NARODNE NOVINE

HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

Službeno glasilo

GODIŠTE XXVIII	BROJ 8	26. RUJNA 2023. godine

PREGLED SADRŽAJA

***

SKUPŠTINA
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

***

381. **ODLUKA** o donošenju Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije za period od 20 godina 746
382. **PROSTORNI PLAN** za područje Hercegbosanske županije za period od 20 godina 748
383. **ODLUKA** o provođenju Prostornog plana Hercegbosanske županije za period od 20 godina 895
384. **GRAFIČKI PRILOZI** 915

***

SKUPŠTINA
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

***

Na temelju članka 26. stavak e) Ustava Hercegbosanske županije („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj: 3/96, 9/00, 9/04 i 10/05), članka 43. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 12/14), a sukladno člancima 98. i 150. Poslovnika Skupštine Hercegbosanske županije („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj: 8/03, 14/03, 1/04, 6/05, 11/06 i 5/08), Skupština Hercegbosanske županije na sjednici održanoj dana 05. srpnja 2023. godine donijela je

ODLUKU
o donošenju Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije za period od 20 godina

Članak 1.

Donosi se Prostorni plan za područje Hercegbosanske županije za period od 20 godina (u daljnjem tekstu: Prostorni plan).

Članak 2.

Prostorni plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

Tekstualni dio sadrži:
1. Opći i posebni ciljevi prostornog razvoja,
2. Proj ekcij a prostornog razvoj a,
3. Proj ekcij a razvoj a prostornih sistema,
4. Odluka o provođenju Prostornog plana.

Grafički dio sadrži:
2 Fotogrametrijski snimak,
3 Sintezni prikaz postojećeg stanja prostornog uređenja,
4 S i stem naselj enih mj esta,
5 Urbana područja i građevinska zemljišta van urbanih područja sa režimima građenja,
6 Društvene djelatnosti,
7 Poljoprivredno zemljište,
8 Poljoprivredno zemljište - upotrebna vrijednost,
9.1 Šume i šumsko zemljište,
9.2. Ekološko-vegetacijska klasifikacija šuma,
10 Vode i vodne površine,
11 Mineralne sirovine,
12 Prostorna organizacija privrede,
13 Energetska infrastruktura,
14 Vodna infrastruktura,
15 Prometna infrastruktura,
16 Telekomunikacijska infrastruktura,
17 Zaštićeni objekti i površine kultumo-historijskog nasljeđa,
18 Zaštićeni objekti i površine prirodnog nasljeđa,
19 Posebno zaštićeni prostori od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine,
20 Posebno zaštićeni prostori od značaja za Hercegbosansku županiju,
21 Prostorni razvoj turizma,
22 Površine namijenjene deponiranju komunalnog, industrijskog i drugog otpada,
23 Neplodna i druga zemljišta,
24 Sintezna karta infrastrukture,
25 Sintezni prikaz korištenja prostora i razvoj prostornih sistema.

Članak 3.

Prostorni plan je izrađen u analognom i digitalnom obliku.

U analognom obliku grafički dio Prostornog plana izrađen je u mjerilu 1:100 000, a u digitalnom obliku grafički dio Prostornog plana moguće je po potrebi raditi i u drugim mjerilima.

Članak 4.

Po usvajanju Prostornog plana, Skupština Hercegbosanske županije ovjerit će u analognom obliku dva izvorna primjerka Prostornog plana potpisom i pečatom, od kojih će se jedan trajno čuvati u arhivima Skupštine Hercegbosanske županije, a drugi trajno čuvati u Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša.

Sastavni dio izvornika prostornog plana iz stavka 1. ovog članka je i ova Odluka o donošenju Prostornog plana.

Svaka kopija Prostornog plana treba biti ovjerena od strane Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša potpisom ministra i pečatom Ministarstva, čime se potvrđuje da je kopija vjerna originalnu.

Članak 5.

Digitalni oblik Prostornog plana čuva se u arhivima: Vlade Hercegbosanske županije kao nositelja pripreme Prostornog plana, u Institutu za građevinarstvo "IG" d.o.o. Banja Luka kao nositelja izrade Prostornog plana i u Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije.

Tekstualni dio Prostornog plana objavit će se u cijelosti u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".


Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
SKUPŠTINA
Broj: 01-02-60.9/22
Tomislavgrad, 14. srpnja 2023. godine

Predsjedatelj Skupštine
Jozo Ćosić v.r.

***



PROSTORNI PLAN ZA PODRUČJE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA PERIOD OD 20 GODINA

srpanj 2023. godine

HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

PREDMET:	PROSTORNI PLAN ZA PODRUČJE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA PERIOD OD 20 GODINA
INVESTITOR:	VLADA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
TERITORIJA:	PODRUČJE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
VRSTA DOKUMENTA:	PROSTORNI PLAN ŽUPANIJE
NOSILAC PRIPREME:	VLADA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
NOSILAC IZRADE:	INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO „IG", d.o.o. BANJA LUKA

RADNI TIM:

MARKO KNEŽEVIĆ, master pr.planiranja

DIJANA MILANOVIĆ, master pr.planiranja

Dr DRAGANA KUZMANOVIĆ, master pr.planer

MILAN KOPANJA, dipl.pr.planer

DAJANA ĐUKA, master pr.planiranja

SNJEŽANA SAVIĆ, dipl.pr.planer

NATAŠA GRGIĆ, dipl.inž.arh.

TATJANA UDOVIČIĆ, dipl.inž.arh.

MILAN TEŠANOVIĆ, dipl.inž.saob.

mr BOŠKO MIJATOVIĆ, dipl.inž.el.

SLOBODAN BERIĆ, dipl.inž. grad.

ŽEUKA STOJANOVIĆ, dipl.inž.polj.

TAMARA KUZMANOVIĆ, dipl.inž.geol.

DANIJELA ĐERVIDA, dipl.inž.grad.

NEVENKO SAMOUKOVIĆ, dipl.inž.građ.

DRAGAN BARAŠIN, dipl.inž.maš.

MARINKO PEĆANIN, dipl.inž.maš.

MILAN MILISAVIĆ, dipl.inž.geod.

SANDRA ĆURLIĆ, dipl.inž.geod.

DANIJEL IVIĆ, dipl.ecc

NIKOLA BAŠTINAC, dipl.novinar

DRAGANA DUBRAVAC, dipl.pravnik

DIREKTOR:

Doc. dr NEBOJŠA KNEŽEVIĆ

SADRŽAJ:

UVOD ... 11

PRVI DIO ... 29

OPĆI I POSEBNI CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA ... 29
1. OPĆI CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA ... 30
2. POSEBNI CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA ... 31
2.1. Prirodni uvjeti i resursi. ... 31
2.1.1. Poljoprivredno zemljište. ... 31
2.1.2. Šume i šumska zemljišta ... 32
2.2. Teritorija i veze sa susjednim prostorima ... 32
2.3. Stanovništvo ... 33
2.4. Stanovanje i stanovi ... 33
2.5. Infrastruktura ... 33
2.5.1. Energetska infrastruktura ... 33
2.5.1.1. Elektroenergetska infrastruktura ... i ... 33
2.5.1.2. Termoenergetika ... 34
2.5.2. Prometna infrastruktura ... 34
2.5.3. Hidrotehnička infrastruktura ... 34
2.5.3.1. Zajednički ciljevi ... 34
2.5.3.2. Korištenje voda ... 35
2.5.3.3. Zaštita voda ... 35
2.5.3.4. Zaštita od voda ... 36
2.5.4. Telekomunikacijska infrastruktura ... 36
2.5.5. Komunalna infrastruktura ... 36
2.6. Društvene djelatnosti ... 37
2.7. Privredne djelatnosti ... 37
2.8. Životna sredina ... 37
2.9. Kulturno naslijeđe ... 38
2.10. Prirodno naslijeđe ... 38

DRUGI DIO ... 40

PROJEKCIJA PROSTORNOG RAZVOJA ... 40
1. STANOVNIŠTVO I DOMAĆINSTVA ... 41
1.1. Brojčani razvoj stanovništva ... 41
1.2. Vitalne karakteristike ... 42
1.3. Strukture stalnog stanovništva ... 43
1.3.1. Starosna struktura ... 43
1.3.2. Polna struktura ... 44
1.3.3. Nacionalna struktura ... 44
1.4. Gustine naseljenosti ... 45
1.5. Zaposlenost ... 46
1.6. Domaćinstva ... 46

2. SUSTAV NASELJA PO ZNAČAJU, KARAKTERU I DOMINANTNOJ GOSPODARSKOJ DJELATNOSTI 48
2.1. Urbanizacija 48
2.2. Naseljska struktura 48
2.3. Sustav naselja po značaju 49
2.4. Prostorne cjeline 50
2.5. Sistem naselja po karakteru 52
2.6. Stanovi i stanovanje 53
3. POLJOPRIVREDNO ZEMUIŠTE 54
3.1. Obradiva i neobradiva zemljišta po namjeni 54
3.2. Kategorizacija poljoprivrednog zemljišta 56
3.3. Bilanse poljoprivrednog zemljišta po uporabnoj vrijednosti 58
3.4. Područja melioriacije i komasacije 59
4. ŠUME I ŠUMSKA ZEMUIŠTA 60
4.1. Kategorizacija šumskog zemljišta 60
4.2. Bilansi šumskog zemljišta 61
4.3. Šumsko-privredna područja 63
4.4. Zaštitne šume, zaštićene šume, šumski rezervati 65
4.5. Područja predviđena za pošumljavanje i prevođenje u vrednije sastojine 68
4.6. Korištenje šuma i šumskog zemljišta 68
5. VODE I VODNE POVRŠINE 69
5.1. Vodotoci 69
5.2. Izvorišta i zaštitne zone 71
5.3. Jezera i akumulacije 72
6. VODNA INFRASTRUKTURA 73
6.1. Sustav snadbijevanja vodom 73
6.2. Sustav odvođenja otpadnih voda 75
6.3. Zaštita od voda i uređenje voda 76
7. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 79
7.1. Groblja 79
7.2. Komunalni otpad 79
8. MINERALNA NALAZIŠTA 82
8.1. Utvrđene rezerve 82
8.2. Eksploatacijska polja 82
8.3. Mogućnost korištenja površina iznad podzemnih kopova 96
8.4. Deponije jalovine 97
8.5. Eksploataciona polja planirana za sanaciju i rekultivaciju 97
9. PROIZVODNJA I PRENOS ENERGIJE 98
9.1. Elektroenergija 98
9.1.1. Potrebe za električnom energijom 98
9.1.2. Objekti za proizvodnju energije i prenos energije 98
9.2. Termoenergija i energetski izvori 101
9.2.1. Termoenergija i energetski izvori 101
9.2.2. Sistem i objekti za proizvodnju i prenos energije 103
9.3. Ostali vidovi energije 105
10. PROMET I VEZE 111
10.1. Transportni sistemi 111
10.2. Povezanost sistema sa saobraćajem u širem okruženju 111
10.2.1. Cestovni promet 112

10.2.2. Željeznički promet ... 113
10.2.3. Vazdušni promet ... 113
10.2.4. Granični prelazi ... 113
10.3. Prometna infrastruktura sa zaštitnim pojasevima i zonama ... 114
10.4. Telekomunikacijska infrastruktura ... 114
10.4.1. Poštanski promet ... 114
10.4.2. Telekomunikacije ... 115
11. GOSPODARSTVO ... 117
11.1. Razvoj gospodarstva i osnovni faktori razvoja ... 117
11.2. Orijentacija i razmještaj privrede u prostoru ... 120
11.3. Ocjena privrednih aktivnosti sa stanovišta utjecaja na okoliš ... 125
11.4. Razvoj poslovnih gospodarskih zona ... 126
12. DRUŠTVENE DJELATNOSTI ... 127
12.1. Bilance potreba ... 127
12.2. Prostorni razmještaj društvenih djelatnosti ... 129
12.2.1. Zdravstvo ... 129
12.2.2. Školstvo ... 130
12.2.3. Kultura ... 130
12.2.4. Socijalna zaštita ... 131
12.2.5. Dječija zaštita ... 131
12.2.6. Sport i tjelesni odgoj ... 131
12.2.7. Vjerski objekti ... 131
13. POSEBNO ZAŠTIĆENI PROSTORI ... 132
13.1. Zaštićena područja prirode ... 132
13.2. Posebno vrijedna područja kulturno-historijskog naslijeđa ... 141
13.3. Područja namijenjena turizmu i rekreaciji ... 145
13.4. Ugrožena područja ... 146
13.5. Područja posebne namjene ... 147
13.6. Područja planirana za daljnji razvoj ... 147
14. ZAŠTITA I UNAPREĐENJE OKOLIŠA ... 148
14.1. Sprečavanje negativnih utjecaja na okoliš ... 148
14.2. Mjere zaštite od zagađivanja vode, zraka i tla ... 149
14.2.1. Mjere zaštite od zagađivanja voda ... 149
14.2.2. Mjere zaštite od zagađivanja zraka ... 150
14.2.3. Mjere zaštite od zagađivanja tla ... 151
14.3. Područja i mjere sanacije ... 151
14.4. Procjena stanja do kraja planskog perioda ... 152
15. ZAŠTITA I REVITALIZACIJA KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLIJEĐA I NJIHOVA EKONOMSKA VALORIZACIJA ... 153
15.1. Zaštita kulturno-historijskog naslijeđa ... 153
15.2. Zaštita prirodnog naslijeđa ... 154
16. MINSKA POLJA ... 155
16.1. Područja i mjere sanacije ... 155
16.2. Etape realizacije deminiranja ... 155
17. UGROŽENOST PODRUČJA ... 156
17.1. Procjena ugroženosti područja od ratnih dejstava, elementarnih nepogoda i tehničkih katastrofa do kraja planskog perioda ... 156
17.2. Mjere za ograničavanje negativnih efekata prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa ... 156
17.2.1. Mjere zaštite od elementarnih nepogoda ... 157
17.2.2. Mjere zaštite od požara i eksplozija ... 158
17.2.3. Mjere zaštite od ratnih dejstava ... 158

18. OSNOVNA NAMJENA PROSTORA I POJEDINAČNIH PODRUČJA - SINTEZNA PROJEKCIJA 159
18.1. Načela organizacije prostora 159
18.2. Sintezna projekcija korištenja prostora 159
18.3. Urbana i ruralna područja 162
18.3.1. Urbana područja 162
18.3.2. Ruralna područja 163
18.4. Režimi građenja 164
19. OBVVEZNI PROSTORNI POKAZATEUI 165

TREĆI DIO 166

PROJEKCIJA RAZVOJA PROSTORNIH SISTEMA 166
1. OSNOVA PROSTORNOG RAZVOJA SISTEMA NASELJA 167
1.1. Koncepcija razvoja naselja 167
1.2. Smjernice za razvoj urbanih područja 168
1.3. Smjernice za opremanje građevinskog zemljišta 168
1.4. Sanacija degradiranih područja 169
2. OSNOVA PROSTORNOG RAZVOJA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE 170
2.1. Smjernice za razvoj prometnih sistema 170
2.2. Smjernice za razvoj energetske infrastrukture 171
2.3. Smjernice za razvoj telekomunikacione infrastrukture 171
2.4. Smjernice za razvoj komunalne infrastrukture 171
2.4.1. Smjernice za razvoj sistema vodosnabdijevanja 171
2.4.2. Smjernice za razvojsistema za odvođenje otpadne vode i tretman otpadnih voda 172
2.4.3. Smjernice za razvojsistema zaštite od voda 172
2.4.4. Smjernice za razvojdeponije otpada i opasnog otpada 175
3. OSNOVA PROSTORNOG RAZVOJA OKOLINE 177
3.1. Smjernice za razvoj i upotrebu vanurbanih područja 177
3.2. Smjernice za razvoj područja poljoprivrede, stočarstva i šumarstva 177
3.2.1. Poljoprivreda i stočarstvo 177
3.2.2. Šumarstvo 178
3.3. Smjernice za razvoj poslovnih zona 179
3.4. Smjernice za razvoj turizma i turističkih zona na bazi prirodnog i kulturno-historijskog naslijeđa 179

ČETVRTI DIO 180

ODLUKA O PROVOĐENJU PLANA 180

I -OPĆE ODREDBE

II - PROGRAM MJERA I AKTIVNOSTI ZA PROVOĐENJE PROSTORNOG PLANA

1. Populacijska politika
2. Ekonomska politika
3. Zemljišna politika
4. Investicijska i fiskalna politika
5. Obveze detaljnijeg planiranja uređenja prostora
6. Izvješće o stanju prostora na području Županije

III -UREĐENJE PROSTORA

1. Urbana područja
2. Građevinsko zemljište izvan urbanih područja
3. Režimi građenja
4. Uvjeti za izgradnju i korištenje prostora
5. Temeljni urbanističko-tehnički uvjeti za izdavanje lokacijske dozvole i lokacijske informacije
6. Urbanističko-tehnički i drugi uvjeti za izdavanje urbanističke saglasnosti na područjima za koja nije predviđena obaveza donošenja detaljnih planova
7. Odnos prema građevinama od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine i Županiju
8. Smještaj gospodarskih sadržaja u prostoru
9. Smještaj društvenih djelatnosti u prostoru
10. Uvjeti korištenja prostora na zaštitnim pojasevima i zaštićenim područjima
11. Zaštitni pojasevi prometnih površina
12. Zaštitni pojasevi energetske infrastrukture i termoenergetike
13. Zaštitni pojasevi vodovoda i kanalizacije
14. Mjere očuvanja kulturno - povijesnog naslijeđa
15. Očuvanje zaštićenih područja prirodnih vrijednosti
16. Područja posebnih obilježja Hercegbosanske županije
17. Postupanje s otpadom
18. Uvjeti za lociranje i korištenje deponija
19. Sprečavanje nepovoljnih utjecaja na okoliš
20. Zaštita prava osoba sa smanjenim tjelesnim sposobnostima
21. Zaštita stanovnika i materijalnih dobara

IV - UVJETI ZA IZGRADNJU I KORIŠTENJE PROSTORA

V -MJERE PROVEDBE

POPIS TABLICA:

Tablica br. 1: Općine u sastavu Hercegbosanske županije
Tablica br. 2: Projekcija broja stanovnika po općinama Hercegbosanske županije u periodu 2008 2028.g.
Tablica br. 2.1: Broj stanovnika prema popisu 2013. god.
Tablica br. 3: Projekcija broja stanovnika za gradska i izvangradska područja općina Hercegbosanske županije 2028.g.
Tablica br. 4: Prirodno kretanje stanovništva Hercegbosanske županije
Tablica br. 5: Projekcija starosne strukture stanovništva po općinama Hercegbosanske županije 2028.g.
Tablica br. 6: Procjena nacionalne strukture stanovništva po općinama Hercegbosanske županije 2028.g. u %
Tablica br. 7: Projekcija gustine naseljenosti po općinama Hercegbosanske županije 2028.g.
Tablica br. 8: Zaposlenost po općinama Hercegbosanske županije 2O12.g.
Tablica br. 9: Projekcija zaposlenosti po općinama Hercegbosanske županije 2028.g.
Tablica br. 10: Procjena broja i veličine domaćinstava po općinama Hercegbosanske županije 2013.g.
Tablica br. 11: Projekcija broja i veličine domaćinstava po općinama Hercegbosanske županije 2028.g.
Tablica br. 12: Uporedni pregled stanovništva općina i općinskih centara 2013. i 2028.g.
Tablica br. 13: Procjena populacijske distribucije naseljenih mjesta po općinama Hercegbosanske županije do 2028.g.
Tablica br. 14: Zone sekundarnih općinskih centara i zone lokalnih centara na području Hercegbosanske županije 2028. g.
Tablica br. 15: Naseljena mjesta po karakteru na području Hercegbosanske županije 2028. g
Tablica br. 16: Preliminarni rezultati o broju popisanih stanova po općinama (2013. g.)
Tablica br. 17: Poljoprivredno zemljište na području Hercegbosanske županije
Tablica br. 18: Poljoprivredno zemljište po općinama Hercegbosanske županije na osnovu CORINE LCklasifikacije (stanje 2006. g.)
Tablica br. 19: Zastupljenost pedoloških tipova zemljišta na teritoriji Hercegbosanske županije
Tablica br. 20: Poljoprivredno zemljište HBŽ prema katastru
Tablica br. 21: Kategorizacija šuma i šumskog zemljišta Hercegbosanske županije
Tablica br. 22: Ekološko-vegetacijska klasifikacija šuma Hercegbosanske županije Tablica br. 23: Šumske površine kojima gazduje ŠGD „Hercegbosanske šume"
Tablica br. 24: Bilance šuma i šumskog zemljišta po općinama Hercegbosanske županije
Tabblica br. 25: Bilance šuma i šumskog zemljišta Hercegbosanske županije
Tablicabr. 26: Pregled ŠGP i GJ kojima gazduje ŠGD „Hercegbosanske šume"
Tablica br. 27: Pregled izvorišta podzemnih voda sa kojih se dominantno vrši vodosnabdijevanjenajvećeg broja stanovništva Hercegbosanske županije
Tablica br. 28: Predviđene količine vode za planirani period do 2028. g. Tablica br. 29: Planirane akumulacije
Tablica br. 30: Površine koje plave na području Hercegbosanske županije
Tablica br. 31: Planirana vršna potrošnja po općinama Hercegbosanske županije za period 2007-2025. g.
Tablica br. 32: Finalna potrošnja energije u FBiH
Tablica br. 33: Osnovni podaci o planiranim MHE na slivu Gornje Cetine
Tablica br. 34: Proizvodni kapaciteti prijavljeni za inidikativni plan razvoja proizvodnje 2012-2021. g.
Tablica br. 34.1.: Pregled planiranih vjetroelektrana
Tablica br. 34.2.: Pregled planiranih solarnih parkova
Tablica br. 35: Potrebne površine za društvene djelatnosti prema normativima za FBiH
Tablica br. 36: NATURA 2000 područja na teritoriji Hercegbosanske županije
Tablica br. 37: Popis nepokretnih dobara po općinama Hercegbosanske županije sa liste nacionalnihspomenika BiH
Tablica br. 38: Popis nepokretnih dobara na teritoriji Hercegbosanske županije sa Privremene listenacionalnih spomenika BiH
Tablica br. 39: Popis nepokretnih dobara na teritoriji HBŽ sa Liste peticija nacionalnih spomenika BiH
Tablica br. 40: Namjena prostora-bilanca planiranog korištenja površina Hercegbosanske županije

UVOD

Na osnovi odluke o pristupanju izradi Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije broj 01 02 219.3/04 od 12.07.2005. godine (Narodne novine Hercegbosanske županije 7/05) pristupilo se izradi Prostornog plana.

Uzimajući u obzir da je Prostorni plan prvobitno bio planiran za period od 2008 - 2028. godine, odnosno da je njegova izrada počela 2008. godine, Vlada je prije upućivanja Plana na konačno usvajanje usvojila amandman da se tekst „za period 2008 - 2028. godina" zamjenjuje tekstom „za period od 20 godina". (Odluka broj 01 02-28.2/10 od 26.05.2010. godine, Narodne novine Hercegbosanske županije 5/10).

Prema Odluci Skupštine Hercegbosanske županije, vremenski period važenja Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije počinje teći od dana njegovog donošenja (Odluka broj 01-02-62.2/16 od 5.12.2016. godine, Narodne novine Hercegbosanske županije 1/17).

Na osnovi ugovora „O PRUŽANJU USLUGE IZRADE PREOSTALOG DIJELA PROSTORNOG PLANA ZA PODRUČJE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA PERIOD OD 20 GODINA" sklopljenog između Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije (Broj: 07-01-23-98/04, dana 11.05.2022. godine) i Instituta za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka, pristupilo se nastavnku izrade Prijedloga Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije.

Nacrt Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije za period od 20 godina dobio je pozitivno mišljenje (SagJasnost) Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj 02-23-1-30/16-19/Edž od 03.07.2017. godine

Izrada Prostornog plana za područje Hercegbosanske Županije obuhvaća pripremu i izradu:

1. Prostorne osnove,
2. Prednacrta, Nacrta i Prijedloga plana i Odluke o provođenju Plana.

Prva faza, koja podrazumijeva snimanje postojećeg stanja i problema u prostoru i uređenju prostora, njegovu analizu i ocjenu mogućnosti daljeg razvoja, izradu studije ranjivosti prostora, općte ciljeve prostornog razvoja i posebne ciljeve prostornog razvoja, izradu osnovne koncepcije prostornog razvoja, odnosno smjernice planiranog prostornog razvoja, koje obvezno sadrže načela, ciljeve prostornog razvoja i planska opredjeljenja, usvojena je 2010. god.

Druga faza izrade počinje izradom Prednacrta plana, potom Nacrt plana i Prijedlog plana koji ima četiri dijela:

1. Opći i posebni ciljevi prostornog razvoja koji se preuzimaju iz usvojene Prostorne osnove,
2. Projekcija prostornog razvoja (razrada usvojene osnovne koncepcije razvoja),
3. Projekcija razvoja prostornih sistema,
4. Odluka o provođenju Prostornog plana.

Prostornim planom Hercegbosanske županije obuhvaćena je površina od 4.934,04 km^2. U površini FBiH Hercegbosanska županija sujeluje sa 18,86%, a u površini BiH s 9,64%.

Županija u svom sastavu ima šest općina (gradova): Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč, Kupres, Livno i Tomislavgrad.

OPĆINA (GRAD)	POVRŠINA* (km^2)
BOSANSKO GRAHOVO	791,7
DRVAR	561,02
GLAMOČ	1045,51
KUPRES	573,09
LIVNO	988,91
TOMISLAVGRAD	973,81
UKUPNO	**4.934,04**

*Površine utvrđene u programu AutoCad

Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata propisana je potreba usuglašavanja planiranih rješenja i aktualnog stanja u prostoru.

Samo je jedan usvojeni, formalno - pravno validni dokument, kojim je sveobuhvatno planirano prostorno uređenje cjelovite teritorije Bosne i Hercegovine. To je Prostorni plan Bosne i Hercegovine za period od 1981 - 2000. god.

U postdejtonskom periodu pristupilo se izradi Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period 2008- 2028. god. Utvrđenje Prijedlog plana koji čeka usvajanje na Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.

Uvažavajući karakter prostornih planova Bosne i Hercegovine i Federacije BiH, te činjenicu da je prethodni rađen u periodu društveno-ekonomskog i teritorijalno-političkog ustrojstva Bosne i Hercegovine, bitno različitog od današnjeg ustrojstva, opravdana je orijentacija ka analizi planiranih i postojećih fizičkih struktura s naglaskom na prometnu, energetsku i vodnu infrastrukturu.

Realizacija planskih rješenja iz Prostornog plana Bosne i Hercegovine na području Hercegbosanske županije je izrazito niska.

Tijekom procesa Skupštinskog usvajanja Prostornog plana na isti su podnešeni amandmani od strane zastupnika o kojima se Vlade Hercegbosanske županije izjasnila Zaključkom broj 01-02-240-1/23 na 77. sjednici održanoj u Tomislavgradu 5. srpnjas 2023. godine.

Pomenuti amandmani zastupnika Ivana Ivića i Roberta Bagarića su djelimično prihvaćeni, a amandmani zastupnika Mladena Šarića su u cijelosti prihvaćeni te su postali sastavni dio prijedloga Prostornog plana.

Odluka o donošenju Prostornog plana Hercegbosanske županije za period od 20 godina broj 01-02-60.9/22 od 14.7.2023. godine usvojena je na IV. Sjednici Skupštine HBŽ koja je održana 5.7.2023. godine.

Odluka o provođenju Prostornog plana Hercegbosanske županije za period od 20 godina broj 01-02-60.8/22 od 14.7.2023. godine usvojena je na IV. Sjednici Skupštine HBŽ koja je održana 5.7.2023. godine.

PRVI DIO

OPĆI I POSEBNI CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA

1. OPĆI CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA

Osnovni cilj organizacije uređenja i korištenja prostora Hercegbosanske županije je:

Aktiviranje prostornih potencijala Hercegbosanske županije na osnovu načela održivog razvoja, čime će se povećati njegova privlačnost za investiranje i osigurati uslovi za povećanje standarda.

Opći ciljevi Plana su sljedeći:

• uravnotežen razvoj Županije kao i definiranje mjesta i pozicije cijele Županije u FBiH, regionalnom okruženju i europskom kontekstu,

• veća kohezija prostora, putem razvoja i poboljšanja infrastrukturnih mreža, kao i povećanje dostupnosti društvenoj infrastrukturi, posebno za stanovnike seoskih naselja,

• povećanje ekonomske konkurentnosti područja obuhvata Plana kroz prestruktuiranje i unapređenje ekonomskih struktura, aktiviranje prirodnih resursa i razvoj turizma i dostizanje nivoa bruto domaćeg proizvoda po stanovniku Federacije BiH,

• utvrđivanje nove stambene i zemljišne politike u skladu a ciljevima Plana,

• zaštita i unapređenje životne sredine, čuvanje i poboljšanje stanja prirodnih i kulturnih vrijednosti, jačanje identiteta Hercegbosanske županije.

Zadaci Plana koji iz ovih ciljeva proizilaze su:

• zaustavljanje negativnih demografskih trendova (depopulacija, iseljavanje, starenje stanovništva),

• obnova stambenog fonda i poboljšanje kvaliteta stambenog fonda do kraja vremenskog horizonta Plana;

• stvaranje racionalne i uravnotežene mreže naselja kojoj će na vrhu biti subregionalni centar Livno, općinski centar višeg ranga Tomislavgrad i četiri općinska centra nižeg ranga: Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč i Kupres,

• smanjivanje razvojnih razlika između centra i periferije podsticanjem razvojnih inicijativa na teritoriji općina Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč i Kupres,

• aktiviranje prirodnih resursa u ekonomske svrhe poput mineralnih resursa: građevinskog kamena, uglja, tufa, treseta; vodnih resursa kao što su razna izvorišta, Buško jezero, rijeka Unac; šumskih bogatstava Staretine, Golije, Klekovače, Lunjevače; snage vjetra na području Dinare i planinskih prevoja, kao i energije sunca,

• prometna integracija s okruženjem (veze s Unsko - sanskim kantonom, Srednjobosanskim kantonom i Zapadnohercegovačkim kantonom, RS i Republikom Hrvatskom); kao i prometna integracija unutar samog područja obuhvata Plana,

• aktiviranje vjetroelektrana na pogodnim lokacijama kao alternativnog i obnovljivog energetskog izvora,

• izgradnja višenamjenskih akumulacija u kraškim poljima (za potrebe kontrole proticaja, proizvodnje električne energije, vodosnadbijevanja, navodnjavanja, rekreacije i ribolova itd.); kao i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za općinske centre,

• poboljšanje dostupnosti i prostornih standarda objekata javnih službi, prije svega u oblasti obrazovanja, zdravstva (aktiviranje seoskih ambulanti), socijalne zaštite, kulture, športa itd,

• formiranje novih i proširenje postojećih proizvodnih zona, od kojih bi u nekim trebalo osnovati poslovne inkubatore, a neke bi trebale preuzeti ulogu tehnoloških parkova,

• identifikacija prostora s potencijalima za razvoj dosada nedovoljno razvijenih grana turizma kao što su seoski, lovni, sportski, eko turizam, izletnički, nautički, ekskurzijski, dječiji, omladinski, kulturni, tranzitni historijski turizam,

• rješavanje problema deponiranja otpada prema Strategiji upravljanja otpadom u BiH kroz izgradnju regionalne sanitarne deponije,

• zaštita i unapređenje područja prirodnih vrijednosti kao što su Šator, Dinara, Klekovača - Lom, Cincar, Resanovci, Jadovnik, Blidinje, kraško tresetište Ždralovac itd,

• identifikacija i zaštita kulturno - povijesnog naslijeđa kao što su prapovijesni gromile i gradine, nekropole sa stećcima, stari urbani kompleks Livna, samostan i groblje na Gorici, itd,

• transgranična saradnja sa Splitsko - dalmatinskom županijom na zajedničkim razvojnim inicijativama

• stvaranje Euroregiona; kao i razvoj transregionalne suradnje,

• prekogranična suradnja sa Šibensko - kninskom županijom.

Ispunjavanjem ciljeva i zadataka ovog Plana, Hercegbosanska županija će do kraja planskog perioda biti investicijski atraktivna, infrastrukturno pristupačna i ekološki očuvan prostor u čijoj privrednoj strukturi će dominirati ekološki prihvatljivija industrija, energetika i turizam, sa značajnim udjelom ostalih usluga, uz naprednu

poljoprivredu i šumarstvo.

2. POSEBNI CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA

2.1. Prirodni uvjeti i resursi

2.1.1. Poljoprivredno zemljište

Posebni ciljevi u oblasti korištenja, zaštite i očuvanja poljoprivrednog zemljišta u planskom periodu su sljedeći:

• mjerama zemljišne politike osigurati zaštitu poljoprivrednog zemljišta i njegovo racionalno korištenje, odnosno da se kvalitetnije zemljište isključivo koristi za poljoprivredne svrhe, tj. da se u cjelini koristi za proizvodnju hrane,

• poboljšanje bonitetne strukture kvalitetnog zemljišta odgovarajućim meliorativnim mjerama,

• uređenje i kultiviranje poljoprivrednog zemljišta posebno onih koja su prikladna za kultiviranje primjenom suvremenih agro i hidrotehničkih mjera,

• povećanje intenziteta korištenja poljoprivrednih površina,

• podsticati programe komasacije zemljišta,

• proizvodnja hrane u zaštićenom prostoru (staklenici, plastenici, gljivarnici),

• privođenje dijela neplodnih i degradiranih površina odgovarajućoj namjeni,

• nadoknaditi deficit obradivog zemljišta uređenjem zemljišta hidromelioracijama (odvodnjavanje i navodnjavanje),

• u cilju daljeg razvoja sistema odvodnje zemljišta, izraditi odgovarajuće projekte,

• podsticanje procesa okrupnjavanja, specijalizacije i intenzifikacije obiteljskih poljoprivrednih domaćinstava,

• maksimalno pomaganje u razvoju ekstenzivne poljoprivrede s organskom poljoprivrednom proizvodnjom, naročito na zemljištima I - IV kategorije, kao i razvoj intenzivne poljoprivredne proizvodnjeu područjima gdje su izvedeni hidromelioracijski radovi za potrebe poljoprivredne proizvodnje, a u skladu s načelima održive poljoprivrede,

• viši nivo korištenja prirodnih đubriva (zeleno gnojivo, kompost) i zaštitnih sredstava (različitost usjeva, kao i unošenje prirodnih zaštinih sredstava),

• korištenje adekvatne mehanizacije,

• stvaranje uvjeta za opstanak, obnovu i razvoj porodičnih poljoprivrednih domaćinstava na prostorima općine koja su zahvaćena procesima depopulacije,

• osiguranje organizacije i rejonizacije uzgoja pojedinih kultura na osnovi karte uporabne vrijednosti zemljišta,

• povećanje poljoprivredne proizvodnje u svim oblastima s čim bi se stvorili uvjeti za uspješnije očuvanje i poboljšanje poljoprivrednog zemljišta,

• primijeniti zakonsku regulativu kod promjene namjene zemljišta tj. zaštititi bonitete, I, II, III kategorije, od njihovog korištenja izvan sfere poljoprivrede,

• sprečavanje pretvaranja poljoprivrednog u nepoljoprivredno zemljište,

• razvoj poljoprivrednog zemljišta investiranjem u sisteme za navodnjavanje,

• obnova i razvoj zadrugarstva ili drugih oblika organiziranja,

• donijeti razvojne programe kroz planove zaštite i racionalnog korištenja zemljišta,

• organizirati monitoring tj. praćenje promjena namjene korištenja zemljišta uz formiranje zemljišnog informacijskog sistema (ZIS), kao dijela geografskog informacijskog sistema.

2.1.2. Šume i šumska zemljišta

Preporuke o načinu korištenja šuma i šumskog zemljišta na prostoru Hercegbosanske županije, prikazane su preko sljedećih ciljeva:

• pristup trajnom i racionalnom korištenju šuma i šumskog zemljišta, u cilju osiguranja svih društvenih potreba i zahtjeva koji se postavljaju pred šume,

• osiguranje integralnog korištenja ukupnih potencijala šuma u šumskim područjima,

• utvrđivanje proizvodnih potencijala staništa, kako bi korištenje bilo s tim usuglašeno, a time i trajna planska zaštita bioekološke stabilnosti šuma u šumskim područjima,

• formiranje strukture šuma koja će moći davati ujednačene prihode po količini i kvalitetu,

• posebna zaštita rijetkih, reliktnih i ugroženih vrsta i njihovih zajednica i staništa,

• korištenje razrađenih metodologija pri izradi planova upravljanja koje daju najefikasnije rezultate,

• uvođenje savremenih informacijskih tehnologija (GIS) u procesu planiranja u šumarstvu,

• zabrana smanjenja površina pod šumom (krčenje šuma),

• zabrana industrijskih sječa u zaštićenim područjima i potencijalno erozijskim zonama,

• osiguravanje zaštite i održivog korištenja predjela sa šumskim vrstama od posebnog značaja i s ugroženim vrstama,
• zabrana sječe rijetkih i ugroženih vrsta drveća,
• ostali tehnički ciljevi (produkcioni period, optimalna struktura zaliha,...) utvrdiće se u ovisnosti od karakteristika gazdinske klase kroz stručne analize i naučna istraživanja.

U cilju unapređenja stanja šumarskog sektora, a samim tim i trajnom doprinosu ukupnom društveno-ekonomskom razvoju Županije, pred ovaj sektor se nameću sljedeća rješenja koja je potrebno što prije sprovesti:
• razviti informacijski sistem u oblasti šumarstva na svim nivoima, kojim će se moći pratiti zaliha,prirast, etat, stanje biodiverziteta, itd.
• razviti monitoring u šumarstvu na svim nivoima (zaštita od požara, glodara, gradacija insekata,oboljenja, itd.),
• izvršti novu inventuru šuma na cijeloj teritoriji Županije i BiH,
• postepeno vršiti čišćenje minskih polja,
• prelazak s polifunkcionalnog na multifunkcionalan način korišćenja šuma i šumskog zemljišta,
• povećati postotak zaštićenih šumskih područja,
• povećati otvorenost šumskih područja,
• stimulirati drvoprerađivače na viši stupanj finalizacije proizvoda.

2.2. Teritorija i veze sa susjednim prostorima

Posebni ciljevi u pogledu veza sa susjednim prostorima teritorije Hercegbosanske županije su:
• realizacija zajedničkih razvojnih projekata sa susjednim županijama/kantonima u Federaciji BiH (Blidinje, Semešnica, dolina Unca),
• inteziviranje svih vrsta veza (prije svega u oblasti infrastrukture, turizma i zaštite prirode i životne sredine) s graničnim prostorima Republike Srpske (uskotračna željeznica, Lom),
• transgranična suradnja sa susjednim županijama u Republici Hrvatskoj na zajedničkim razvojnim inicijativama, kao i aktiviranje transregionalne suradnje s nekom alpskom regijom (Austrija, Švicarska).

2.3. Stanovništvo

Posebni ciljevi vezani za stanovništvo su:
• podizanje stope nataliteta u svim općinama Županije i eliminiranje negativnog prirodnog priraštajana nivou Županije do kraja vremenskog horizonta Plana,
• povratak stanovništva iz inozemstva, prvenstveno u općine Kupres, Livno i Tomislavgrad,
• donošenje županijske populacijske politike i općinskih populacijskih politika.

2.4. Stanovanje i stanovi

Posebni ciljevi u oblasti stanovanja su:
• obnova porušenih i oštećenih stambenih jedinica, posebno u općinama Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč i Kupres,
• poboljšanje kvaliteta stambenog fonda (prosječna veličina stana, struktura stambenih jedinica, opremljenost instalacijama),
• povećanje udjela stambenih jedinica u višeporodičnim stambenim objektima u ukupnom-stambenom fondu,
• definiranje vikend zona na teritoriji Županije (zona sekundarnog stanovanja),
• kreiranje i donošenje stambene politike Hercegbosanske županije.

2.5. Infrastruktura

2.5.1. Energetska infrastruktura

2.5.1.1. Elektroenergetska infrastruktura

Posebni ciljevi u oblasti elektroenergetske infrastrukture:
• osiguranje dovoljne i kvalitetne količine električne energije za svako domaćinstvo na području Županije,
• smanjivanje gubitaka u prenosu električne energije,
• prilagođavanje postojećih i izgradnja novih energetskih kapaciteta (hidroelektrane i vjetroelektrane),
• izgradnja novih napojnih 110 kV dalekovoda,
• izgradnja novih trafo - stanica 110/x kV,
• postepeno napuštanje 35 kV dalekovoda,
• postupni prelaz na 20 kV srednji napon,
• završetak započete elektrifikacije neelektrificiranih naselja na području Županije,
• rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih distributivnih 20 (10) kV postrojenja - trafo-stanica 20(10)/04 kV i dalekovoda 20 (10) kV, kao i NN mreže na području cijele Županije,
• polaganje 20 (10) kV kablova i izmještanje postojećih 10 kV dalekovoda iz gusto naseljenih dijelova gradova,

• poboljšanje postojeće ulične rasvjete i omogućavanje osvjetljenja novih ulica i prometnica,
• izgradnja 400 kV dalekovoda
• izgradnja TS 400/xkV
• izgradnja TE i SE.

2.5.1.2. Termoenergetika

Posebni ciljevi u oblasti termoenergetike su:
• poboljšanje ekoloških uvjeta življenja (poboljšanje standarda stanovanja uz smanjenje troškova grijanja),
• racionalnije korištenje energije, kvaliteta i sigurnost,
• veća uporaba alternativnih izvora energije (biomasa, drvni otpad, sunčeva energija, vjetar),
• povećanje udjela energije iz obnovljivih energetskih izvora u ukupnoj energetskoj bilanci,
• proizvodnja opreme za uporabu energije iz obnovljivih izvora,
• izrada baze podataka o veličini resursa svih obnovljivih energetskih izvora, njihovoj lokaciji i stupnju istraženosti,
• izrada planova istražnih radova za utvrđivanje stvarnih potencijala svih obnovljivih energetskih resursa,
• smanjenje ovisnosti od uvoza fosilnih goriva,
• razvoj slabije razvijenih regija i posebno ruralnih sredina otvaranjem postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

2.5.2. Prometna infrastruktura

Prometna mreža predstavlja osnov gospodarskog i socijalnog života stanovništva. Dobra prometna mreža je uslov za korištenje teritorija i njenih resursa. Stoga je osnovni cilj koji se postavlja u Prostornom planu Hercegbosanske županije u organizaciji putne mreže (planiranja, a zatim sukcesivnog projektovanja i građenja), da se formira takva mreža da omogući privredno korištenje svih potencijala teritorije (poljoprivreda, šumarstvo, turizam i dr.). Načinom formiranja putne mreže mora se stvoriti osnovu za materijalno rentabilan i socijalno kvalitetan život stanovnika u mjestima koja oni nastanjuju.

Posebni ciljevi u oblasti prometne infrastrukture su:
• dobra povezanost Hercegbosanske županije unutar svoje teritorije - dobra povezanost svih dijelova teritorije, preciznije: svakog naseljenog mjesta, s općinskim centrom i dalje s subregionalnim centrom (integracija područja unutar Županije),
• integracija Županije sa susjednim područjima - županijama i RS,
• integracija u prometne sustave BiH i Hrvatske (cestovni koridor Mliništa - Glamoč - Livno -Kamensko sa tunelskom varijantom ili alternativni prometni infrastrukturni koridor tj. varijanta koji bi išla s područja Šipova preko Kupresa do Livna te brzi put Bugojno - Kupres - Livno i brzi put Šuica - Tomislavgrad - Posušje).

2.5.3. Hidrotehnička infrastruktura

2.5.3.1. Zajednički ciljevi

Osnovni cilj iz oblasti hidrotehničke infrastrukture je osigurati dovoljne količine higijenski ispravne vode za cjelokupno stanovništvo na području svih općina Hercegbosanske županije. Izgradnja odgovarajućih kanalizacijskih sistema i odgovarajućih postrojenja za prečišćavanje (tretman) otpadnih voda predstavlja zakonsku obvezu za sve subjekte koji troše vodu. Korištenje voda za ostale potrebe (hidroenergetika, navodnjavanje zemljišta i si.) mora biti u skladu s raspoloživim vodnim resursima.

Ciljevi upravljanja vodama se mogu nazvati i vizijom razvoja iz oblasti voda, što predstavlja skup ciljeva navedenih u Zakonu o vodama Federacije Bosne i Hercegovine, a koji su:
• postizanje dobrog stanja, odnosno dobrog ekološkog potencijala površinskih i podzemnih, odnosno vodnih i za vodu vezanih ekosistema;
• umanjenje šteta prouzročenih raznim štetnim djelovanjem voda;
• osiguranje potrebnih količina vode odgovarajućeg kvaliteta za razne namjene i podsticanje održivog korištenja voda, uzimajući u obzir dugoročnu zaštitu raspoloživih izvorišta i njihove kvalitete.

Navedeni ciljevi se odnose na osnovne djelatnosti upravljanja vodama: zaštitu voda, zaštitu od voda i korištenje voda uz podsticanje održivog upravljanja vodama. Pojam održivo upravljanje vodama, podrazumijeva neophodnu promjenu fokusa interesa i djelovanja unutar oblasti upravljanja vodama. U dosadašnjem periodu ova oblast je bila usmjerena ka osiuranju potrebnih količina vode za vodosnabdijevanje stanovništva, proizvodnju hrane i zadovoljenje potreba energetike i industrije. Prepoznavanje potreba okoliša je rijetko razmatrano. Često se između ova dva vida potreba za

vodama stavljao znak konflikta, odnosno neophodnog izbora: zadovoljiti ili stanovništvo ili okoliš. Zaključcima konferencije o okolišu iz Ria 1992. godine, napravljen je zaokret u razmišljanju o modernom upravljanju vodama. Centralni princip je ukazivanje na međusobnost života stanovništva i okoliša. Drugim riječima, osigurnja voda za opstanak okoliša znači neizravno korištenje voda za potrebe stanovništva. Upravljanje vodama treba biti tako organizirano da je količina, kvaliteta i pouzdanost voda osnovana na održanju ekoloških funkcija, od kojih stanovništvo ovisi, koje moraju biti očuvane tako da korištenje vode ne ugrožava održivost akvatičnih i pripadajućih ekoloških sistema.

Posebnu pažnju u pravcu nadležnosti na zahvatanju voda treba obratiti na regionalne i međudržavne sisteme vodosnabdijevanja (vodovod Kijevo (RH) - Uništa (BiH), Aržano - Vodovod "Josip Jović") i razvoj istih uskladiti sa obavezama proisteklih iz bilateralnog Ugovora između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o pravima i obavezama korištenja voda iz javnih vodoopskrbnih sistema presječenih državnom granicom ("SI. glasnik BiH", broj 10/15), potpisan u Brčkom 6.7.2015. godine, u skladu sanjegovim člankom br. 19, stupio na snagu 9.2.2016. godine.

2.5.3.2. Korištenje voda

Posebni ciljevi u oblasti korištenja voda:

• povećanje obuhvata javnim vodovodnim sistemima sa sadašnjih 50% na približno 80% na kraju planskog perioda,

• smanjenje gubitaka u javnim vodovodima za oko 15%,

• racionalno korištenje, zaštita, unapređenje stanja i očuvanje vodnih resursa koji se koriste ili se planiraju koristiti za potrebe javnog vodosnabdijevanja.

2.5.3.3. Zaštita voda

Posebni ciljevi u oblasti zaštite voda:

• postizanje i održavanje dobrog stanja površinskih i podzemnih voda radi zaštite akvatične flore i faune i potreba korisnika vode,

• uspostavljanje registra zaštićenih područja i definisanje načina i uslova korišćenja prostora u cilju zaštite kvaliteta voda,

• smanjenje tereta zagađenja od urbanih otpadnih voda,

• smanjenje emisije štetnih i toksičnih materija koje produciraju pojedini industrijski zagađivači kroz uspostavljanje sistema dozvola (kvota) zagađivač plaća,

• smanjenje količina zagađenja koje dospijeva u površinske i podzemne vode s uređenih i divljih deponija krutog otpada,

• smanjenje unosa tereta zagađenja od poljoprivrednih aktivnosti planskim korištenjem zemljišta i pravilnom uporabom agrotehničkih mjera,

• smanjenje unosa tereta zagađenja od aktivnosti vezanih za eksploataciju šuma primjenom postupaka praksi koje u najmanjoj mjeri imaju utjecaj na vode,

• izgradnja sistema za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda za naselja ispod 500 stanovnika,

• smanjenje unosa tereta zagađenja od prometa,

• uspostava katastra zaštićenih područja prema odredbama Zakona o vodama Federacije BiH (opisano u poglavlju VI.2),

• poboljšanje sistema dojave i efikasnog reagiranja u slučaju pojave akcidentnih i izvanrednih zagađenja,

• definiranje minimalnih proticaja kao garantovanih količina vode za pojedina vodna tijela koja osiguravaju opstanak i razvoj akvatične flore i faune koja u tim vodotocima obitava u prirodnim uvjetima.

2.5.3.4. Zaštita od voda

Posebni ciljevi u oblasti zaštite od voda:

• smanjenje rizika od poplava na prihvatljivu mjeru,

• obnova i sanacija postojećih sistema zaštitnih vodnih objekata,

• uređenje vodnog režima i novi pristup uređenju vodnih područja,

• uspostava sistema hidrološkog prognoziranja i ranog upozorenja,

• smanjenje erozija,

• rješavanje pitanja unutarnjih voda,

• rješavanje problema nedostatka vode,

• koordinacija sistema upravljanja vodama i zemljištem,

• prevencija i spremnost za slučaj katastrofe prelivanja ili rušenja brana.

2.5.4. Telekomunikska infrastruktura

Dalji razvoj poštanskog prometa mora se ogledati u njegovom uspješnijem funkcioniranju kroz

uvođenje novih tehnologija i u ovoj oblasti tako da se omogući:

• prenos fizičkog tereta,
• prenos dokumenata elektronskim putem,
• pružanje usluga putem javnih govornica,
• stvaranje uvjeta za pružanje telekomunikacijskih usluga u uslovima liberalnog tržišta (internet i dr.),
• formiranje poštanske štedionice za deponiranje novca i kreditiranje stanovnika kroz tržište bankarsko- financijskih usluga,
• realizacija projekta: hibridna pošta, sorting centar, internet kiosk, trezorno poslovanje i kataloška prodaja.

S obzirom na relativno dobru razvijenu telekomunikacijsku infrastrukturu na predmetnom području Javno poduzeće HT d.d. Mostar u narednom periodu planira:

• izgradnju optičkih pravaca i pristupne mreže,
• instalaciju komunikacijske opreme na područjima koja to nemaju,
• rekonstrukciju svih gradskih mreža na predmetnom području u cilju pružanja integralnih telekomunikacijskih usluga (prenos govora, podataka većih brzina, TV),
• instalacija DSLAM-a za pružanje usluge ADSL u svim područjima izvan sjedišta općina,
• signal mobilne telefonije povećati na 100% pokrivenosti predmetnog područja kao i uvođenje novih usluga GSM (bežični internet itd.).

Prema dugoročnom planu razvoja RTV (Radiotelevizija Bosne i Hercegovina - BHRT) mreže u narednom planskom periodu planira se:

• postavljanje opreme za program FTV na objektima gdje već postoji oprema za program BHT,
• izgradnja novih objekata za BHT i FTV za nepokrivena područja,
• sanacija postojećih dotrajalih objekata infrastrukture,
• izrada strategije i projektnih rješenja za prelazak na digitalnu televiziju, čija realizacija se očekuje do kraja planskog perioda.

2.5.5. Komunalna infrastruktura

Posebni ciljevi vezani za komunalnu infrastrukturu su:

• stavljanje što većeg broja grobalja pod upravljanje komunalnih poduzeća,
• rješavanje statusa aktivnih grobalja kojima ne upravljaju mjesne zajednice i vjerske zajednice,
• zatvaranje neaktivnih grobalja u udaljenim ruralnim područjima i manjih grobalja u gradskim naseljima,
• izgradnja objekta za sakupljanje, preradu i spaljivanje životinjskih ostataka,
• izrada županijskog plana upravljanja otpadom, kao i planova upravljanja otpadom za općine,
• obnova, održavanje i razvoj adekvatnog prikupljanja, sortiranja, odlaganja, transportiranja i deponiranja čvrstih otpadnih materija na području općinskih centara,
• sanacija i rekuitivacija postojećih deponija u skladu s postavljenim EU standardima,
• priprema i provođenje planova za uklanjanje i raščišćavanje divljih deponija (privremenih i stalnih),
• razvijati općinske planove za sakupljanje otpada koji uključuju sakupljanje medicinskog otpada,
• unapređenje upravljanja industrijskim otpadom,
• izrada planova monitoringa za upravljanje otpadom (industrijski otpad, medicinski otpad),
• organiziranje i realizacija sakupljanja i upravljanja komunalnim čvrstim otpadom na područjma koja nisu pokrivena organiziranim odvozom otpada,
• podsticanje javne svijesti i udjela u upravljanju otpadom, kao i informiranje javnosti o otpadu i informiranje određenih sektora kao što su industrijski i komercijalni (maloprodajni) sektor.

2.6. Društvene djelatnosti

Posebni ciljevi koji se nameću u pogledu društvenih djelatnosti su:

• poboljšanje prostornog rasporeda objekata javnih službi radi povećanja njihove dostupnosti stanovništvu,
• uspostavljanje mobilnih javnih službi i njihovo praktično funkcioniranje,
• omogućavanje privatnim akterima konkuriranje s programima u sektoru standardnih javnih službi i u skladu sa tim osiguranje korištenja namjenskih javnih fondova,
• usklađivanje sa prostornim normativima koji važe za javne službe, što znači izgradnju novih objekata, proširenje postojećih, kao i sanaciju i adaptaciju objekata koji nisu u funkciji, ili su imali sličnu funkciju,
• podizanje kvalitete usluga javnih službi.

Potrebe u sektoru obrazovanja i nauke definirane su na osnovu posebnih ciljeva u oblasti javnih

službi, uz uvođenje jednog posebnog sektorskog cilja, i to:

• organiziranje rada u jednoj smjeni u osnovnom i srednjem obrazovanju (dostizanje stručnih standarda).

2.7. Gospodarske djelatnosti

Imajući u vidu stanje i strukturu privrede na području šest općina Hercegbosanske županije, ciljevi gospodarskog razvoja u narednom periodu treba da budu usmjereni na:

• dostizanje bruto domaćeg proizvoda po stanovniku Federacije Bosne i Hercegovine,

• ravnomjeran razvoj svih općina Županije,

• rast uposlenosti stanovništva, naročito u oblasti proizvodnih djelatnosti,

• revitalizacija i modernizacija postojećih proizvodnih kapaciteta,

• proširenje postojećih i stvaranje novih proizvodno - poslovnih zona,

• istraživanje i eksploatacija nalazišta mrkog uglja, lignita, krečnjaka, treseta i drugih mineralnihsirovina,

• proizvodnja energije (hidroenergija, alternativni energetski izvori),

• razvoj stočarske proizvodnje kao preduvjeta snažnijeg razvoja prehrambene industrije,

• razvoj turizma na bazi prirodnog bogatstva (zimski, planinski, eko turizam),

• usklađivanje gospodarskog razvoja Županije sa zaštitom životne sredine shodno ekonomskoj moći gospodarstva.

2.8. Životna sredina

Suvremeni koncept zaštite životne sredine zahtijeva kontinuirano praćenje stupnja aerozagađenja, hidrozagađenja, pedozagađenja, biljnog pokrivača, faune, higijenskog stanja sredine, zdravstvenog stanja ljudi, buke, vibracija, štetnih zračenja i drugih pojava i pokazatelja stanja životne sredine.

Opći kriteriji za zaštitu životne sredine polaze od međunarodno utvrđenih ekoloških načela koji se mogu svesti na slijedeće:

• najbolja politika zaštite životne sredine osnovana je na preventivnim mjerama, što razumijeva blagovremeno sprečavanje ekološki negativnih utjecaja na životnu sredinu, umjesto uklanjanja njihovih posljedica;

• u procesu donošenja odluka o izgradnji privrednih i infrastrukturnih objekata mora se analizirati i jasno utvrditi utjecaj njihove izgradnje i rada na kvalitet životne sredine.

Zaštita životne sredine Hercegbosanske županije postit će se ostvarivanjem više posebnih ciljeva:

• zaštita neobnovljivih resursa;

• štednja energije i korištenje "najčistijih mogućih tehnologija";

• smanjenje otpada i njegova reciklaža;

• razmatranje zemljišta kao punopravnog resursa;

• provođenje procesa deminiranja;

• zaštita voda od zagađenja (sveobuhvatno kanaliziranje i prečišćavanje otpadnih voda iz naselja i industrijskih pogona, zaštita podzemnih voda);

• zaštita zemljišta od zagađenja (kroz zaštitu poljoprivrednog i građevinskog zemljišta u naseljima i njihovim rubnim zonama; zaštita zemljišta od zagađenja aerosedimenata, od deponiranja otpadaka, na svim, za to nepredviđenim mjestima itd.);

• zaštita zraka od zagađenja (kroz uvođenje jedinstvenih sistema toplifikacije; kontroliranje aerozagađenja od prometa; poštivanje mezo i mikro klimatskih uvjeta pri izboru lokacija za potencijalne zagađivače; aktivacija predviđenih postrojenja, tj. sistema i uređaja za prečišćavanje u okviru industrijskih procesa; korištenje alternativnih goriva itd.);

• zaštita od buke (kroz adekvatno planiranje prometnica, prometnih tokova i kontroliranja prometne buke; kao i različite mjere zaštite - planirane mjere zaštite ogledaju se kroz pravilno lociranje izvora buke u odnosu na prijemnik, smanjenje stvaranja buke, pravilno projektiranje zaštitnih zona, sprečavanje njenog širenja u okolinu itd.);

• zaštita vegetacije (zaštita od nelegalne sječe, različitih bolesti i elementarnih nepogoda, kao i ugrožavanja pejzažnih vrijednosti vegetacije);

• zaštita kraških tresetišta (ekološki prihvatljiva eksploatacija treseta);

• uspostavljanje efikasnog sistema prikupljanja čvrstog otpada koji bi funkcionirao na što većem prostoru Županije, a samim tim opsluživao veći broj stanovnika („Plan upravljanja otpadom Regija Livno" - drugi dio «Plan za integrirani regionalni pristup upravljanju otpadom»).

Posebni cilj u sferi zaštite od elementarnih nepogoda, tehničkih opasnosti i ratnih djelovanja je sljedeći:

• povećana zaštita ljudi i materijalnih dobara poduzimanjem prije svega preventivnih mjera.

2.9. Kulturno naslijeđe

Posebni ciljevi koji se nameću u pogledu kulturno - historijskih dobara su:

• zaštita i očuvanje arheoloških lokaliteta kao kulturnih dobara,

• predlaganje i provođenje mjera tehničke i fizičke zaštite svih objekata kulturno - povijesnog naslijeđa,

• hitna zaštita ugroženih nacionalnih spomenika BiH,

• uspostavljanje informacijskog sistema u oblasti zaštite kulturno - historijskog naslijeđa i uspostavljanje efikasnog sistema monitoringa na razini Županije,

• uključivanje kulturnih dobara u planove razvoja Hercegbosanske županije,

• rekonstrukcija i obnova uništenih spomenika.

2.10. Prirodno naslijeđe

Posebni ciljevi koji se nameću u pogledu zaštite prirodnih vrijednosti su:

• očuvanje prirodnih dobara u najvećoj mogućoj mjeri i zadržavanje svih vrijednosti - počev od kvaliteta zraka i voda, biljnog pokrivača, faune, do globalne zaštite predjela i oblasti,

• razvijanje informativnog sistema u oblasti zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa (globalni pristup) i uspostavljanje efikasnog sistema monitoringa na razini čitavog područja obuhvata Plana,

• edukacija stručnjaka, upravljača, vlasnika i korisnika kulturnih dobara u prirodno vrijednim ambijentalnim cjelinama u cilju postizanja zaštite i ostvarivanja ekonomske dobiti, odnosno ostvarivanja načela samoodrživosti zaštićenog područja,

• detaljna inventura i znanstvena istaživanja prirodnih vrijednosti,

• stavljanje pod zaštitu preko 15% područja obuhvata Plana,

• potpuna međunarodna suradnja,

• rehabilitacija degradiranih prirodnih vrijednosti,

• razvijanje ekološko-znanstvenog turizma na temeljima prirodne baštine.

DRUGI DIO

PROJEKCIJA PROSTORNOG RAZVOJA

1. STANOVNIŠTVO I KUĆANSTAVA

1.1. Brojčani razvoj stanovništva

U projekciji stanovništva Županije i općina u sastavu Županije osnovu su činile postavljene hipoteze o vitalnim komponentama (natalitet, mortalitet i prirodni priraštaj) i migracijskim kretanjima (migracijski saldo).

Ove komponente uz utjecaj postojećih strukturnih karakteristika bile su osnova za utvrđivanje projekcije broja stanovnika.

U projekciji broja stanovnika pošlo se od sljedećeg:

• broj stanovnika Županije će rasti u odnosu na 2008. god.,

• broj stanovnika 2028. god. neće dostići broj iz 1991. god. (115.690),

• nastavit će se povećanje fertiliteta koje je u FBiH prisutno poslednjih godina, a koje je tijekom 2000.godine prisutno u većini evropskih zemalja,

• ostvarit će se kontinuirano i vremenski ravnomjerno raspoređeno povećanje fertiliteta,

• životni vijek će se povećati (oko 80 godina). To je približno razini koji je dostignut u sjevernoj i zapadnoj Evropi,

• doći će do opadanja smrtnosti i povećanja prirodnog priraštaja zbog većeg nataliteta,

• povratak stanovništva iz izbjeglištva i inozemstva bit će veći, uz manju emigraciju.

U osnovnoj koncepciji prostornog razvoja date su tri varijante projekcije stanovništva (minimalistička, realistična i maksimalistička).

Kao relevantna varijanta odabrana je tzv. realistična varijanta projekcije broja stanovnika. Ova varijanta pretpostavlja postupni rast prirodnog priraštaja i njegov prelazak u pozitivne vrijednosti u svim općinama do kraja planskog perioda, uz povratak oko 7000 stanovnika iz izbjeglištva i inozemstva, kao i manju emigraciju stanovništva.

Ova varijanta je najbliža projekciji stanovništva Federacije Bosne i Hercegovine po županijama, koja je rađena za Prostorni plan Federacije BiH 2008.- 2028. god.

Tablica ***br. 2: Projekcija broja stanovnika po općinama Hercegbosanske županije do 2028. god.***

OPĆINA	2008	2013	2018	2023	2028
BOSANSKO GRAHOVO	1.875	2.140	2.428	2.599	2.649
DRVAR	7.600	7.730	7.932	8.064	8.124
GLAMOČ	3.291	3.568	3.842	4.103	4.228
KUPRES	3.130	3.315	3.534	3.678	3.703
LIVNO	30.000	30.177	30.625	31.808	32.308
TOMISLAVGRAD	21.500	21.621	21.936	22.427	22.627
UKUPNO	67.396	68.551	70.297	72.679	73.639

*Tablica **br. 2.l:Broj stanovnika prema popisu 2013. god.***

OPĆINA	2013
BOSANSKO GRAHOVO	2.449
DRVAR	7.036
GLAMOČ	3.860
KUPRES	5.057
LIVNO	34.133
TOMISLAVGRAD	31.592
UKUPNO	84.127

Izvor: Popis stanovništva, domaćinstava/kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine.; Konačni rezultati: Sarajevo, srpanj 2016. godine

S obzirom na to da je sama izrada ovog planskog dokumenta trajala duži vremenaski period u kome su pojedinačne faze dokumenta i usvajane (prostorna osnova, prednacrt, nacrt i prijedlog) projekcije stanovništva su rađene prema tada dostupnim podatcima.

Tek u tijeku izrade Prijedloga plana, bili su dostupni podaci o Konačnim rezultatima popisa stanovništva iz 2013. a s obzirom na to da se u Prijedlogu planskog dokumenta ne mogu mijenjati planska rješenja iz nacrta dokumenta, osim onih na koja je bila stavljena utemeljena i prihvaćena primjedba, prijedlog ili mišljenje (Članak br. 43, Narodne novine Hercegbosanske županije 12/14), korištene su ranije projekcije iz korigovanog Nacrta plana a tabelom iznad su informativno prikazani rezultati popisa 2013. godine.

Tablica br.3: Projekcija broja stanovnika za gradska i izvagradska područja općina Hercegbosanske županije 2028. god.

OPĆINE	UKUPAN BROJ STANOVNIKA	BROJ STANOVNIKA GRADSKOG PODRUČJA	BROJ STANOVNIKA VANGRADSKOG PODRUČJA
BOSANSKO GRAHOVO	2.649	911	1.738
DRVAR	8.124	3.810	4.314
GLAMOČ	4.228	2.338	1.890
KUPRES	3.703	1.848	1.855
LIVNO	32.308	11.405	20.903
TOMISLAVGRAD	22.627	5.680	16.947
UKUPNO	73.639	25.992	47.647

1.2. Vitalne karakteristike

Kretanje vitalnih komponenti stanovništva u uvjetima mirnodopskog stanja od najvećeg je značaja za demografski razvoj svakog područja.

Analizom vitalnih komponenti razvoja stanovništva, prikazanoj u „Prostornoj osnovi" konstatirano je da je prosječna stopa prirodnog priraštaja na teritoriji Hercegbosanske županije u periodu 1981-1991. god. bila znatno ispod prosječne stope prirodnog priraštaja BiH (oko 9,5%). Najniže stope prirodnog priraštaja imale su općine: Bosansko Grahovo, Drvar i Glamoč, a najvišu: Kupres, Livno i Tomislavgrad.

U poslijeratnom periodu Hercegbosanska županija od 2001. god. ima negativan prirodni priraštaj, mada su neke općine (Bosansko Grahovo i Glamoč) već 2000. god. imale negativan prirodni priraštaj. Ovakav prirodni priraštaj je rezultat većeg broja umrlih od živorođenih lica.

Na osnovi prethodnih analiza, projekcije kretanja vitalnih komponenti stanovništva u planskom periodu se temelje na sljedećim pretpostavkama:

- tendencija pada stope nataliteta će se zaustaviti,
- tendencija rasta stope mortaliteta će se zaustaviti,
- doći će do porasta prirodnog priraštaja prvenstveno kroz rast nataliteta.

Tablica br. 4: Prirodno kretanje stanovništva Hercegbosanske županije

GODINA	UKUPNO ROĐENI	UMRLI	PRIRODNI PRIRAŠTAJ
2007	495	737	-244
2008	465	748	-283
2009	439	759	-320
2010	515	746	-231
2011	459	791	-332
2012	467	797	-330
2018	592	755	-163
2023	642	725	-83
2028	692	690	2

Izvor podataka: Za period 2007. - 2012. god. - HBŽ u brojkama, Federalni zavod za statistiku, Sarajevo, 2013. god: Za period 2018 - 2028. god. - procjena radnog tima;

Dosadašnje negativne tendencije kretanja stanovništva će se postepeno smanjivati da bi do kraja planskog perioda došlo do većeg broja rođenih u odnosu na broj umrlih, a samim tim bi prirodni priraštaj iz negativnih vrijednosti prešao u pozitivne.

1.3. Strukture stalnog stanovništva

U projekciji razvoja ukupnog stanovništva značajan element su i strukture stanovništva, primarno starosna, zatim spolna, a sekundarno i nacionalna. U odnosu na prijeratne strukture, današnja starosno-spolna i nacionalna struktura stanovništva na teritoriji Županije je u velikoj mjeri izmijenjena kao posljedica rata i događaja vezanih za ratna događanja.

1.3.1. Starosna struktura

Starosna struktura stanovništva je veoma značajna struktura stanovništva i na njoj se osnivaju i druge vrste planiranja, u smislu osiguranja prostora za razvoj sistema obrazovanja, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, kulture, privrede.

Dosadašnje stanovništvo Županije i općina, kao što je utvrđeno u analizi stanja u "Prostornoj osnovi Plana", karakterizira 13,57% učešća starosne grupe 0-14 godina, 64,72% starosne grupe 15-64 godina i 21,72% starosne grupe 65 i više godina. Ovakva polazna situacija upućuje i na moguće projekcije u planskom periodu.

Tabela br. 5: Projekcija starosne strukture stanovništva po općinama Hercegbosanske županije 2028. god.

OPĆINA	BROJ	STAROSNI KONTIGENTI					
		0-14		15-64		65 1 VIŠE	
		BROJ	%	BROJ	%	BROJ	%
BOSANSKOGRAHOVO	2.649	164	6,2	1.624	61,3	861	32,5
DRVAR	8.124	723	8,9	4.996	61,5	2.405	29,6
GLAMOČ	4.228	528	12,5	2.469	58,4	1.231	29,1
KUPRES	3.703	675	18,2	2.266	61,2	762	20,6
LIVNO	32.308	4.876	15,1	21.583	66,9	5.848	18,1
TOMISLAVGRAD	22.607	3.417	15,1	15.183	67,1	4.027	17,8
UKUPNO ŽUPANIJA	73.639	10.383	14,1	48.122	65,3	15.134	20,6

Napomena: Očekivana struktura prema procjeni ukupnog broja stanovnika;

Na kraju planskog perioda očekuje se da 14,1% stanovništva Županije bude mlado stanovništvo (0-14 godina), 65,3% zrelo stanovništvo (15-64 godina), a 20,6% staro stanovništvo (65 i više godina).

Najlošija situacija u pogledu starosne strukture očekuje se u općinama: Bosansko Grahovo, Drvar i Glamoč, a najbolja u općinama: Kupres, Livno i Tomislavgrad.

1.3.2. Spolna struktura

U pogledu spolne strukture, područje Hercegbosanske županije karakterizira veći udio ženskog stanovništva u ukupnom stanovništvu (1991. god. - 49,8% muško stanovništvo a 50,2% žensko stanovništvo).

U planskom periodu predviđa se porast udjela muškog stanovništva (eliminirat će se ratni gubici muškog stanovništva) i na razini Županije i razini pojedinačnih općina i uravnoteženje spolne strukture stanovništva.

1.3.3. Nacionalna struktura

Nacionalna struktura stanovništva je različita po pojedinim općinama. U općinama Kupres, Livno i Tomislavgrad dominantno stanovništvo je hrvatsko, dok je u općinama Bosansko Grahovo, Drvar i Glamoč srpsko stanovništvo dominantno. Bošnjaci su najzastupljeniji u općinama Glamoč, Livno, Kupres i Tomislavgrad. Do kraja planskog perioda ne očekuje se bitnija promjena nacionalne strukture stanovništva Županije. Hrvatsko stanovništvo će i dalje imati najveći udio (74,5%), srpsko stanovništvo u ukupnom će iznositi 16,71%, bošnjačko 8,9% i ostali 0,34%.

Tablica br. 6: Procjena nacionalne strukture stanovništva po općinama Hercegbosanske županije 2028. god. u %

OPĆINE	UKUPNO	NACIONALNOST			
		BOŠNJACI	HRVATI	SRBI	OSTALI
BOSANSKO GRAHOVO	100	0,00	6,67	93,33	0.00
DRVAR	100	0,00	7,89	92,11	0.00
GLAMOČ	100	21,27	17,96	60,77	0.00
KUPRES	100	9,58	80,83	9,58	0.00
LIVNO	100	10,00	88,67	0,67	0.67
TOMISLAVGRAD	100	9,30	90,51	0,05	0.14
UKUPNO ŽUPANIJA	100	8,90	74,05	16,71	0.34

1.4. Gustine naseljenosti

Poređenjem gustine naseljenosti Hercegbosanske županije s gustinom naseljenosti FBiH i BiH uočavaju se ispodprosječne vrijednosti. Tako je gustina naseljenosti Hercegbosanske županije 13,89 st/km^2 oko 6 puta manja od gustine naseljenosti BiH.

Od svih kantona/županija u FBiH Hercegbosanska županija ima uvjerljivo najnižu gustinu naseljenosti.

Grad Livno i Tomislavgrad su najgušće naseljene općine u Županiji, a najrjeđe naseljene općine su Bosansko Grahovo, Glamoč i Kupres. U skladu s porastom broja stanovnika Hercegbosanske županije očekuje se i rast gustine naseljenosti.

Tablica br. 7: Projekcija gustine naseljenosti po općinama Hercegbosanske županije 2028. god.

OPĆINE	POVRŠINA U km^2	GUSTINA NASELJENOSTI			
		2013god.		2028god.	
		broj stanovnika	gustina naseljenosti st/km^2	broj stanovnika	gustina naseljenosti st/km^2
BOSANSKO GRAHOVO	791,70	2.140	2,70	2.649	3,35
DRVAR	561,02	7.730	13,78	8.124	14,48
GLAMOČ	1.045,51	3.568	3,41	4.228	4,04
KUPRES	573,09	3.315	5,78	3.703	6,46
LIVNO	988,91	30.177	30,52	32.308	32,67
TOMISLAVGRAD	973,81	21.621	22,20	22.627	23,24
UKUPNO ŽUPANIJA	4.934,04	68.551	13,89	73.639	14,92

Na kraju planskog perioda najveću gustinu imaće Grad Livno (32,67 stanovnika/km^2) i općina Tomislavgrad (23,24 st/km^2), dok će općina Bosansko Grahovo i dalje imati najmanju gustinu (3,35 st/km^2), a zatim Glamoč (4,04 st/km^2).

1.5. Zaposlenost

Prije 1991. god. zaposlenost stanovništva se prikazivala u odnosu na stalno stanovništvo, a poslije 1991. god. prikazuje se preko broja radnih mjesta.

Tablica br. 8: Zaposlenost po općinama Hercegbosanske županije 2012. godine

OPĆINE	BROJ RADNIH MJESTA	UČEŠĆE U STANOVNIŠTVU %
BOSANSKO GRAHOVO	332	15,8
DRVAR	1.039	13,5
GLAMOČ	570	16,2
KUPRES	725	22,2
LIVNO	4.166	13,8
TOMISLAVGRAD	2.737	12,7
UKUPNO ŽUPANIJA	9.569	14,0

Izvor podataka: Federalni zavod za statistiku, Kanton 10 u brojkama, Sarajevo, 2013. god.

Najveći broj radnih mjesta u odnosu na stanovništvo općine 2012. god. imala je općina Kupres (22,2%). U apsolutnim iznosima najveći broj radnih mjesta 2012. god. imale su Grad Livno i Tomislavgrad (72% ukupnog broja radnih mjesta u Hercegbosanskoj županiji).

Na kraju planskog perioda planira se da će broj zaposlenih (radnih mjesta) u Hercegbosanskoj županiji porasti za 1.652 radna mjesta (sa 9.569 u 2012. god. na 11.221 u 2028. god.) i činit će u 15,2%, u stanovništvu Hercegbosanske županije.

Tablica br. 9: Projekcija zaposlenosti po općinama Hercegbosanske županije 2028. god.

OPĆINE	BROJ RADNIH MJESTA	UČEŠĆE U STANOVNIŠTVU %
BOSANSKO GRAHOVO	426	16,1
DRVAR	1.137	14,0
GLAMOČ	698	16,5
KUPRES	833	22,5
LIVNO	4.846	15,0
TOMISLAVGRAD	3.281	14,5
UKUPNO ŽUPANIJA	11.221	15,2

I dalje će Grad Livno i Tomislavgrad imati najveći broj zaposlenih (72% ukupnog broja radnih mjesta Županije).

1.6. Kućanstva

Kretanje broja kućanstava na području Hercegbosanske županije imalo je drugačije tendencije u odnosu na kretanje broja stanovnika (stalno stanovništvo).

Promjene u broju i strukturi kućanstava u Županiji ostvarene su pod utjecajem prirodnog i migracijskog kretanja stanovništva sjedne strane, i društveno-ekonomskog i socijalnog razvoja s druge strane. Osnovnu karakteristiku tih promjena predstavlja formiranje novih kućanstava, kao rezultat otvorenog procesa raslojavanja tradcionalno velike obitelji. Druga karakteristika razvoja domaćinstava je smanjenje prosječne veličine kućanstava.

Tablica br. 10: Procjena broja i veličine kućanstava po općinama HBŽ 2013. god.

OPĆINE	BROJ DOMAĆINSTAVA	PROSJEČNA VELIČINADOMAĆINSTAVA
BOSANSKO GRAHOVO	856	2,5
DRVAR	2.760	2,8
GLAMOČ	1.230	2,9
KUPRES	1.105	3,0
LIVNO	9.430	3,2
TOMISLAVGRAD	6.551	3,3
UKUPNO ŽUPANIJA	21.932	3,1

Broj domaćinstava 2008. god. procijenjen je na 21.042 domaćinstva, a 2013. god. 21.932 kućanstava, štoznači da je broj kućanstava porastao za 890 kućanstava ili po prosječnoj godišnjoj stopi od 0,79%.

Za projekciju broja domaćinstava na kraju planskog perioda, kao osnovni element pored planiranog broja stanovnika uzima se planirana prosječna veličina kućanstava.

Tablica br. 11: Projekcija broja i veličine kućanstava po općinama Hercegbosanske županije 2028. god.

OPĆINE	BROJ DOMAĆINSTAVA	PROSJEČNA VELIČINADOMAĆINSTAVA
BOSANSKO GRAHOVO	946	2,8
DRVAR	2.708	3,0
GLAMOČ	1.364	3,1
KUPRES	1.157	3,2
LIVNO	9.502	3,4
TOMISLAVGRAD	6.655	3,4
UKUPNO ŽUPANIJA	22.332	3,3

U skladu s prednjim ocjenama predviđa se da će broj domaćinstava Hercegbosanske županije porasti sa 21.932 u 2013. god. na 22.332 u 2028. god. ili po prosječnoj stopi od 0,07%.

Prosječna veličina kućanstava blago će se povećavati i na kraju planskog perioda iznosiće 3,3 člana po kućanstvu.

2. SISTEM NASELJA PO ZNAČAJU, KARAKTERU I DOMINANTNOJ GOSPODARSKOJ DJELATNOSTI

2.1. Urbanizacija

Stopa urbanizacije kao odnos gradskog stanovništva u ukupnom, na području Hercegbosanske županije ima vrijednost ispod prosjeka BiH (20-25%). Međutim urbanizacija ne podrazumijeva samo demografsku komponentu nego i fizionomsku i funkcionalnu komponentu.

U vremenskom horizontu Plana demografska komponenta urbanizacije neće više biti toliko izražena. Ostale dvije komponente procesa urbanizacije-fizionomska i funkcionalna bit će u planskom periodu izraženije nego u sadašnjem trenutku.

Naseljena mjesta Livno,Tomislavgrad i Drvar će u planskom periodu zadržati status gradskog naselja, a ostala će biti mješovita po demografsko-statističkom kriteriju M. Macure.

Tablica br. 12: Uporedni pregled stanovništva općina i općinskih centara 2013. i 2028. god.

OPĆINA	BROJ STANOVNIKA 2013. GOD.			BROJ STANOVNIKA 2028. GOD.		
	OPĆINA	OPĆINSKI CENTAR		OPĆINA	OPĆINSKI CENTAR	
		BROJ	%		BROJ	%
BOSANSKO GRAHOVO	2.140	582	27,2	2.649	911	34,4
DRVAR	7.730	2.342	30,3	8.124	3.810	46,9
GLAMOČ	3.568	1.084	30,4	4.228	2.338	55,3
KUPRES	3.315	2.423	73,1	3.703	1.848	50,0
LIVNO	30.177	8.540	28,3	32.308	11.405	35,3
TOMISLAVGRAD	21.621	3.935	18,2	22.627	5.680	25,1
UKUPNO ŽUPANIJA	68.551	18.906	27,6	73.639	25.922	35,2

2.2. Naseljska struktura

U pogledu populacijske distribucije naseljenih mjesta, do kraja planskog perioda ne predviđa se njena značajna promjena u odnosu na postojeće stanje.

Tablica br. 13: Projekcija populacijske distribucije naseljenih mjesta Hercegbosanske županije do 2028. god.

DISTRIBUCIJA NASELJENIH MJESTA PREMA BROJU STANOVNIKA 2028. GOD.		
KATEGORIJA NASELJENIH MJESTA PREMA BROJU STANOVNIKA	BROJ NASELJENIH MJESTA	%
ISPOD 200	189	70,5
200-499	43	16,1
500-999	29	10,8
1000-1999	4	1,5
VIŠE OD 2000	3	1,1
UKUPNO	268	100

Iz tablice se vidi da kategorija naseljenih mjesta ispod 200 stanovnika (patuljasta naselja) čini preko 70% ukupnog broja naselja. Najmanji postotak (1,1%) ima kategorija naseljenih mjesta preko 2000 stanovnika.

2.3. Sistem naselja po značaju

Za izdvajanje centara, odnosno definiranje mreže naselja korišteno je više kriterija i to:

- istorijski faktor,
- planirana opremljenost naselja tehničkom i društvenom infrastrukturom,
- fizičko-geografske karakteristike prostora,
- planirana prometna mreža,
- planirani broj stanovnika u naselju i gravitacionom području,
- buduća morfologija naselja i gustina izgrađenosti naselja,
- potencijali za razvoj privrede,
- smjernice lokalne samouprave.

Sistem naselja se bazira na policentričnom modelu koji je struktuiran na više razina.

Na području Hercegbosanske županije planiraju se sljedeće kategorije centara i naselja koja pripadaju pojedinim kategorijama centara:

- regionalni centar - naseljeno mjesto Livno,
- općinski centar višeg ranga - naseljeno mjesto Tomislavgrad,

• općinski centar nižeg ranga - naseljena mjesta Bosansko Grahovo,Drvar,Glamoč i Kupres,

• sekundarni općinski centar - naseljena mjesta Orguz i Podhum - Grad Livno, Kongora, Prisoje, Šuica- općina Tomislavgrad,

• lokalni centar- naseljena mjesta Crni Lug i Peći - općina Bosansko Grahovo; Prekaja - općina Drvar; Odžak i Vrba - općina Glamoč; Donje Vukovsko, Gornje Ravno i Zlosela - općina Kupres; Grgurići, Lištani, Ljubunčić, Zabrišće - Grad Livno; Bukovica, Kazaginac, Raško Polje (Roško Polje), Sarajlije, Seonica, Stipanjići - općina Tomislavgrad,

• primarno naselje - preostala naseljena mjesta,

• prigradska naseljena mjesta - naseljeno mjesto Obijaj - općina Bosansko Grahovo; Drvar Selo, Šipovljani, Trninić Brijeg, Vrtoče - općina Drvar; Hasići i Radaslije - općina Glamoč, Odžak i Olovo - općina Kupres; Drinova Međa, Mali Guber, Rapovine, Suhača, Veliki Guber, Zastinje, Žabljak-Grad Livno; Blažuj, Eminovo Selo, Kolo - općina Tomislavgrad.

Ključnu ulogu u razvoju Županije imat će regionalni centar i općinski centri. Sistem centara u policentričnom modelu bit će diferenciran i hijerarhijski struktuiran ali i komplementaran u smislu razvoja funkcija svih razina prema komparativnim prednostima. Izgradnja novih prometnica i rekonstrukcija postojećih prometnica treba da integrirate sve centre Županije u jedinstven sistem, kako bi funkcije bile dostupne svim stanovnicima Županije i kako bi se smanjile prostorno-vremenske distance.

Policentričan razvoj je bitna pretpostavka i uvjet za ravnomjerniji gospodarski i ukupni razvoj područja Županije. Planira se da značajnu ulogu u konstituisanju policentričnog razvojnog modela treba da odigraju općinski centri, na bazi međusobne komplementarnosti, kooperacije i moguće funkcionalne specijalizacije.

To podrazumijeva da se uvažavaju komparativne prednosti koje centri pružaju u specijalizaciji njihovih funkcija (industrijskoj, turističkoj, sportsko - rekreativnoj i drugim djelatnostima).

Manja razvojna žarišta (sekundarni i tercijalni centri treba da odigraju značajnu ulogu u teritorijalnom širenju procesa urbanizacije i da ubrzaju strukturalni preobražaj seoskih naseljenih mjesta.

Uravnotežen policentrični sistem razvoja urbanih centara različite razine i razvoj seoskih naselja djelovao bi na ujednačavanje uvjeta života, što bi stimuliralo poduzetnike da se usmjere na intenzivniji razvoj poljoprivredne proizvodnje, otvaranje malih proizvodnih pogona, razvoj proizvodnje u okviru seoskih kućanstava i drugo.

Na taj način bi centri različitih razina s vremenom popravili urbana obilježja. Njihov gravitacijski utjecaj bi rastao i osiguravao da se suvremene uslužne djelatnosti disperzno razviju u prostoru i tako postanu dostupne cjelokupnoj populaciji Županije.

2.4. Prostorne cjeline

Planirane prostorne cjeline na području Hercegbosanske županije definirane su na osnovu planirane mreže naselja, odnosno na osnovu gravitacionih zona planiranih sekundarnih općiinskih i lokalnih centara.

Tablica br. 14: Zone sekundarnih općinskih centara i zone lokalnih centara na području Hercegbosanske županije 2028. god.

ZONA SEKUNDARNOG CENTRA	ZONA LOKAL-NOG CENTRA	PRIGRADSKA NASELJA	NASELJA U SASTAVU ZONE LOKALNOG CENTRA	POVRŠINA (km^2)	BROJ STANOVNIKA 2028. GODINE U ZONI LOKALNOG CENTRA
Bosansko Grahovo	Bosansko Grahovo	Obijaj	Bosansko Grahovo, Crnac, Kesići, Korita, Luka, Maleševci, Malo Tičevo, Marinkovci, Mračaj, Obijaj, Pečenci, Preodac, Radlovići, Stožišta, Ugarci, Uništa, Veliko Tičevo, Vidovići, Zaseok	379.17	1.659
	Crni Lug		Bastasi, Crni Lug, Donje Peulje,Donji Kazanci, Gornje Peulje, GornjiKazanci, Grkovci, Jaruga, Nuglašica, Pržine	270.3	603
	Peći		Donji Tiškovac, Duler, Isjek, Peći, Resanovci, Zebe	142.23	423
Drvar	Drvar	Drvar Selo, Šipovljani, Trninić Brijeg, Vrtoče	Ataševac, Bastasi, Drvar, Drvar Selo, Gruborski Naslon, Kamenica, Mokronoge, Podovi, Šipovljani, Trninić Brijeg, Vidovo Selo, Vrtoče, Zaglavica	341.65	7.533
	Prekaja		Brda, Bunčevac, Ljeskovica,Motike, Mrđe, Podić, Poljice, Prekaja, Šajinovac, Župa, Župica	219.36	696
Glamoč	Glamoč	Hasići, Radaslije	Babića Brdo, Biličić, Ćirići, Ćoslije, Dubrave, Đuličan, Glamoč, Glavica, Halapić, Hasići, Hozići, Hrbine, Isakovci, Jakir, Kamen, Kovačevci, Malkočevci, Mladeškovci, Petrovo Vrelo, Podkraj, Pribelja, Radaslije	413.76	3.570
	Odžak		Crni Vrh, Hasanbegovci, Hotkovci, Krasinac, Maslina Strana, Odžak, Opačić, Perduhovo Selo, Podgreda, Popovići, Prijani, Rajićke, Reljino Selo, Rore, Stekerovci, Šumnjaci, Vagan	415.34	342

	Vrba		Dolac, Dragnjić, Karajzovci, Karlovac, Kopić, Korićna, MaloSelo, Podglavica, Podgradina, Rudine, Skucani, Staro Selo, Vidimiije, Vrba, Zaglavica, Zajaruga	216.42	357
Kupres	Donje Vukovsko		Bućovača, Donje Vukovsko, Gornje Vukovsko, Kudilji	104.49	203
	GornjeRavno		Donje Ravno, Gornje Ravno, Mušić, Zvirnjača	90.51	201
	Kupres	Odžak, Olovo	Begovo Selo, Botun, Brda, Donji Malovan, Goravci, Gornji Malovan, Kukavice, Kupres, Kute, Mlakva, Odžak, Olovo, Otinovci, Rilić, Vriia, Zanaglina	203.89	2.794
	Zlosela		Barjamovci, Bili Potok, Blagaj, Mrđanovci, Mrđebare, Novo Selo, Osmanlije, Rastičevo, Šemenovci, Stražbenica, Suhova, Zlosela	174.2	563
Livno	Grgurići		Grgurići, Lopatice, Potkraj, Potok, Smričani, Vidoši	47.24	2.587
	Livno	Drinova Međa, Mali Guber, Rapovine, Suhača, Veliki Guber, Zastinje, Žabljak	Dobro, Drinova Međa, Livno, Mali Guber, Mali Kablići, Podgreda, Potočani, Rapovine, Suhača, Veliki Guber, Veliki Kablići, Zagoričani, Zastinje, Žabljak	191.33	17.745
	Ljubunčić		Bogdaše, Bojmunte, Čelebić,Kovačić, Ljubunčić, Lusnić, Priluka, Prisap, Radanovci, Strupnić, Vrbica, Žirović	261.53	2.201
	Zabrišće		Bila, Držanlije, Grborezi, Komorani, Srđevići, Zabrišće	71.09	2.845
Orguz	Lištani		Čaić, Čaprazlije, Donji Rujani,Gornji Rujani, Gubin, Listani, Odžak, Provo, Sajković	211.57	1.084
	Orguz		Ćosanlije, Čuklić, Lipa, Orguz, Prolog, Tribić	111.21	2.144
Podhum	Podhum		Bilo Polje, Golinjevo, Misi, Podgradina, Podhum, Vržerala	94.94	3.195
Kongora	Kongora		Borčani, Kongora, Lipa, Mandino Selo, Rašćani	266.17	1.669
	Seonica		Crvenice, Omolje, Seonica	39.98	1.408
Prisoje	Kazaginac		Bukova Gora, Gornja Prisika, Kazaginac, Korita, Liskovača,Mijakovo Polje, Pasić, Rašeljke, Renići, Vinica, Zaljut, Zidine	122.27	1.273
	Prisoje		Dobrići, Grabovica, Prisoje, Vrilo	76.71	1.299
	Stipanjići		Jošanica, Podgaj, Stipanjići	39.99	1.249
Šuica	Šuica		Baljci, Bogdašić, Galečić, Šuica	89.33	1.654

Tomislavgrad	Bukovica		Bukovica, Cebara, Donji Brišnik, Gornji Brišnik, Mesihovina, Mrkodol	90.55	2.988
	Raško Polje (Roško Polje)		Krnjin, Radoši, Raško Polje (Roško Polje), Rošnjače, Vojkovići, Vranjače, Zaljiće	79.51	884
	Sarajlije		Kuk, Letka, Lug, Oplećani, Sarajlije, Vedašić	72.53	1.862
	Tomislav-grad	Blažuj, Eminovo Selo, Kolo	Blažuj, Ćavarov Stan, Eminovo Selo, Kolo, Kovači, Mokronoge, Omerovići, Srđani, Tomislavgrad	96.77	8.608
UKUPNO				4934.04	73.639

U odnosu na postojeće stanje planirane su nove prostorne cjeline. Tako će se na području općine Bosansko Grahovo izdvojiti još dvije zone lokalnih centara - Crni Lug (jugoistočni dio općine Bosansko Grahovo), i Peći (sjeverozapadni dio općine Bosansko Grahovo). Na području općine Glamoč izdvojit će se također dvije zone lokalnih centara - Odžak (sjeverni dio općine Glamoč). Na području općine Kupres izdvojit će se još jedna zona lokalnog centra - Donje Vukosavsko (u jugoistočnom dijelu općine).

2.5. Sistem naselja po karakteru

Osnova za utvrđivanje planiranog sistema naselja po karakteru je tipologija naselja po načinu M. Macure. Kriteriji za razgraničenje tipova naselja prema M. Macuri su:

- broj stanovnika u naseljenom mjestu,
- % udio izvanpoljoprivrednog u ukupnom stanovništvu,
- funkcije naselja,
- fizionomsko - morfološka obilježja,
- centralitet.

Na osnovi ovih kriterija sva naseljena mjesta su podijeljena na gradska, mješovita i seoska. Gradska naselja moraju imati najmanje dvije hiljade stanovnika i 90% nepoljoprivrednog stanovništva, pri čemu ovaj postotak opada s veličinom naselja, tako da se naseljena mjesta s 15.000 stanovnika smatraju gradskim ako je u njima najmanje 30% nepoljoprivrednog stanovništva. Nedostatak podataka o nepoljoprivrednom stanovništvu onemogućava da se uradi ova tipologija naseljenih mjesta. Na osnovi određenih procesa kao što su pad populacije, pad ukupne zaposlenosti, pad zaposlenosti u nepoljoprivrednim djelatnostima može se procijeniti buduća tipologija naseljenih mjesta.

*Tablica br. 15: **Naseljena mjesta po karakteru na području Hercegbosanske županije 2028. god.***

OPĆINE	TIP NASELJA I NAZIV NASELJENOG MJESTA		
	GRADSKO	MJEŠOVITO	SEOSKO
BOSANSKO GRAHOVO	Bosansko Grahovo	Crni lug Peći	Ostala naseljenamjesta općine
DRVAR	Drvar	Prekaja	Ostala naseljena mjesta općine
GLAMOČ	Glamoč	Odžak Vrba	Ostala naseljenamjesta općine
KUPRES	Kupres	Donje Vukovsko Gornje Vukovsko Zlosela	Ostala naseljenamjesta općine
LIVNO	Livno	Grgurići Listani Ljubunčić Zabrišće	Ostala naseljenamjesta općine
TOMISLAVGRAD	Tomislavgrad	Bukovica Kazaginac Roško polje (Raškopolje) SarajlijeSeonica Stipanići	Ostala naseljenamjesta općine
UKUPNO	6	*18*	*244*

Od 268 naseljenih mjesta, status gradskog naselja imat će šest općinskih centara, 18 naseljenih mjesta imat će status mješovitih naseljenih njesta, a 244 status seoskih naseljenih mjesta.

Prema procjeni u gradskim naseljima Hercegbosanske županije živjet će oko 35,3% planiranog stanovništva ili 25.992 stanovnika.

2.6. Stanovi i stanovanje

Stambeni suficit koji je prethodno utvrđen kroz „Prostornu osnovu", prema procjeni za 2008. godinu iznosio je 7.734 stambene jedinice. Na osnovu procjena porasta broja stanovnika i kućanstava u periodu od 2008. do 2013. godine stambeni suficit umanjen je za 890, prema tome 2013. godine iznosi 6.844 stambene jedinice.

Do kraja planskog perioda, na cjelokupnom prostoru Hercegbosanske županije, računajući sa očekivanim porastom broja kućanstava, ukoliko ne dođe do nove stambene izgradnje, stambeni suficit će iznositi oko 6.500 stambenih jedinica, što ukazuje na činjenicu da će u vremenskom horizontu Plana i dalje postojati značajno veći broj stanova od broja kućanstava.

Nakon obrade podataka Popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini, koji je sproveden u oktobru 2013. godine, dobiće se pouzdani pokazatelji, kako kvantiteta stambenog fonda, tako i kvalitativnih karakteristika (strukture stambenih jedinica, prosječne veličine stana, opremljenosti instalacijama, starosti i sl.).

Trenutno su dostupni preliminarni rezultati o broju popisanih stanova, te kada ove podatake uporedimo sa procijenjenim brojem domaćinstava moguće je utvrditi da 2013. godine postoji suficit od oko 10.300 stambenih jedinica, što na razini Županije iznosi 32% stanova, a ukoliko ne dođe do nove stambene izgradnje do kraja planskog perioda, prema procijenjenom broju domaćinstava, stambeni suficit bi iznosio oko 9.900 stanova, što na području obuhvata Plana iznosi oko 30% stanova.

U općinama Livno i Tomislavgrad suficit stambenog fonda je manje izražen i iznosi 16%, odnosno 27%, dok je u općinama Kupres, Bosansko Grahovo, Glamoč i Drvar u prosjeku broj stanova dva puta veći od broja kućanstava.

*Tablica br. 16: **Preliminarni rezultati o broju popisanih stanova po općinama (2013. g.)***

OPĆINA	BROJ POPISANIH STANOVA
BOSANSKO GRAHOVO	1.914
DRVAR	5.004
GLAMOČ	2.546
KUPRES	2.513
LIVNO	11.287
TOMISLAVGRAD	9.001
UKUPNO ŽUPANIJA	32.265

Izvor podataka: Podaci Federalnog zavoda za statistiku: Popis stanovništva, domaćinstava/kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine, Preliminarni rezultati po općinama i naseljenim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine; Sarajevo, prosinac 2013. godine

Na osnovi prethodno navedenih kvantitativnih pokazatelja, moguće je zaključiti da u planskom periodu akcent ne treba biti na izgradnji novih stambenih jedinica, već prioritet treba dati poboljšanju kvaliteta života unutar postojećeg stambenog fonda. Planirana izgradnja novih stanova prije svega podrazumijeva izgradnju zamjenskih stambenih jedinica, kako za dotrajale, tako i za stanove uništene tijekom ratnih dejstava.

Poboljšanje kvaliteta postojećeg stambenog fonda će se vršiti kroz održavanje postojećih stanova i njihovo opremanje potrebnim instalacijama, kao i kroz obnovu stambenih zgrada uništenih i oštećenih tijekom rata, koje su trenutno van funkcije.

Najveći broj oštećenih stanova koji nisu obnovljeni u poslijeratnom periodu, a čija obnova je neophodna, nalaze se u općinama Glamoč i Bosansko Grahovo.

Izgradnju objekata za povremeno stanovanje (vikend izgradnju) treba usmjeriti prema područjima u kojima već postoje vikend naselja, kao i prema prostorima gdje je planiran razvoj turizma.

3. POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

3.1. Obradiva i neobradiva zemljišta po namjeni

Poljoprivredno zemljište kao prirodno bogatstvo predstavlja dobro od općeg interesa i kao takvo predstavlja jednu od najvrjednijih kategorija u razvoju. Stoga njegovom očuvanju i unapređenju treba poklanjati posebnu pažnju, a posebno u područjima gdje je poljoprivredno zemljište ograničeno i deficitarno kao prirodni resurs.

Teritoriju Hercegbosanske županije čine općine Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč, Kupres, Livno i Tomislavgrad. U ovisnosti koja je metodologija korištena postoje različiti podaci o poljoprivrednom zemljištu.

Prema podacima iz katastra na teritoriji HBŽ poljoprivredno zemljište zauzima površinu od 327.525 ha.

Tablica br. 17: Poljoprivredno zemljište HBŽ prema katastru

Općine	UKUPNO (ha)	UK. OBRADIVO (ha)	ORANICE (ha)	VOĆNJACI (ha)	LIVADE	PAŠNJACI
B. Grahovo	47.665	14.649	3.147	50	11.452	33.016
Drvar	22.672	11.220	3.710	191	7.319	11.452
Glamoč	63.270	26.506	7.784	42	18.680	36.764
Kupres	43.215	22.406	9.186		13.220	20.809
Livno	79.497	31.307	12.059	42	19.206	48.190
Tomislavgrad	71.206	22.984	13.433	53	9.498	48.222
Ukupno (ha)	327.525	129.072	49.319	378	79.375	198.453
%	100	39,4	15,1	0,1	24,2	60,6

U obradive poljoprivredne površine spadaju oranice, voćnjaci i livade i zauzimaju površinu od 129.072 ha (39,4%), a u neobradive poljoprivredne površine spadaju pašnjaci i oni zauzimaju površinu od 198.453 ha (60,6%).

Podaci o zemljištu pod poljoprivrednim kulturama dobijeni obradom digitalnog kartografskog materijala iz projekta koji je radila Evropska Agencija za životnu sredinu pod nazivom CORINE land cover 2006 (CORINE zemljišni pokrivač). Razlike između ovih podataka i podataka iz katastra su posljedica različitih metodoloških pristupa izdvajanja pojedinih kategorija zemljišta (površina), kao i razina detaljnosti, jer je premametodološkom pristupu katastra, katastarska parcela osnovna jedinica prikupljanja podataka i analize, tako da se može ići do detaljnosti svega nekoliko m2. Njihov najveći nedostatak je neažurnost. S druge strane podaci iz projekta CORINE land cover 2006 su najopćiji, pošto su osnova za njih bili satelitski snimci te njihova prednost je veća ažurnost, ali ne tolika detaljnost.

Tablica br. 18: Poljoprivredno zemljište po općinama Hercegbosanske županije na osnovu CORINE LC klasifikacije (stanje 2006. godine)

Općina	Oranice (ha)	Pašnjaci (ha)	Kompleksi kultivisanih parcela (ha)	Poljoprivredno zemljište sa značajnim učešćem prirodne vegetacije (ha)	Močvarno zemljište (ha)	Ukupno (ha)
BOSANSKO GRAHOVO	1.706,62	7.502,63	1.697,62	2.403,48	1.200,38	**14.510,73**
DRVAR	0	3.987,19	2.814,64	3.701,74	63,76	**10.567,33**
GLAMOČ	2.160,68	7.254,95	5.629,15	1.713,65	295,18	**17.053,61**
KUPRES	1.501,35	19.045,40	2.368,22	1.100,20	74,50	**24.089,67**
LIVNO	1.461,48	18.815,90	12.671,07	3.441,50	183,09	**36.573,04**
TOMISLAVGRAD	860,68	5.977,34	13.097,08	4.021,33	0	**23.956,43**
UKUPNO						**126.750,80**

Prema ovim podacima zemljište pod poljoprivrednom vegetacijom je znatno manje i iznosi 126.750 ha. Ovo smanjenje može se objasniti da je tijekom proteklog perioda došlo do znatnih promjena (smanjenja) poljoprivrednog zemljišta, da je dobar dio zapušten i da je došlo do prirodnog pretvaranja u šume.

U obradive poljoprivredne površine spadaju oranice i kompleksi kultiviranih parcela i čine 36,3%poljoprivrednih površina, a u neobradive poljoprivredne površine ubrajaju se pašnjaci, močvarno zemljište i zemljište sa značajnim udjelom prirodne vegetacije i čini oko 63,7% poljoprivrednih površina.

Podaci dobiveni iz FAO projekta i način korištenja poljoprivrednog zemljišta:

POLJOPRIVREDNE POVRŠINE	POVRŠINA (ha)
Oranice	**838**
Dominiraju oranice	13.663
Pašnjaci	189.232
Dominiraju pašnjaci	55.547
Dominira zapušteno zemljište	15.430
UKUPNO	274.713

Na osnovi ovih podataka vidi se da su na području HBŽ najzastupljeniji pašnjaci koji se svrstavaju u neobradive poljoprivredne površine i veoma bitno je naglasiti da oko 15.430 ha poljoprivrednog zemljišta zapušteno.

U poređenju ovih podataka sa podacima iz katastra može se zaključiti da je došlo do:

- smanjenja poljoprivrednog zemljišta,
- nenamjenskog korišćenja,
- degradacije i zapuštanja poljoprivrednih površina.

Na području HBŽ uglavnom su zastupljene neobradive poljoprivredne površine pašnjaci, zatim slijede oranice koje se svrstavaju u obradive površine, a podaci o njihovim površinama su različiti ovisno od izvora koji se koristi.

Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine FBiH", br. 52/09), i Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine HBŽ", br. 2/10) difiniran je način upravljanja sa poljoprivrednim zemljištem.

3.2. Kategorizacija poljoprivrednog zemljišta

Kategorizacija zemljišta vrši se po raznim osnovama, kako bi se objektivno utvrdila proizvodna sposobnost tla na određenom prostoru. Ovisno od uslova i položaja tla u prostoru postoji niz klasifikacija, a za područje Hercegbosanske županije sa aspekta plodnosti tla, relevantne su tri klasifikacije zemljišta:

- pedološka klasifikacija ili tipološka struktura tla,
- katastarska klasifikacija ili katastarsko bonitiranje i
- bonitiranje tla kao relativna ocjena njegovog kvaliteta.

Pedološka klasifikacija zemljišta je detaljno obrađena u poglavlju o pedološkim karakteristikama tla u okviru „Prostorne osnove".

*Tablica br. 19: **Zastupljenost pedoloških tipova zemljišta na teritoriji Hercegbosanske županije***

Pedološki tipovi tla	%	ha
Deposoli (zemljišta deponije)	0.04	220.29
Distrični kambisol	0.39	1909.62
Eutrični kambisol	2.07	10226.26
Kalkokambisol	15.38	75857.96
Kalkomelanosol	56.34	277951.33
Litosol	6.47	31916.17
Luvisol	0.06	309.79
Ranker	1.07	4117.14
Regosol (sirozem)	1.47	7273.81
Vertisol (smonica)	0.27	1323.53
Rendzina	8.86	42731.27
Mineralno močvarno tlo - euglej	2.62	12939.51
Fluvisol	1.65	8134.06
Histosol-niski treset	1.60	7915.64
Humofluvisol	0.14	667.14

Katastarskom klasifikacijom utvrđuje se pogodnost zemljišta za gajenje određene kulture i njegova plodnost. Ovom klasifikacijom se utvrđuje katastarska kultura i unutar nje klasa za svaku parcelu posebno. Na bazi plodnosti tla i načina iskorištavanja, svaka parcela se svrstava u jednu od 8 katastarskih klasa, a plodnost tla se određuje na osnovu fizičkih i hemijskih osobina tla, položaja, vodno-zračnog režima i klimatskih uvjeta proizvodnje. S obzirom na način iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta, katastarske kulture se dijele na:

- oranice ili njive - na kojima se uzgajaju uglavnom ratarske kulture,
- bašte ili vrtove - površine uglavnom za proizvodnju povrća,
- voćnjaci - površine zasađene višegodišnjim voćnim kulturama,
- vinogradi - nasadi vinove loze,
- travnjaci - mogu biti livade i pašnjaci.

Livada je površina poljoprivrednog obradivog tla, obrasla grupacijom samoniklih ili nadosijanih višegodišnjih graminea i leguminoza.

Pašnjaci su površine poljoprivrednog (neobradivog) zemljišta, obrasle samoniklim ili nadosijanim-gramineama, a iskorištavaju se samo ispašom.

Ribnjaci su prirodna ili izgrađena uzgajališta riba.

Trstici ili bare su močvarna tla, koja se praktično ne mogu koristiti u poljoprivrednoj proizvodnji, ali se mogu posebnim melioracijskim mjerama prevesti u obradiva poljoprivredna tla.

Ova klasifikacija zbog ažurnosti katastarskih podataka ne daje nam precizne podatke. Shodno tome potrebnoje ažurirati katastarske podatke i uvesti bazu podataka o poljoprivrednom zemljištu.

Tablica br. 20: Poljoprivredno zemljište HBŽ prema katastru

Općine	UKUPNO (ha)	UK. OBRADIVO (ha)	ORANICE (ha)	VOĆNJACI (ha)	LIVADE	PAŠNJACI
B.Grahovo	47.665	14.649	3.147	50	11.452	33.016
Drvar	22.672	11.220	3.710	191	7.319	11.452
Glamoč	63.270	26.506	7.784	42	18.680	36.764
Kupres	43.215	22.406	9.186		13.220	20.809
Livno	79.497	31.307	12.059	42	19.206	48.190
Tomislavgrad	71.206	22.984	13.433	53	9.498	48.222
Ukupno (ha)	327.525	129.072	49.319	378	79.375	198.453
%	100	39,4	15,1	0,1	24,2	60,6

Pored ovih kategorizacija, a u cilju utvrđivanja pogodnosti tla za uzgoj bilja i ocjene plodnosti zemljišta, vrši se bonitiranje poljoprivrednog zemljišta, koje razumijeva relativnu ocjenu kvaliteta tla, a izražava se u poenima (bodovima) od 1 do 100.

Za potrebe bonitiranja uzimaju se u obzir sljedeća svojstva zemljišta:

• endomorfološka (dubina profila, zbijenost, skeletnost, plastičnost, ljepljivost),
• fizička svojstva (tekstura, struktura, propusnost),
• kemijska svojstva (pH, humoznost, sadržaj $CaCO_3$ i hranjivost elemenata),
• orografske karakteristike (ekspozicija, nagib, nadmorska visina),
• hidrološke prilike (plavljenje, odvodnjavanje, navodnjavanje).

3.3. Bilance poljoprivrednog zemljišta po uporabnoj vrijednosti

Na području teritorije Županije poljoprivredno zemljište je podijeljeno na tri grupe (zone) kategorija uporabne vrijednosti:

I. Prva zona (l-IV bonitetne kategorije)
II. Druga zona (V-VI bonitetne kategorije)
III. Treća zona (VII-VIII bonitetne kategorije)

U prvu zonu spadaju zemljišta koja su prikladna za kultiviranje, odnosno zemljišta na kojima se može organizirati poljoprivredna proizvodnja, l-IV bonitetne kategorije.

Na teritoriji Županije ova zona je zastupljena u iznosu od 7.4% i najzastupljenija je na području Grada Livno (sjeverozapadni i jugoistočni dio Livanjskog polja) i Duvno (središnji dio Duvanjskog polja), a u manjoj mjeri na teritoriji općina Glamoč (Glamočko polje), Kupres (središnji dio polja) i Bosansko Grahovo (područje Vidovića i Pečenaca).

Imajući u vidu ove površine koje su prikladne za kultiviranje potrebno je izvršiti melioracijske i agrotehničke zahvate na poboljšanju kategorija tla što stvara ambijent za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju. Također, potrebno je dosljedno provoditi propise koji će maksimalno štititi zemljište od I do IV bonitetne kategorije u što većem obimu i što racionalnije iskorištavanje zemljišta uz intenziviranje proizvodnje. Zemljište od I do IV bonitetne kategorije utvrđuje se isključivo kao poljoprivredno.

U drugu zonu spadaju zemljišta koja su manje prikladna za kultiviranje, V-VI bonitetne kategorije. U ovu grupu spadaju zemljišta na kojima je moguće organizovati poljoprivrednu proizvodnju uz prethodna ulaganja uz široku lepezu mjera uređenja zemljišta.

Ova zona je najviše zastupljena na teritoriji Županije u iznosu od 13.8%. Zastupljena je na prostorima svih općina i zahvata formacije blago nagnutih terena, nešto veće nadmorske visine, koja je izuzetno povoljna za razvoj stočarstva i povrtlarstva (planinskog).

Ovu zonu čine tipovi tla kao što su planinske crnice, rendzine, distrično i eutrično smeđe tlo. Ova tla karakteriziraju mala dubina soluma pa su na većim nagibima snažno izložena erozivnim procesima. Osnovno ograničenje ovih zemljišta za ratarsku proizvodnju je otežano korištenje mehanizacije.

Zemljište V i VI bonitetne kategorije utvrđuje se kao poljoprivredno i samo izuzetno kao zemljište za ostale namjene.

U treću zonu spadaju zemljišta koja nisu interesantna za poljoprivrednu proizvodnju i imaju velika ograničenja za uporabu u poljoprivredi, VII-VIII bonitetne kategorije. Na teritoriji Županije ova zona je zastupljena u iznosu od 15.9%. Ova zona je uglavnom zastupljena u višim predjelima i čine je tla planinska crnica, distrično smeđe tlo i smeđe tlo na krečnjaku.

Ograničavajući faktori njihovog šireg korištenja u poljoprivrednoj proizvodnji su:

• veliki nagib terena,
• mala dubina tla (do 25 cm),
• jako izražena erozija tla,
• jako izražena skeletnost ili kamenitost,
• otežano korištenje mehanizacije i
• nepovoljne klimatske prilike.

Zemljište VII i VIII bonitetne kategorije utvrđuje se kao zemljište koje će se prema potrebama koristiti i za druge namjene.

Dominiranje pojedinih kategorija poljoprivrednog zemljišta ujedno je i pokazatelj razvijenosti pojedinih područja odnosno u kojim područjima se treba intenzivirati i unaprijediti proizvodnja hrane.

Obzirom da je zemljište ograničen, prirodni resurs, značajan potencijal poljoprivrednog zemljišta bi se mogao dobiti privođenjem kulturi odnosno rekultivacijom oštećenih poljoprivrednih

zemljišta na kojima je onemogućena poljoprivredna proizvodnja.

3.4. Područja melioriacije i komasacije

Zbog neravnomjernog rasporeda padavina koje su obilne u jesenjim i zimskim mjesecima a nedovoljne u toku vegetacije, područje Županije deficitarno je vodom za potrebe stabilne i visokoproduktivne poljoprivredne proizvodnje. Taj veliki priliv voda s okolnih planina u određeno doba godine potrebno je zadržati u vodonepropusnim dijelovima polja, spriječiti njihovo poniranje a potom iz vještačkih akumulacija vršiti distribuciju za namjenske potrebe.

Livanjsko i Glamočko polje su u jesen, zimu i proljeće najvećim dijelom poplavljeni, jer postojeći ponori nisu u stanju da prime svu vodu koja dospije sa okolnih područja.

Livanjsko polje je ispresijecano mrežom kanala koji, višak vode tijekom jesensko - zimskog perioda odvode u Buško jezero na njegovom jugoistočnom dijelu.

Melioracijski radovi su izvršeni u centralnom dijelu Livanjskog polja. Na oko 2900 ha izvedena je osnovna odvodnja s kanalskom mrežom koja se oslanja na kanale Jaruge i kanale Brdo - Plovuća.

Na području Ždralovca u sjeverozapadnom dijelu Livanjskog polja također je izvedena osnovna mreža odvodnih kanala na 1070 ha poljoprivrednog zemljišta, koja je trenutno spojena na prirodnu jarugu po čijoj trasi treba da se u II fazi izgradnje sistema HE Orlovac izvede energetski kanal Brežine - Vrbica. Ovo meliorirano područje je zapušteno i polako obrasta žbunastom vegetacijom i drvećem (kanali zatrpani) te ihje potrebno revitalizirati.

U centralnom dijelu Duvanjskog polja tokom 1991. godine izvršena je detaljna odvodnja (drenaža) na oko 900ha poljoprivrednog zemljišta koje je pripadalo PD „Duvno".

Komasacija je vrlo važan instrument organizacije i uređenja poljoprivrednog zemljišta.

Komasacija obuhvaća planske, organizacijske, pravne, ekonomske i tehničke mjere koje se sprovode u cilju ukrupnjavanja i poboljšanja prirodnih i ekoloških uvjeta na zemljištu. Program komasacije donosi općinsko vjeće i županijska skupština na vlastitu inicijativu i na inicijativu vlasnika zemljišta koji imaju u vlasništvu više od 80% površina zemljišta. Ukoliko bude interesa za ove mjere uređenja poljoprivrednog zemljišta potrebno ih je maksimalno podržati.

Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine FBiH", br. 52/09), i Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine HBŽ", br. 2/10), kao i podzakonskim aktima uređuje se; planiranje, zaštita,uređenje i korištenje poljoprivrednog zemljišta kao i druga pitanja vezana za poljoprivredno zemljište kao dobro od općeg interesa.

4. ŠUME I ŠUMSKA ZEMLJIŠTA

Šume i šumska zemljišta su dobra od općeg interesa te uživaju posebnu zaštitu države i koriste se pod uvjetima i na način koji su propisani Zakonom o šumama {"SI. novine FBiH", br: 20/02, 29/03, 37/04}. Gospodarenje šumama vrši se na temelju smjernica propisanih Šumskogospodarskim osnovama (ŠGO) i važećim zakonskim propisima Hercegbosanske županije i Federacije BiH. Zakon o šumama Hercegbosanske županije kojim se uređuju prava i obveze u gospodarenju šumama i šumskim zemljištem u Županiji usvojen je 2014. godine ("Narodne novine HBŽ", broj 4/14). Ovim Zakonom se definira i zakonski okvir u poslovanju poduzeća šumarstva. Uredba o šumama Hercegbosanske županije je na snazi od 2010. godine ("Narodne novine HBŽ", broj 3/10; 6/10).

Ukupne površine šuma i šumskog zemljišta zauzimaju 72,74% teritorije Hercegbosanske žuspnije, uključujući i površine šibljaka i goleti.

4.1. Kategorizacija šumskog zemljišta

Šume i šumska zemljišta razvrstavaju se na šire i uže kategorije, razvrstane u obrasle površine pod šumom ovisno od njihovog podrjetla i neobrasle površine prema produktivnosti u šumarskom pogledu. Na području Kantona utvrđene su sljedeće kategorije šuma i šumskih zemljišta:

- visoke šume s prirodnom obnovom,
- šumske kulture,
- izdanačke šume,
- goleti ispod gornje granice privredne šume,
- neproduktivne površine u šumarskom pogledu.

Uže kategorije šuma i šumskog zemljišta prikazane su u narednoj tabeli.

Tablica br. 21: Kategorizacija šuma i šumskog zemljišta Hercegbosanske županije - CLC Corine Land Cover

ŠIRA KATEGORIJA	UŽA KATEGORIJA
Visoke šume s prirodnom obnovom	Visoke šume bukve
	Mješovite šume bukve i jele, mješovite šume bukve i jele sa smrekom, čiste i mješovite šume jele i smreke
	Borove šume
Šumske kulture	Šumske kulture četinara
Izdanačke šume	Izdanačke šume bukve
	Izdanačke šume hrasta i ostalih lišćara
Goleti ispod gornje granice privredne šume	Šibljaci podesni za pošumljavanje
	Goleti podesne za pošumljavanje
Neproduktivne površine u šumarskom pogledu	Krš i goleti nepodesne za pošumljavanje
	Stalne šumske čistine
	Šume nepodesne za gospodarenje
	Šumske komunikacije
	Uzurpacije

U ekološko-vegetacijskom pogledu (Stefanović, 1983.) područje Hercegbosanske županije, se prostire nadvije vegetacijske oblasti, i to: oblast unutrašnjih Dinarida i Mediteransko - dinarske oblasti.

Prema ekološko-vegetacijskoj klasifikaciji na teritoriji Županije najviše su zastupljene šume bukve i jele sa smrekom (Piceo - Abieti - Fagetum) - oko 36%, zatim šume bukve (Fagetum montanum) - oko 17%. Veliko udio u ukupnoj vegetacijskoj slici Županije uzimaju i nisko produktivne zajednice medunca i bijelog graba (Querco pubescentis - Carpinetum orientalis), odnosno zajednice medunca i crnog graba (Querco - Ostryetum carpinifoliae, Orno - Ostryetum). Kao posebno vrijedne zajednice, potrebno je izdvojiti šume lužnjaka i običnog graba (Genisto elatae - Quercetum roboris), u grahovskom polju, kao i zajednice klekovine i bora (Pinetum mugi), na višim nadmorskim visinama.

Tablica br. 22: Ekološko-vegetacijska klasifikacija šuma Hercegbosanske županije

NAZIV	Površina (ha)
Šume bukve *(Fagetum montanum)*	24.509,56
Termofilne šume bukve *(Seslerio - Fagetum, Ostryo - Fagetum, Aceri obtusati - Fagetum)*	4.867,34
Subalpinske šume bukve *(Fagetum subalpinum)*	6.114,19
Šume bukve i jele *(Abieti - Fagetum)*	15.350,47
Šume bukve i jele sa smrekom *(Piceo - Abieti - Fagetum)*	51.678,83
Šume jele smrče *(Abieti - Piceetum)*	5.042,34
Šume bijelog bora i smreke *(Piceo - Pinetum)*	6.221,76
Mrazišne šume smreke *(Piceetum montanum inversum)*	1.670,49
Subalpinske šume smreke *(Piceetm subalpinum)*	14,46
Šumske kulture četinara	980,84
Ostale šumske kulture	109,00
Šume crnog bora *(Pinetum nigrae)*	878,02
Šume klekovine bora *(Pinetum mugi)*	596,32
Šume lužnjaka i običnog graba *(Genisto elatae - Quercetum roboris)*	457,66
Šume kitnjaka *(Quercetum petreae - montanum)*	157,65
Šume cera *(Orno - Quercetum cerris)*	1.663,89
Šume medunca i crnog graba *(Querco - Ostryetum carpinifoliae, Orno - Ostryetum)*	7.443,56
Šume medunca i bijelog graba *(Querco pubescentis - Carpinetum orientalis)*	13.727,95
Šume crne johe *(Alnetum glutinosae)*	111,24
UKUPNO (ha)	141.595,55

4.2. Bilance šumskog zemljišta


Na području Hercegbosanske županije većina šumskog fonda nalazi se u državnom vlasništvu (prema neslužbenim procjenama preko 80% šuma i šumskog zemljišta je u državnom vlasništvu). S obzirom da službeni podaci o stanju šumskog fonda u privatnom vlasništvu, na predmetnoj teritoriji, ne postoje, isti nisu razmatrani u ovom dokumentu. Podaci za državne šume preuzeti su iz katastra ŠGD "Hercegbosanske šume" iprema ovom izvoru ukupna površina pod šumom i šumskim zemljištem u državnoj svojini na području Hercegbosanske županije iznosi 284.695,00 ha.

Tablica br. 23: Šumske površine kojima gospodari ŠGD „Hercegbosanske šume" [2]

Šumarija	Površine (ha)					
	Visoke šume	Izdaničke šume	Kulture	Goleti	Neproduktivne površine	Ukupno
Drvar	21.383,00	9.751,00	2.633,00	7.297,00	563,00	41.627,
Glamoč	29.764,00	3.502,00	943,00	22.800	2.167,00	59.176,00
B.Grahovo	20.303,00	7.469,00	1.460,00	12.688,00	1.266,00	43.186,00
Kupres	14.049,00	1.926,00	2.276,00	7.298,00	1.294,00	26.843,00
Livno	5.774,00	16.876,00	1.377,00	26.531,00	7.474,00	58.032,00
Tomislavgrad	4.253,00	10.282,00	1.816,00	32.206,00	7.274,00	55.831,00
UKUPNO	95.526,00	49.806,00	10.505,00	108.406,00	20.038,00	284.695,00

[2] *Izvor: http://www.hbsume.ba/?action=show page&id=69*

Dijagram 1. Bilans šumskih površina kojima gazduje ŠGD„Hercegbosanske šume"



Iz prethodne tablice i dijagrama vidljivo je da je veliki postotak šuma i šumskog zemljišta neobraslo šumsko zemljište, odnosno goleti i neproduktivne površine (45,6%), dok na visoke šume od ukupnog šumskog zemljišta otpada 33,60%. Na cijeloj teritoriji Županije izdanačke šume zauzimaju 17,52%, a kulture 3,7% površine.

Generalno šumovitost Županije je prilično niska. U ukupnom bilansu, obraslo šumsko zemljište zauzima 30,79% teritorije Županije (tabela 24), što je ispod prosjeka šumovitosti Bosne i Hercegovine koji iznosi 53%.

Tablica br. 24: Bilance šuma i šumskog zemljišta po općinama Hercegbosanske županije

Općina	Površina općine (ha)	Površinašumskog fonda (ha)	Učešće šumskog fonda (%)	Površinašibljaka i goleti (ha)	Učešće šibljaka i goleti (%)
BOSANSKO GRAHOVO	79.170	28.833,25	36,42	35.065,94	44,29
DRVAR	56.102	33.186,19	59,15	12.020,67	21,43
GLAMOČ	104.551	35.068,96	33,54	52.179,38	49,91
KUPRES	57.309	18.221,89	31,80	14.801,94	25,83
LIVNO	98.891	21.449,69	21,69	39.065,80	39,50
TOMISLAVGRAD	97.381	15.166,83	15,57	53.823,28	55,27
UKUPNO	493.404	151.926,81	30,79	206.957,00	41,95

Iz gornje tablice je vidljivo da šume i šumsko zemljište Županije iznosi 72,74%[3]. Grad Livno i Tomislavgrad se odlikuju izrazito niskom šumovitošću, što je uvjetovano jakim utjecajem submediteranske klime i stvaranjem velikih površina goleti i šikara. Ostale općine imaju dosta povoljniju vegetacijsku sliku, i iste se odlikuju većim udjelom površina pod šumama u odnosu na goleti i šikare. Najšumovitija općina Županije jeste Drvar.


Prema podacima preuzetim iz projekta Evropske agencije za životnu sredinu CLC CORINE 2006, koji se odnosi na aktualno korištenje zemljišnih resursa i koji su dobijeni satelitskim snimanjem koje je za BiH započeto 2007. godine, a uspješno završeno 2008. godine, dobijena je sljedeća struktura šumskog fonda na području Hercegbosanske županije.

[3] U ove bilance su uključene i površine šibljaka i goleti.

Tablica br. 25: Bilance šuma i šumskog zemljišta [4] Hercegbosanske županije

Kategorija/Općina	Bosansko Grahovo	Drvar	Glamoč	Kupres	Livno	Tomislav-grad	UKUPNO
Crnogorične šume	2.714.42	3.214.28	12.969.78	8.715.07	1.613.02	2.462.66	31.689,22
Listopadne šume	16.641.24	14.797.55	5.483.47	3.620.15	17.511.71	10.644.47	68.698,60
Mješovite šume	9.477.59	15.174.36	16.615.70	5.886.66	2.324.96	2.059.70	51.538,98
Požarišta					144.23	28.16	172,39
Površine nepodesne za pošumljavanje					66.03		66,03
Površine podesne za pošumljavanje	1.921.00	126.93	597.45	69.03	1.529.74	267.08	4.511,23
Prirodni travnjaci	21.768.49	6.860.83	41.021.68	9.054.58	21.761.11	41.782.10	142.248,79
Sukcesija šumske vegetacije	10.671.20	5.032.91	10.215.37	5.678.33	15.448.35	9.824.48	56.870,64
Visoko planinska vegetacija	705.25		344.88		116.34	1.921.46	3.087,93
UKUPNO	63.899.19	45.206.86	87.248.34	33.023.82	60.515.49	68.990,12	358.883,81

Dijagram 2. Zastupljenost šuma i šumskog zemljišta na području HBŽ prema podacima CORINE 2006



[4] Satelitski snimak - CLC Corine Land Cover

Navedena kategorizacija je preuzeta iz standardne nomenkalture Corine Land Cover projekta i ista je prilagođena šumarskim terminima.

U okviru kategorije „površine podesne za pošumljavanje" sadržane su i površine sa oskudnim biljnim pokrovom kao i rijetka grmolika termofilna vegetacija, dok su u kategoriji „sukcesija vegetacije" dijelom uključene i napuštene poljoprivredne površine. U kategoriju „visokoplaninska vegetacija" pokraj sekundarnih planinskih travnjaka isprepletenim grmolikom vegetacijom, uključene su i vrištine.

Prema Corine 2006 obuhvaćeno je područje cjelokupne Županije, dok ŠGD "Hercegbosanske šume" vode evidenciju samo o šumskim površinama kojima gospodari ŠGD "Hercegbosanske šume".

4.3. Šumsko-gospodarska područja

Gospodarenje šumama i šumskim zemljištem u državnom vlasništvu na području Hercegbosanske županije vrši ŠGD Hercegbosanske šume. Kao temelj održivog gospodarenja šumama i izrade planova gospodarenja su Šumsko-gospodarske osnove (ŠGO). ŠGO se izrađuju u okviru svakog Šumsko-gospodarskih područja (ŠGP) kojih na teritoriji Županije ima šest.

Šumarije Drvar, Kupres i B. Grahovo imaju usvojene nove ŠGO koje vrijede od 2015. do kraja 2024. god. Za šumariju Tomislavgrad Šumskogospodarska osnova vrijedi do kraja 2020. god., za šumariju Livno do kraja 2021., a za šumariju Glamoč do kraja 2022. godine. Izradom ŠGO-a za sve organizacijske jedinice stvorili su se dobri preduvjeti za gospodarenje šumama i šumskim resursima, i izradu planova poslovanja koji su podloga svih poslovnih aktivnosti.

Šumsko-gospodarsko područje (ŠGP) je jedinstveni gazdinsko-proizvodni objekat, koji je organizovan po principu gospodarskih jedinica (GJ) i odjeljenja (GO).

Svako ŠGP podijeljeno je na gospodarske jedinice. Gospodarska jedinica predstavlja užu cjelinu s obzirom na organizaciju rada i ima obilježja objekta jedne radne jedinice u gospodarenju šumama. GJ. je veoma heterogena u pogledu staništa i sastojinskih prilika. U tablici 25. su prikazana Šumsko-gospodarska područja i gospodarske jedinice na teritoriji Hercegbosanske županije.

Tablica br. 26: Pregled ŠGP i GJ kojima gospodari ŠGP Hercegbosanske šume

Š.G.D. Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres	Šumsko gospodarsko područje (ŠGP)	gospodarska jedinica (GJ)
Šumarija Drvar	Drvarsko >	Osječenica-Drvar-dio
		Klekovača-Drvar-dio
		Klekovača-Repovac-dio
		Kamenica-Vučjak-dio
		Jadovnik-Drvar-dio
Šumarija Glamoč	Glamočko	Staretina-Golija
		Šator
		Bunarić
		Mliništa-Paripovac
		Hrbljine-Kujača
Šumarija B.Grahovo	Bosansko-Grahovsko	Uilica
		Jadovnik-Grahovo
		Jadovnik-Drvar-dio
		Međugorje-Nuglašica
		Gnjat-Risovac
Šumarija Kupres	Kup resko	Gornji Janj
		Kupres
		Ravašnica-Raduša
		Malovan-Želivodić
		Ljubuša-Vran
		Škrta-Nišan
		Prusačka Rijeka
Šumarija Livno	Livanjsko	Golija
		Troglav
		Krug planina

		Kamešnica
		Tribanj Tušnica
Šumarija Tomislavgrad	Tomislavgrad	Šuica
		Ljubuša
		Vran planina
		Lib-Gvozd
		Grabovica-Midena
		Zavelim -Kamešnica
		Tušnica-Kologaj

Lovstvo i lovna područja

Na teritoriji Hercegbosanske županije formirana su 22 lovišta Odlukom o uspostavljanju lovišta („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 12/08) i ista egzistiraju u okviru svih šest šumsko-gospodarskih područja.

Većina lovišta na području kojim gospodari ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o Kupres svrstavamo u brdsko - planinski tip lovišta. S obzirom na stanišne uvjete koji vladaju na tome području, glavne vrsta divljači koje naseljavaju lovišta Županije su:

- od krupne divljači- mrki medvjed *(Ursus arctos),* srna *(Capreolus capreolus),* divlja svinja *(Sus scrofa),* vuk *(Canis lupus),* divokoza *(Rupicapra rupicapra),*
- sitna divljač - zec *(Lepus europeaus)*, divlja mačka *(Felis silvestris)*, lisica *(Vulpes vulpes)*, jazavac *(Meles meles)*, kuna zlatica *(Martes martes)*, lasica *(Mustela nivalis)*, tvor (*Mustela putorius)*, prepelica *(Conturnix coturnix)*, jarebica šumska - lještarka *(Terastes bonasia)*, veliki tetrijeb *(Tetrao urogallus)*, jarebica kamenjarka - grivna *(Alectoris graeca)*, divlje patke *(Anatidae sp)*, liska crna *(Fulica atra)*, šljuka šumska *(Scolopax rusticola)* i dr.

Područje Županije naseljavaju i rijetke i ugrožene vrste divljači koje su pod posebnom zaštitom: ris *(Lynx lynx)*, vjeverica *(Sciurus vulgaris)*, čaplje *(Ardeidae sp*. - osim sive čaplje), orlovi *(Aquila sp),* sokolovi *(Falconidae sp.)*, jastrebovi *(Accipitridae sp)*, liske *(Rallidae sp*. - osim crne liske), čigre *(Strenidae sp.)*, sove *(Strigidae)* i gnjurci *(Podicipedidae sp.)*.

Gospodarenje divljači i lovištem uređuje se Lovno-privrednom osnovom, planskim aktom za desetogodišnji period, kojim se definira uzgoj, zaštita i iskorištavanje divljači na nekom području. Cilj gospodarenja lovnim područjima je uzgoj i zaštita gospodarskih vrsta te povećanje broja divljači u skladu s bonitetnim mogućnostima lovišta. Smjernice gospodarenja su da se u lovištu uzgajaju određene vrste divljači, da se ne naruši prirodna ravnoteža između pojedinih vrsta divljači, te da se brojno stanje divljali održi na razini koji će dopustiti maksimalan broj divljači koja neće činiti štete u šumarstvu.

Lovstvo je značajna djelatnost koja će u budućnosti djelovati na razvitak turizma na ovom području.

4.4. Zaštitne šume, zaštićene šume, šumski rezervati

Šume visoke zaštitne vrijednosti

Sve šume imaju socijalne vrijednosti i vrijednosti značajne za životnu sredinu, kao što su staništa divljih životinja, vodeni tokovi i arheološke lokacije. Tamo gdje se smatra da ove vrijednosti imaju izuzetan značaj ili važnost, šume se mogu definirati kao šume visoke zaštitne vrijednosti (HCVF - High Conservation Value Forests). Visoke zaštitne vrijednosti prvobitno je definirao Savjet za Upravljanje Šumama (FSC) za korištenje prilikom certifikacije šuma, ali se uporaba tog koncepta proširila i u druge svrhe, uključujući zaštitu, planiranje i zastupanje prirodnih resursa, kartiranje krajolika i izradu politika velikih kompanija.

Po kriterijima FSC postoji šest visokih zaštitnih vrijednosti (VZV):

- VZV-1 Šumska područja koja sadrže globalno, regionalno ili državno važne koncentracije biodiverziteta:
- VZV-la Zaštićena područja,
- VZV-lb Ugrožene vrste i vrste u opasnosti,
- VZV-lc Endemske vrste,
- VZV-ld Važne povremene koncentracije,
- VZV-2 Šumska područja koja sadrže globalno, regionalno ili državno značajne prostrane šume

nivoa krajolika,

• VZV-3 Šumska područja koja sadrže eko sisteme koji su rijetki, u opasnosti ili ugroženi,

• VZV-4 Šumska područja koja osiguravaju osnovne prirodne usluge u kritičnim situacijama:

• VZV-4a Šume važne za vodene tokove,

• VZV-4b Šume važne za kontrolu erozije,

• VZV-4c Šume koje predstavljaju značajne prepreke požarima,

• VZV-5 Šumska područja fundamentalna za zadovoljavanje osnovnih potreba lokalnih zajednica,

• VZV-6 Šumska područja značajna za tradicionalni kulturni identitet lokalnih zajednica.

ŠGD Hercegbosanske šume su u 2012. god. ispunili sve uvjete za stjecanje ESC certifikata, što znači da se šumama gospodari u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima.

Shodno tome, na prostoru Hercegbosanske županije izdvojeno je ukupno 10.899,69 ha šuma i šumskog zemljišta u kategoriju „Šume visoke zaštitne vrijednosti - ŠVZV", što predstavlja 3,84% od ukupnog šumskog fonda u državnom vlasništvu. ŠVZV su ona područja šuma kojima treba gospodariti na odgovarajući način, kako bi se održale ili unaprijedile identificirane visoko zaštitne vrijednosti.

Dobijanjem FSC certifikata ŠGD „Hercegbosanske šume" u okviru organizacijskih jedinica pristupilo je izradi HCVF elaborata - Elaborat izdvajanja šuma visoke zaštitne vrijednosti na teritoriji 6 šumsko gospodarskih područja.

U sklopu HCVF elaborata za ŠGP Livanjsko identificirana su i odabrana četiri područja, kao šume visoke zaštitne vrijednosti. Na osnovu NAČELA 9 FSC a -"Održavanje šuma visoke zaštitne vrijednosti" predloženi su sljedeći dijelovi šuma koji bi se okarakterizirali kao šume visoke zaštitne vrijednosti i za koje bi se propisale posebne mjere gospdarenja u cilju održanja i poboljšanja identificiranih karakteristika te propisao monitoring u svrhu praćenja stanja ovih izdvojenih područja:

• predio Bašajkovac (sa izvorištem "Duman" i kulama) - područje od značaja za vodosnabdijevanje lokalnog stanovništva pitkom vodom i područje od kulturno-povijesnog značaja,

• područje Velikog Troglava - područje koje sadrži ekosisteme koji su rijetki, u opasnosti ili ugroženi ivažni za kontrolu erozije,

• predio Potajnica - izvorište vode i područje s rijetkom i ugroženom vrstom,

• sjemenska sastojina crnog bora i munike - područje koje sadrži rijetku i ugroženu vrstu i služi za sakupljanje sjemena.

Na području općine Drvar kojim gospodari šumarija Drvar postoji više lokaliteta koji imaju obilježja ŠVZV. U okviru ŠGP Drvarsko urađen je HCVF elaborat za područje Vrela Bastašica. Pored ovog područja kao šume visoke zaštitne vrijednosti izdvojena su i područje Jadovnika (G.J.„Jadovik-Drvar") kao šumsko područje koje osigurava osnove prirodne usluge u kritičnim situacijama-šume važne za snabdijevanje vodom i područje Visuć grad-Crna Kraljica kao šumsko područje koje sadrži globalno, regionalno ili državno važne koncentracije biodiverziteta-zaštićena područja. Za ŠGP Glamočko kao šume visoke zaštitne vrijednosti identificirano je vodozaštitno područje GJ Staretina - Golija, tri sjemenske sastojine površine cca 60 ha, dok su u procesu izrade pojasevi zaštite staništa ugrožene flore i faune.

Šumarija Kupres je 2014. je uradila Elaborat gospodarenja HCVF površinama u Šumariji Kupres. Ovim eleboratom su izdvojene površine šuma važne za vodene tokove i kontrolu erozije - dio Male Plazenice, dio Velike Plazenice i masiv Stožera. U ŠGP Tomislavgrad kao lokalitet šuma visoke zaštitne vrijednosti koje su od izuzetne važnosti za zaštitu od vodene i eolske erozije, izdvojen je dio Gospodarske jedinice Lib-Gvozd.

Šumarija Bosansko Grahovo je izdvojila dva lokaliteta za koja je urađen Elaborat gospodarenja HCVF površinama, i to lokalitet Ledenica i lokalitet Šator.

Veoma je bitno naglasiti važnost brige o izdvojenim HCVF površinama, izrada elaborata za takva područja i upravljanje i gospodarenje ovim područjima prema smjernicama elaborata. Ove šume sadrže specifične vrijednosti koje je potrebno očuvati dugoročnim strategijama upravljanja i njihovim provođenjem na terenu. U narednom periodu se planira nastavak aktivnosti na izdvajanju šuma visoke zaštitne vrijednosti i aktivnoj skrbi o istima.

Zaštitne šume i šume posebne namjene

Zakonom o šumama ("SI. novine FBiH", br: 37/04 i "Narodne novine HBŽ", broj: 4/14) regulirano je koje se šume izdvajaju kao zaštitne šume i šume posebne namjene. Propis kojim se šume proglašavaju zaštitnim šumama ili šumama s

posebnom namjenom određuje režim gospodarenja takvim šumama.

Kroz Šumsko-gospodarske osnove tretirane su površine koje se izdvajaju kao zaštitne šume i šume posebne namjene. Kroz ŠGO za ŠGP Bosansko-Grahovsko predviđena je zaštita objekta "Peći" koji obuhvata prostore oko izvorišta Peći i njenog površinskog perimetra s pritokama kao objekat bogato izvorište pitke vode kojima se drenira vodotok. Cilj izdvajanja ovog objekta su izvorišta pitke vode. Primarni cilj je zaštita površina u neposrednom okruženju izvorišta, a kao sekundarni cilj, širi pojas umjerene zaštite od eventualnih bujičnih pojava, površine 355,3 ha. Ovom ŠGO je predviđena zaštita i objekta "Gudajske drage" koji obuhvaća prostore oko izvorišta gornjeg toka Gudaja s pritokama kao objekt bogatog izvorišta pitke vode kojima drenira rijeka Unac, jedina rijeka na ovom širem bezvodnom prostoru, površine 396,1 ha.

Oko izvorišta pitke vode određuju se vodozaštitne zone s- posebnim mjerama prilikom gospodarenja šumama u ovim zonama. U prvoj zoni se nalaze izvorišta ili su vrlo blizu unutar slivnog područja izvorišta. U ovoj zoni neće se provoditi uopće nikakve sječe niti bilo koji drugi zahvati. Druga zona sačinjava pojas oko zone jedan i predstavlja slivno područje izvorišta. U njoj su dozvoljene sječe slabijeg intenziteta, svega 15% od drvne zalihe, što se svodi samo na sanitarne i higijenske sječe. Treća vodozaštitna zona se naslanja na drugu zonu i ona se prostire na rubnim dijelovima sliva izvorišta. U ovoj zoni nema ograničenja obujma sječa, nego samo ograničenje uporabe mehanizacije (tehnološka ograničenja).

Rijetki i ugroženi tipovi šuma

Područje Hercegbosanske županije karakterizira prisustvo veoma velikog broja različitih šumskih zajednica, od kojih su neke veoma rijetke ili ugrožene, te ih je iz tog razloga neohodno izdvojiti i zaštititi kao takve. To su:

• zajednice klekovine bora (Pinus mugo),

• zajednice munike (Pinetum heldreichii), na južnim i istočnim padinama Vrana,

• šume lužnjaka i običnog graba (Carpino butuli - Quercetum roboris), šume'johe (Alno-Quercionroboris), šume močvarne breze (Betula pubescens) i šume bijele vrbe (Salicetum albae) u Livanjskom polju,

• šume crnog bora (Daphnoceri-pinetum) na Jadovniku,

• šume bukve i jele bez smreke (Abieti-fagetum) na višim položajima Dinare i Kamešnice,

• termofilne šume bukve (Aceri obtusatum), na Dinari,

• zajednice šibljaka zrakaste žutilovke (Cytisantheum radiatae) na Šatoru, Cincaru, Troglavu i Plazenici,

• subalpinske šume bukve (Fagetum subalpinum) na Šatoru i Plazenici,

• zajednica močvarne vegetacije (Phragmitetalia) u Livanjskom polju,

• šume običnog bora (Pinetum) na Vranu,

• zajednica šibljaka mukinjice (Sorbetum chamaemespilus) na Plazenici.

Sjemenske sastojine

Pokraj navedenih rijetkih i ugroženih zajednica, posebnu pažnju je potrebno posvetiti očuvanju sjemenskih sastojina koje egzistiraju na ovom prostoru i koje se nalaze u fazi proglašenja od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

To su sljedeće sjemenske sastojine:

• divlja trešnja, Prunus avium - Kupres i Vran,

• jela, Abies alba - Klekovača (Ponorački vrh),

• smrča, Picea abies - Klekovača (Ponorački vrh),

• bijeli bor, Pinus silvestris - Jadovnik i Vran,

• obične bukve - Klekovača (GJ Bunarić),

• obične jele i smreke - Klekovača (GJ Bunarić),

• obične jele i smreke - Glamoč (GJ Mliništa - Paripovac).

4.5. Područja predviđena za pošumljavanje i prevođenje u vrednije sastojine

U cilju podizanja kvaliteta šuma i šumskog zemljišta na području Hercegbosanske županije, potrebno je izvršiti pošumljavanje površina iz kategorije šibljaka (sukcesija vegetacije) i goleti podesnih za pošumljavanje. Područja koje se predviđaju za pošumljavanja u planskom periodu su:

• šibljaci podesni za pošumljavanje na staništu bukve, staništu hrastovih šuma i staništu bukve i jele sa smrekom (na različitim zemljištima),

• šumske goleti podesne za pošumljavanje na staništu šuma bukve, hrastovih šuma, šuma bukve i jelesa smrčom i na staništu borovih šuma (na različitim zemljištima),

• područje krša, koja se klasificiraju kao područja

s posebnim režimom gospodarenja zbog svojih specifičnosti.

Ovo pošumljavanje se izvodi na osnovu Plana pošumljavanja u okviru proširene reprodukcije šuma, a na osnovu sredstava koja izdvajaju županijska šumsko-privredna društva u visini od 3% od ukupno ostvarenog prihoda, što je propisano Zakonom o šumama („SI. novine FBiH", br: 37/04).

U cilju racionalnijeg korištenja zapuštenog poljoprivrednog zemljišta lošijih bonitetnih klasa (VI i VII), ovim planom se daju preporuke za pošumljavanje istih, a sve u okviru poticaja od strane županijske uprave za šumarstvo.

4.6. Korištenje šuma i šumskog zemljišta

Suvremeni pristup planiranju gospodarenja šumama i šumskim zemljištem zahtijeva kompleksno i multifunkcionalno korištenje šuma i šumskog prostora. Da bi se ovaj veoma zahtjevan zadatak izvršio, potrebno je na osnovi sagledavanja značaja i funkcija šuma odrediti osnovnu namjenu pojedinih dijelova šumskog područja. Unapređivanjem stanja šuma i sprečavanjem smanjenja površina pod šumom, osigurati će se uvjeti za provođenje načela održivog gospodarenja i integriranje šumarstva u politiku ruralnog razvoja.

Gospodarenje šumama kao takvim resursom bazirano je na načelu progresivne i dinamične trajnosti svih njenih funkcija, u šumskoj znanosti i praksi poznato kao kontinuitet gospodarenja. Za ostvarenje takvog cilja Zakonom o šumama („Služb. novine FBiH" br: 20/02, 29/03 i 37/04) i Uredbom sa zakonskom snagom o šumama („Služb. novine FBiH" br: 73/9 i 26/10) propisana je izrada šumsko-gospodarskih osnova kao temeljnog dokumenta prema kojem se vrši gospodarenje šumama.

Plan šumsko-uzgojnih radova se temelji na stanju šuma i šumskih zemljišta u doba uređivanja, utvrđenim proizvodnim ciljevima i procijenjenim mogućnostima izdvajanja financijskih sredstava za jednostavnu i proširenu biološku reprodukciju šuma.

Osnovna koncepcija prostornog razvoja Hercegbosanske županije, s aspekta šumarstva, osnovana je na očuvanju postojećih šumskih površina i unapređenju stanja istih u skladu s proizvodnim potencijalima staništa, kao i pošumljavanje goleti i poljoprivrednih površina lošijih bonitetnih kategorija (VI i VII).

U cilju maksimalnog korištenja sveukupnih potencijala šuma i šumskog zemljišta, u planskom periodu je predviđen prelazak s dosadašnjeg monofunkcionalnog na multifunkcionalno korišćenje šuma i šumskog zemljišta, gdje se podrazumijeva povećanje prihoda od korištenja sporednih šumskih proizvoda, lovstva i turizma.

Stavljanje pod zaštitu vrijednih šumskih kompleksa i drugih identificiranih prirodnih vrijednosti i rijetkosti, jedan je od prioriteta plana, a u cilju povećanja zaštićenih područja i očuvanja sveukupnog biodiverziteta i genetskog fonda, prema preporukama svjetskih i evropskih direktiva.

Među prioritetima Plana je i razvoj lovnih područja i lovstva kao djelatnosti koja može utjecati na ekonomski aspekt Županije kroz različite faze razvoja (lovni turizam, fotolov, trofeji i meso divljači).

5. VODE I VODNE POVRŠINE

Vodne površine na prostoru Hercegbosanske županije sačinjavaju prirodna i vještačka jezera, energetski i hidromelioracijski kanali, močvare (tresetišta), manje planinske rijeke i potoci, te veći broj planinskih i kraških vrela koji zajedno imaju veliki značaj u reguliranju vodnog režima (proizvodnja električne energije, obrana od poplava, snabdijevanju naselja vodom za piće).

5.1. Vodotoci

Na teritoriji Hercegbosanske županije postoji svega nekoliko većih stalnih vodotokova (Unac, Butižnica, Bistrica, Sturba, Žabljak, Mrtvica, Milač, Šuica). Većina vodotokova su sezonskog karaktera i ponornice.

Livanjsko polje zatvorenog je tipa sa jakim izraženim kraškim fenomenima (ponori, estavele, povremeni vodeni tokovi), zbog čega je ovo područje suh i bezvodni kraj, nasuprot činjenici da prima više od 1400 mmna m2. Orografski sliv Livanjskog polja sastoji se od tri podsliva:

- područje Buškog jezera (blata),
- centralni dio polja,
- sjeverozapadni dio polja.

Zajedničko obilježje prostora polja zapadne Bosne, tako i Livanjskog, je da sve imaju povremene i stalne tokove. To su sve mali tokovi koji jedino u

zimskom periodu imaju obilje vode. U Livanjskom polju svi vodotoci izuzev rijeke Bistrice, Sturbe i Žabljaka u centralnom dijelu presuše. Zbog nesrazmjere u doticanju i oticanju vode tijekom zimskog perioda veći dio Livanjskog polja podložan je plavljenju. Područje Livanjskog polja u slivu je Jadranskog mora, posredstvom Cetine kroz nekoliko sistema ponora.

U Livanjskom polju, u dijelu koji se naziva Ždralovac, teče rječica Jaruga, koja tijekom ljeta presuši, a u kišnom razdoblju zajedno sa vodama Ševarove Jaruge čini jedinstvenu poplavu. Vode zapadnog dijela polja pripadaju sistemu ponora Kazanaca, Čaprazlija i Rujana.

U topografski višem dijelu Livanjskog polja, u Plovućkoj kotlini razvila se Plovuća. Vode Plovuće su odvodile:
- Opaki ponor,
- Veliki ponor,
- Kameniti ponor.

Danas je to uveliko promijenjeno zbog izgradnje kanala koji u velikoj mjeri kupi vode Plovuće. Na sjevernoj strani Livanjskog polja se javljaju estavele, koje odvode vode ka Cetini ispod vodonepropusnih neogenih i kvarternih naslaga polja. U jugoistočnom dijelu Livanjskog polja u prostoru Buškog blata (sada jezera) nastali su tokovi Ričine, Mandeka i Golinjevskog potoka.

Područje Kupreškog polja se sastoji iz tri hidrografske samostalne kotline: Bajramovačka na sjeveru, Mrtvička u sredini i Milačka na jugu. U Kupreškom polju su formirana dva značajnija vodotoka koji pripadaju različitim morskim slivovoma: rijeka Mrtvica s više ponora na svome toku, podzemnim oticanje gravitira slivu rijeke Plive koja pripada crnomorskom slivu, i rijeka Milač koja izvire u ataru naselja Kukavice ispod Lupoglava, a ponire nedaleko od naselja Donji Malovan u Postopolju, da bi se na vrelu Veliki Stržanj pojavila kao Šuica. Vododjelnica između Plive i Cetine uslovljena je sedimentima trijasa i eocena koji imaju funkciju hidrogeološke barijere, a što je; specifično ima pravac okomit na pravac pružanja Dinarida. Vukovskim i Ravanjskim poljem protiče rijeka Vodenica, koja prije svog poniranja ka Ramskom jezeru u slivu rijeke Neretve stvara manju prirodnu retenziju Đuruša.

Glavni vodotok Duvanjskog polja je rijeka Šuica. Ona je ponornica, dolazi kroz podzemlje iz Kupresa, a izvire u Šuici (Stržanj), ponire u Kovačima, kao Ričina izvire u Prisoju i danas puni Buško jezero. Lijeva pritoka Šuice je rijeka Drina koja teče samo u kišnom periodu godine i nastaje u krajnjem jugoistočnom dijelu Duvanjskog polja. Potok Ostrožac izvire ispod Vučipolja, a ulijeva se u Šuicu kod Kovača. Kroz naselje Prisoje protiče potok Zmijevac koji ima karakter bujičnog potoka. Urbanim područjem Tomislavgrada protiče potok Tabašnica.

Na Glamočkom polju nalazi se hidrološka vododjelnica koja poprečno presijeca polje i odvaja tokove koji su usmjereni u različita slivna područja, jadranski i crnomorski. Takav primjer u Glamočkom polju je sliv vodotoka Jaruga. Tok Jaruge u sušnom razdoblju redovito dopire do ponora kod sela Skucana, izbija na vrelima Plive. Povećani doticaj vode u jeseni i proljeću, a ponekad i zimi, ponor kod Skucana ne može primiti, pa se voda Jaruge prelijeva prema jugoistoku u niži dio Glamočkog polja i izbija na vrelima u Livanjskom polju.

U hidrografskom smislu, Glamočko polje se može podijeliti u’četiri zone:
- zona sjeverozapadno od puta Medena Selišta - Mlinište, i zona zapadno od puta Glamoč- Medena Selišta, čije se vode dreniraju podzemnim putem;
- zona koju čini sliv potoka Ribnjak (Ribnik) i Medvjed potoka čije vode u kišnom periodu odlaze u ponor Podgreda i retenziju lsakovci;
- zona sliva vodotoka Jaruga koga formiraju stalni potoci Hrast i Busija, vodotok Vrba i nekoliko povremenih potoka, čije vode odlaze u ponore Skucani i Vidimlije, a u periodu većih voda u retenziju Pučine;
- zona retenzije Pučine u koju dotiču vode iz periodičnog vrela Badanj i estavele Ribnjak.

Glavni vodotoci koji kontroliraju režim doticanja voda u polje su potok Ribnjak, Medvjed potok, potok Jaruga i potok Vrba. Na širem prostoru izvan područja samog polja praktično nema površinskih stalnih ili povremenih tokova izuzev Medvjed potoka.

Neposredno područje polja karakteriše prisustvo brojnih ponora od kojih treba istaći: Podgreda, Mladeškovci, lsakovci, Skucani, Dragnić, Čardak, i estevela Ribnjak.

U hidrografskom pogledu Grahovsko polje je

podijeljeno na slivove Crnog i Jadranskog mora. Vododjelnica je u mjestu Begovac, poznata u narodu pod nazivom Dijelovi. Vodotoci Struga, Unac, Mliništa i Gudaja pripadaju Crnomorskom slivu, a riječica Korana pripada Jadranskom slivu, kao i rijeka Butižnica koja kroz naselje Donji Tiškovac otiče prema rijeci Krki. Vodotok Struga ponire kod naselja Resanovci i otiče ka Bastaškom vrelu i Uncu. Glavni vodotok u općini Drvar je rijeka Unac, koja je ujedno i najduži vodotok Hercegbosanske županije. Rijeka Unac je desna pritoka rijeke Une. Nastaje kao Šatorski potok, u neposrednoj blizini Šatorskog jezera na planini Šator, teče kroz klisuru Pojila, četiri kotline (Župska, Mrđanska, Mokronoška i Drvarska) i tri daljnje klisure, da bi se u Unu ulila kod Martin Broda. Od Drvara do ušća teče najužom klisurom, dubine i do 350 metara (većim dijelom na teritoriji Unsko - sanskog kantona). Unac ima dužinu od 66 km (oko 50 km u Hercegbosanskoj županiji), a ukupna površina njegovog sliva iznosi oko 650 km2. Njegove glavne pritoke ulijevaju se s njegove lijeve strane, odnosno sa zapadnih padina planine Jadovnik, i to su: Gudaja, Ljeskovica,Visučica, Drobnjak, Raduklija i Bastašica, koje imaju stalan tok za razliku od Unca koji u gornjem dijelu toka ponire ili presušuje tokom perioda bez kiše.

5.2. Izvorišta i zaštitne zone

Snabdijevanje stanovništva i gospodarstva vodom za piće u Hercegbosanskoj županiji vrši se s velikog broja izvorišta prostorno vrlo neujednačeno raspoređenih. Prema Zakonu o vodama, korištenje voda za piće ima prioritet nad bilo kojim drugim vidom korištenja voda.

Okosnicu vodosnabdijevanja pitkom vodom u Hercegbosanskoj županiji čine zahvati podzemnih voda, bilo da su u pitanju kaptiranja vrela na kojima podzemne vode izdanjuju na površinu ili zahvatanja bušenim bunarima.

Voda je jedan od najvrjednijih resursa svakog područja, tako i Hercegbosanske županije, pa stoga zaštita voda i izvorišta vode za piće mora imati prednost u odnosu na druge sadržaje u prostoru uz obavezu da se u budućem planskom periodu omogući organizirano i kontinuirano snabdijevanje vodom za piće svih potrošača na području Hercegbosanske županije.

Pregled izvorišta podzemnih voda s kojih se dominantno vrši vodosnabdijevanje stanovništva Hercegbosanske županije.

Tablica br. 27: Pregled izvorišta podzemnih voda s kojih se dominantno vrši vodosnabdijevanje najvećeg broja stanovništva Hercegbosanske županije

Naziv izvorišta	Općina na kojoj se nalazi izvorište	Naselje koje se snabdijeva vodomsa izvorišta	Minimalna izdašnost 20 god. Ranga pojave (l/s)	Sliv u kom se izvorište nalazi
Pašića polje	Bosansko Grahovo	Bosansko Grahovo	25	Cetina Q= 1535 l/s
Mračaj	Bosansko Grahovo	Bosansko Grahovo	50	
Gudaja	Bosansko Grahovo	Bosansko Grahovo	40	
Ostrožac	Tomislavgrad	Tomislavgrad	40	
Grupa vrela	Tomislavgrad	Tomislavgrad	70	
Vrelo Duman	Livno	Livno	310	
Sturba	Livno	Livno	1000	
Točkovi	Drvar	Drvar	44	Una
Bastaško vrelo	Drvar	Drvar	50	
Grupa vrela	Kupres	Kupres	36	Vrbas

Problematika zaštite podzemnih voda i izvorišta vodosnabdijevanja regulirana je Zakonom o komunalnim djelatnostima („Narodne novine Hercegbosanske županije", br. 02/06) i Pravilnikom o načinu utvrđivanja uvjeta za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva („SI. Novine FBiH", broj 88/12) kao i rješenjem da se otpadne vode odvedu izvan vodozaštitnih područja i nizvodno od vodotokova koji imaju utjecaj na prihranjivanje na prostoru vodozahvata.

Sve navedeno jesu mjere zaštite i hidrogeološki uvjeti formiranja izvorišta, brzine prenosa polutanata podzemnom filtracijom i mogućnost unosa polutanata u vodonosni sloj (akvifer). iz toga slijedi da je neophodno ovim Prostornim planom definirati uvjete usuglašavanja prostornog razvoja Županije s potrebom zaštite izvorišta podzemnih voda, a u najskorije vrijeme izvršiti potrebna istraživanja za definiranje zaštitnih zona izvorišta u smislu odredaba Pravilnika i potreba zaštite.

Koncept zaštite svakog pojedinačnog izvorišta proizlazi iz uvjeta utvrđenih Zakonom o komunalnim djelatnostima („Narodne novine Hercegbosanske županije", br. 02/06), Zakona o vodama („51. Novine FBiH", br. 70/06) i Pravilnikom o načinu utvrđivanja uvjeta za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva („Sl. Novine FBiH", broj 88/12). U skladu s navedenim propisima, zaštita izvorišta vrši se određivanjem granica zaštitnih zona u prostoru i aktivnosti dopuštenih u njima, u cilju sprečavanja zagađenja i drugih štetnih utjecaja, koji mogu nepovoljno djelovati na kvantitativno-kvalitativne karakteristike i održivo korištenje izvorišta u budućnosti. Pri tome je osnova za prostorno određivanje zona, utvrđivanje vremena transporta potencijalnog zagađivača od mjesta unosa do štićenog izvorišta. Imajući u vidu navedeno, uspostavlja se odgovarajući režim u uticanoj zoni oko izvorišta, gdje se propisuju dopuštene aktivnosti i odgovarajuće mjere zaštite. Režim zaštite definiran je u ovisnosti od hidrogeološkog karaktera izvorišta, a Pravilnikom su utvrđene sljedeće četiri vrste izvorišta:

- izvorišta podzemnih voda u izdanima intergranularne poroznosti,
- izvorišta mineralnih, termalnih i termomineralnih voda,
- izvorišta podzemnih voda u kraškim izdanima i
- izvorišta sa zahvatom površinskih voda.

U skladu sa Zakonom o vodama („SI. Novine FBiH", br. 70/06) i odredbama Pravilnika propisano je da se zaštita izvorišta utvrđuje općim aktom nadležnog tijela, kojim se propisuje ograničenje zaštitnih zona, te režim korištenja prostora na području zaštitnih zona, uključujući ograničenja i zabrane izvođenja određenih radova, izgradnje objekata i obavljanja aktivnosti kojima se mogu zagaditi vode izvorišta, a sve uvjetovano zatečenim hidrogeološkim i općim uvjetima. Ovaj režim odnosi se na sve pravne i fizičke osobe na području zaštitnih zona i ima za cilj zaštitu i očuvanje kvantitativno - kvalitativnih karakteristika izvorišta.

5.3. Jezera i akumulacije

U južnom dijelu Hercegbosanske županije nalazi se akumulacija Buško jezero, koja se ističe svojom površinom. Površina jezera iznosi oko 55 km^2, što ga čini jednim od najvećih umjetnih jezera u Evropi. Jedna trećina jezera pripada području Grada Livno, a dvije trećine općini Tomislavgrad. Vode u ovu akumulaciju pritiču potokom Mandek, zatim Golinjevskim potokom, rijekom Ričinom, a vode iz Livanjskog polja se dovode kanalom iz akumulacije Lipa (površina oko 65 ha). Sjeverno od Buškog jezera se nalazi manja vještačka akumulacija Mandek na istoimenom potoku (površine oko 17 ha). Voda iz Buškog jezera koristi se za proizvodnju električne energije u HE Orlovac.

Na krajnjem jugoistoku Hercegbosanske županije, između planina Vran i Čvrsnica, u Dugom polju se nalazi najveće planinsko jezero Bosne i Hercegovine - jezero Blidinje. Njegova površina iznosi oko 3.5 km^2, ali svega nešto više od 1 km^2 površine jezera se nalazi na teritoriji Hercegbosanske županije, odnosno općine Tomislavgrad.

Na području općine Kupres nalaze se tri mala jezera: Kukavičko ili Lupoglavsko jezero, kao najveće jezero u općini, Rastičevsko jezero i Turjača. Nedaleko od Adria ski centra, uz magistralni put Kupres - Livno (atar naselja Gornji Malovan), 2008. godine je izgrađena manja vještačka akumulacija namijenjena za stvaranje vještačkog snijega tijekom zimske turističke sezone.

Najveće jezero na području općine Glamoč je vještačko jezero Hrast (površina oko 16 ha). Na potoku Busija se nalazi mala vještačka akumulacija površine oko 4000 m^2.

Šatorsko jezero je glacijalnog porijekla i ima površinu od oko 3 ha. Nalazi se na visini od 1488 m

nadmorske visine, ispod vrha Greda planine Šator i na području općine Bosansko Grahovo. Pored ovog jezera u općini Bosansko Grahovo postoji još jedno malo prirodno jezero - Pečenačko u Grahovskom polju. Vještačko jezerau Borovači ima površinu od oko 1.7 ha, dok jezero u Preodcu zbog oštećenja na brani u sadašnjem trenutku ne egzistira.

Vještačka akumulacija Župica u gornjem toku rijeke Unac se nalazi na području općine Drvar. Riječ je o drugom jezeru po površini na prostoru Hercegbosanske županije (V=7.7 hm^3). U donjem toku Unca, u naselju Bastasi nalaze se lagune za prečišćavanje otpadnih voda iz industrijskog postrojenja koje se nekad bavilo preradom celuloze (tzv. "lagune"). Njihova površina iznosi oko 47 ha.

6. VODNA INFRASTRUKTURA

6.1. Sistem snadbijevanja vodom

lako područje Hercegbosanske županije odlikuju velike padaline i priliv velike količine vode, u ovoj oblasti se javljaju periodi kada manjka vode. Razlog je u činjenici da oblast Hercegbosanske županije je karstna oblast, koju definiraju velike podzemne šupljine kroz koje se voda infiltrira u unutrašnjost terena. Glavni problem je kraška hidrografija koja stvara vrlo složene vodne odnose u pojedinim područjima ili njihovim dijelovima. Za hidrologiju krasa je posebno važno utvrđivanje porijekla podzemnih voda, odnosno podzemne povezanosti kraških voda. Kvalitet vodosnabdijevanja, obzirom na visok postotak gubitaka od 69%, može se ocijeniti kao neodgovarajući i vremenu i potrebama potrošača. Česte redukcije, veliki gubici vode, nedovoljan kapacitet izvorišta, dotrajala distributivna mreže, u cijelosti ili djelomično, karakteristike su skoro svih vodovoda.

Vodosnadbijevanje stanovništva Hercegbosanske županije se vrši preko 6 općinskih vodovodnih sistema, od kojih su najveći livanjski i tomislavgradski vodovodni sistem. Vodovod „Josip Jović" ima karakteristike regionalnog vodovoda (snabdijeva vodom i općinu Aržano u Hrvatskoj). Na ruralnom području postoji veći broj manjih seoskih vodovoda.

Vodni resursi koji se koriste u vodosnadbijevanju naselja u Hercegbosanskoj županiji su:

• pukotinsko-karstne sredine (vrela i izvori) - 33%, 9 izvorišta kapaciteta vodozahvata 3-150 l/s (područje Livna, Bosanskog Grahova i Kupresa);

• podzemne vode iz pukotinsko-karstnih sredina (bunari) - 67% (13 vodozahvata). Kapaciteti vodozahvata iznose 6,5-70 l/s (područje Tomislavgrada, Glamoča, Bosanskog Grahova i Kupresa).

Kvalitet sirovih voda je, u većini slučajeva, zadovoljavajući - vrela i izvori, tako da se provodi samo dezinfekcija vode. U općinama Livno, Tomislavgrad i Kupres, na svim vodozahvatima uspostavljena je I zaštitna zona, dok je jedino za izvorište Mukišnica urađen Projekat zaštite izvorišta.

Javnim sistemom vodosnadbijevanja je obuhvaćeno oko 40% stanovništva. Bruto potrošnja vode i priključenost stanovništva na vodovodnu mrežu zavisi od tipa naselja: gradsko ili ruralno.

U daljem prostorno-planskom razvoju općine Kupres, a na osnovi Prostornog plana općine Kupres, predviđa se uvezan sistem vodosnadbijevanja naselja Rilić i Ravno, a u skladu s istraživanjima i stanjem na terenu. Sistem bi se priključio na postojeću mrežu, a sastojao bi se od cjevovoda, pumpnih stanica i rasteretnih komora.

U narednoj tablici se daje prikaz prognoziranih količina vode po općinama, kako za gradsko tako i za ruralno područje, do 2028. godine.

*Tablica br. 28: **Predviđene količine vode za planirani period do 2028. godine***

Općina	Gradsko naselje		Ruralno područje		Ukupno prognozirane količine vodem^3/dan
	Broj stanovnika	Prognozirane količine vode m^3/dan (l/sek)	Broj stanovnika	Prognozirane količine vode m^3/dan (l/sek)	
Bosansko Grahovo	911	291,52(3,37)	1.738	556,16 (6,44)	847,16(9,81)
Drvar	3.810	1.219,20(14,11)	4.314	1.380,48 (15,98)	2.599,68 (30,09)
Glamoč	2.338	748,16 (8,66)	1.890	604,8 (7,00)	1.352,96 (15,66)
Kupres	1.848	591,36(6,84)	1.855	593,6(6,87)	1.184,96(13,71)
Livno	11.405	3.649,6(42,24)	20.903	6.688,96 (77,42)	10.338,56 (119,66)
Tomislavgrad	5.680	1.817,6 (21,04)	16.947	5.423,04 (62,77)	7.240,64 (83,80)
Ukupno	25.992	8.317,44 (96,27)	47.647	15.247,04 (176,47)	23.564,48 (272,74)

Glavni problemi koji se javljaju u pogledu vodosnadbijevanja su:

• evidentna stagnacija u razvoju vodovodnih sistema. Posljedice su zastarjela oprema, loše stanje objekata vodovoda, loše stanje vodozahvata, brojna uska grla u vodovodnim sistemima koji svojim kapacitetima ne odgovaraju narastajućim potrebama potrošača,

• u velikom broju slučajeva nisu uspostavljene zaštitne zone izvorišta, a tamo gdje su ustanovljene obično se mjere provode samo u I zoni zaštite,

• vodovodi su organizirani kao općinski, bez uvezivanja u međuopćinske ili regionalne. Radi toga su i raspoložive količine voda na izvorištima neravnomjerno raspoređene u odnosu na potrebe,

• komunalne organizacije, zadužene za proizvodnju i distribuciju vode, još uvijek ne mogu u potpunosti da odgovore na postavljene zadatke. Usporeno se napreduje u izradi katastra vodovodnih objekata, a ne vode se uredno evidencije o količinama zahvaćene i isporučene vode,

• kadrovska struktura zaposlenih većine komunalnih preduzeća je neodgovarajuća zadacima koji se pred ovakve institucije postavljaju,

• visoki gubici voda, nažalost, su jedna od općih karakteristika većine vodovodnih sistema,

• veći broj seoskih vodovoda, nema riješen imovinski ni upravljački status.

Koncept razvoja vodoprivrednog sistema, treba posmatrati, uglavnom, kao proces definiran kroz obvezu stalnog prilagođavanja vodnog režima (količina, kvaliteta i vremenskog i prostornog rasporeda voda) aktualnim potrebama stanovništva i gospodarstva.

Planirani radovi na razvoju i poboljšanju vododvodne infrastrukture na području Hercegbosanske županije su:

• za bolje i kvalitetnije snadbijevanje stanovništva Grad Livno i Tomislavgrad pitkom vodom, potrebno je dovršiti planirane (i započete) vodovodne sisteme: Livanjski horizont, Duvanjski prsten, vodovod „Josip Jović”,

• za kvalitetno snabdijevanje vodom područja Bosanskog Grahova, potrebno je izvršiti rekonstrukciju vodovodne mreže od Resanovaca do Bosanskog Grahova, rekonstruisati gradsku vodovodnu mrežu, rekonstruisati izvorišta Pašića polja, uvesti u sistem dodatne količine vode s izvorišta Mračaj,

• potrebno je sanirati postojeće vodovode u općini Glamoč (smanjiti gubitke), te pristupiti istražnim radovima koji bi dali rješenja za alternativne mogućnosti osiguranja dodatnih količina vode za poboljšavanje vodosnabdijevanja (bunarske bušotine, kaptaže i si.),

• također je potrebno sanirati postojeći sistem snabdijevanja vodom centralnog područja Drvara, izvršiti zaštitu izvorišta, te riješiti snabdijevanje vodom ruralnih područja (Prekaja, Mrđe, Ljeskovica, Mokronoge, Vidovo selo),

• izvršiti sanaciju vodovodne mreže naselja Vidovo selo, Vrtoče i Drvar selo,

• za općinu Kupres treba nastaviti s uvezivanjem postojećih vodovoda u jedinstven sistem i uključiti nova izvorišta sa lokaliteta Bašinac (30 l/sek), Hajdarevac (30 l/sek), kao i mogućnost zahvata vode sa akumulacija Mrtvica i Milač. Postojeću distributivnu mrežu od 12 km, je neophodno proširiti i uvezati u jedinstven sistem, gdje dopuštaju uvjeti. Također, potrebno je novelirati projektna i konceptualna rješenja za trajno rješenje snabdijevanja vodom Vukovskog i Ravanjskog polja (zahvatanjem dodatnih količina vode s lokaliteta Ograđenica),

• potrebno je završiti i pustiti u funkciju prekogranični projekt sustava snabdijevanja vodom, vodovod Kijevo (Republika Hrvatska) - Uništa (Bosna i Hercegovina),

• zaštiti postojećih i potencijalnih budućih izvorišta vode za piće, mora se posvećivati stalna pažnja, u skladu sa zakonskim odredbama.

Osnovni cilj je održivo korištenje voda kao egzistencijalnog, ekološkog, gospodarskog, socijalnog i teritorijalnog resursa, načelom integralnog korištenja voda, putem optimizacije i racionalizacije vodoprivrednih sistema i usklađivanje njihovog razvoja sa susjedima (korisnicima slivova), kako bi se očuvala životna sredina i kvaliteta života korisnika prostora.

Građenje i druge aktivnosti u području utvrđenih zaštitnih zona izvoditi u skladu s utvrđenim mjerama zaštite po pojedinim zonama što se potvrđuje vodoprivrednom dokumentacijom u skladu sa zakonom.

Nadležnost Agencije za vode je za aktivnosti zahvatanja vode veće od 10 l/sek, a za manje količine je nadležnost županije ili ako je to županijekim zakonom preneseno na općinu. Sve postojeće Elaborate o zaštiti izvorišta potrebno je uskladiti s Pravilnikom o načinu utvrđivanja uvjeta za određivanje sanitarne zaštite i zaštitnih mjera

za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva.

Izvorišta vode za piće koja su u ekspoloataciji trebaju se štititi u skladu sa Elaboratom zaštite izvorišta i Odlukom o zaštiti izvorišta koju donosi općinsko Vijeće. Elaborat predstavlja tehničku dokumentaciju urađenu na osnovi rezultata istražnih radova, a u skladu sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja uvjrta za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva(„Sl. Novine FBiH", br. 88/12).

6.2. Sistem odvođenja otpadnih voda

Ono što karakterizira najveći broj naseljenih mjesta na području Hercegbosanske županije jeste nepostojanje objedinjenog sistema za prikupljanje (i tretman) otpadnih voda, te činjenica da se otpadne i oborinske vode najčešće prihvataju mješovitim sistemom kanalizacije i najkraćim mogućim putem odvode do najbližeg recipijenta.

Dio stanovnika je individualno rješavao pitanje konačne dispozicije otpadnih voda na način da se otpadne vode skupljaju u septičke jame, najčešće urađene tako da se njihov sadržaj procjeđuje u podzemlje, i preliva u najbliži potok, čime se kontaminiraju podzemne i površinske vode, a opasnosti od ovog načina ispuštanja otpadnih voda je što se najčešće zagađuju resursi podzemnih voda. U suštini, i jedan i drugi način ispuštanja otpadnih voda je nekontroliran, neodrživ i suprotan načelima sanitacije naselja, a posljedice se mogu samo procijeniti.

Prikupljanje i odvođenje otpadnih voda na teritoriji Hercegbosanske županije, za sada se donekle organiziranim kanalizacijskim sistemima vrši jedino u općinskim centrima, dok se u ostalim naseljenim mjestima ispuštanje otpadnih voda vrši izravno u vodotoke ili septičke jame.

Kanalizacijskim sistemom u urbanim sredinama je obuhvaćeno svega oko 26% stanovništva. Gradska naselja ne raspolažu postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda, pa se otpadne vode iz naselja i industrije izravno ispuštaju u vodne tokove ili izravno u zemlju.

Posebna pozornost se treba obratiti na sisteme odvođenja otpadnih voda i prečišćavanje otpadnih voda kod postojećih i planiranih industrijskih postrojenja. U općini Drvar postoji industrijski kompleks celuloze, koji posjeduje vlastiti cjevovod Ø 600 mm, za odvođenje tehnoloških otpadnih voda na lokaciju Laguna, (oko 7.5 km nizvodno od grada), gdje se vršilo prečišćavanje. Kako je sada taj sistem izvan funkcije, neophodno je provjeriti stanje tih laguna, i njihovu funkcionalnost.

U centralnom dijelu općine Tomislavgrad, u tijeku je rekonstrukcija kanalizacijske mreže, zamjena cijevi, postavljanje šahtova, čime se značajno poboljšava kvalitet odvodnje i zaštita podzemnih voda na tom području, ali je neophodno raditi i na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, čime bi se poboljšala kvaliteta vode koja se ispušta u okoliš.

Zakonom o vodama je definirana nadležnost za zaštitu voda, gdje je nadležnost za tretman tehnoloških otpadnih voda, odnosno disponiranje industrijskih otpadnih voda u bilo koji vodotok isključivo u nadležnosti Agencije za vode. Za ispuštanje sanitarnih otpadnih voda u vodotoke, nadležnost je podijeljena između nadležne agencije za vodno područje i županijskog ministarstva nadležnog za vode, što je definirano Zakonom o vodama. Izgradnja objekata tretmana ili predtretmana tehnoloških otpadnih voda je obveza svih zagađivača i uređena ja podzakonskim aktom i izdatim vodnim aktima od strane agencija, odnosno uvjeta koje propisuje operator kanalizacijskog sistema u skladu sa člankom 28. Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („51. Novine FBiH", broj 31/15).

Uredba o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sistem javne kanalizacije („Sl. Novine FBiH", br. 101/15i 01/16) regulira ispuštanje industrijskih otpadnih voda u kvalitativnom smislu. Obveza komunalnih poduzeća je da na osnovi donesene Odluke o odvodnji i prečišćavanju otpadnih voda za svoje područje odvodnje, daje uvjete i odobrenje za priključenje na mrežu. Kako se radi o karstnom terenu, obvezno je uvjetovati izgradnju vodonepropusnih septičkih i sabirnih jama bez preliva i dati rješenje njihovog sigurnog čišćenja i prikupljanja na odgovarajućem lokalitetu gdje je predviđena izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Potrebno je izvršiti rezervaciju prostora za planirana postrojenja za tretman gradskih

otpadnih voda.

Ovim planom su predviđene lokacije uređaja za prečišćavanje otpadnih voda urbanih naselja na području Županije: Livna, Tomislavgrada, Drvara, Glamoča, Bosanskog Grahova i Kupresa. Korisnici vode u ostalim naseljima (ruralna naselja) također moraju tretirati svoje otpadne vode na odgovarajućim uređajima (septičke jame, sabirne jame, septički uređaji).

Vještačka akumulacija Župica u gornjem toku rijeke Unac se nalazi na području općine Drvar. Riječ je o drugom jezeru po površini na prostoru Hercegbosanske županije (V=7.7 hm3). U donjem toku Unca, u naselju Bastasi nalaze se lagune za prečišćavanje otpadnih voda iz industrijskog postrojenja koje se nekad bavilo preradom celuloze (tzv. "lagune"). Njihova površina iznosi oko 47 ha i isti ima i pripadajući cjevovod u dužini od cca 7,5 km, ali je potrebno da se njegova funcionalnost preispita.

6.3. Zaštita od voda i uređenje voda

Mjere upravljanja vodama se sastoje od planiranih sistema ustava, nasipa, kanala i regulacija vodotoka. Obujam planiranih radova ovisi od prostornih ograničenja vezanih za izbor optimalnog rješenja, usklađen sa uvjetima u kojima ova područja egzistiraju. Planiranje izgradnje tzv. čeonih vodnih akumulacija, kao najefikasniji metod kontrole i poboljšanja vodnog režima, dovodi se sve češće u koliziju s potrebom očuvanja prirodnih vrijednosti vodotoka i njenih dolina.

U kraškim poljima je veoma izražen problem sa obranom od poplava, koji se može riješiti primjenom kombinovanih mjera kao što su: odvodni tuneli, hidroelektrane, retenzije, nasipi i drugi prateći objekti, te niz drugih negrađevinskih mjera. Glavni problem kod zaštite od poplava je izraženi trend nelegalne i neplanske gradnje, koji izravno utječe na sisteme obrane od poplava i njihovo funkcioniranje.

Akumulacije

Planirane akumulacije na prostoru Hercegbosanske županije imaju ulogu zadržavanja viška voda u funkciji zaštite od poplava, osiguravanja dodatnih količina vode za poboljšavanje sistema vodosnabdijevanja (pogotovo u ljetnom sušnom periodu), proizvodnje električne energije, kao i ostale namjene (rekreacija na vodi, ribogojstvo, navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta i si.).

U narednoj tablici se daje popis planiranih akumulacija, za potrebe zaštite od voda, širenje energetskog sistema, vodosnadbijevanje, ribogojstvo, navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta

Tablica br. 29: Planirane akumulacije

Redni broj	Naziv akumulacija	Rijeka/Potok	Površina obuhvata P(km²)	Namjena
1	Mrtvica	Mrtvica	1,09	ZOP,E,N
2	Milač	Milač	1,7	ZOP,E,N
3	Mokronoge	Šuica	0,61	ZOP,E,V,N
4	Kovači	Šuica	1,63	ZOP,E,V,N
5	Pučine			ZOP,E,N
6	Kablić		2,3	ZOP,E,N
7	Vrilo		1,8	ZOP,E,N

Napomena: ZOP-zaštita od poplava, E-energetika, V-vodosnadbijevanje, N-navodnjavanje

Hercegbosanske županije.

U okviru ranije izrađenih studija hidroenergetskog korišćenja voda, i Prostornog plana općine Kupres, na Kupreškom polju je planirana izgradnja tri akumulaciona bazena: jednog na Mrtvici i dva na Milaču. Prostornim planom FBiH usvojena je rezervacija prostora za izgradnju dvije akumulacije, po jedna na Milaču i Mrtvici. Novije analize govore da je najrealnija izgradnja akumulacije Kute na potoku Milač, kojom bi se izravnali godišnji protoci (i obezbijedile dodatne količine vode za vodosnabdijevanje) i stvorili optimalni uvjeti za izgradnju odvodnih kanala prema ponorima.

U okviru Glmočkog polja planirana je izgradnja akumulacije Pučine, a namjena planirane akumulacije je retenzija i širenje energetskog sistema, u sklopu sistema CHE Kablić.

Akumulacije Kovači i Mokronoge na obodu Duvanjskog polja bi mogle imati višenamjensku ulogu zahvatanja viška voda i reguliranje protoka nizvodno (zaštita od poplava), proizvodnje električne energije i potencijalno izvorište vode (naročito akumulacija Mokronoge).

Akumulacije Čaprazlije u Livanjskom polju i Mokronoge na Uncu se pominju u prostornim planovima i sektorskoj dokumentaciji. U planovima Elektroprivrede HZ HB („Strateška procjena utjecaja na okoliš slivova rijeka Trebižat i Cetina") retenzija Čaprazlije se više ne spominje, tako da se može zaključiti da je ovo poduzeće odustalo od širenja elektroenergetskog sistema Orlovac na sjeverni dio Livanjskog polja. Pretpostavljeni razlozi su velika financijska vrijednost investicije i konflikt akumulacije Čaprazlije i ležišta lignita „Čelebić" (akumulacija prekriva oko 40% ležišta lignita). Treba pomenuti da je Livanjsko polje proglašeno Ramsarskim područjem od strane Sekretarijata Ramsarske konvencije (konvencija o zaštiti močvarnih područja). Izgradnja retenzije Čaprazlije dovela bi do ugrožavanja (isušivanje i pretvaranje u obradivo poljoprivredno zemljište) preostalog močvarnog područja u sjevernom dijelu Livanjskog polja (prije svega prostora Velikog Ždralovca), što je u izravnoj suprotnosti s ciljevima zaštite močvarnog staništa proizašlim iz proglašenja Livanjskog polja Ramsarskim područjem.

Akumulacija Kablić je planirana da akumulira višak voda koje se slivaju iz obodnih kanala planiranih po obodu Livanjskog polja. Međutim, njena izgradnja je prvenstveno u funkciji širenja elektroenergetskog sistema (kompenzacijski bazen hidroelektrane Kablić). Kompenzacijski bazen Vrilo je takođe u funkciji širenja elektroenergetskog sistema.

Planirano je da postojeće vodene površine u planskom periodu budu uvećane izgradnjom 7 većih akumulacija, prvenstveno vezanih za objekte za proizvodnju električne energije. Akumulacija Pučine je planirana u južnom dijelu Glamočkog polja, dok je planirana akumulacija Kablić ustvari donji kompenzacijski bazen CHE „Kablić" smješten u istočnom dijelu Livanjskog polja. Za razliku od prethodne dvije, akumulacije Milač i Mrtvica su planirane na istoimenim rijekama u Kupreškom polju. Kovači i Mokronoge su planirane akumulacije na rijeci Šuici u blizini istoimenih naselja, dok je buduća akumulacija Vrilo ustvari donji kompenzacijski bazen CHE „Vrilo" lociran na prostoru izduženog zaliva Buškog jezera - doline potopljene riječice Vrilo, koja inače teče u periodima niskog vodostaja Buškog jezera (prvenstveno ljeti).

Kanali

Kanalska mreža je prisutna u Livanjskom (centralni i sjeverozapadni dio) i Duvanjskom polju (centralni dio).

U centralnom dijelu Livanjskog polja derivacijski sistem kanala i akumulacija HE „Orlovac", pored hidroenergetske funkcije, ima i funkciju zaštite od poplava centralnog dijela polja od 1972. godine. Na području Malog Ždralovca u sjeverozapadnom dijelu Livanjskog polja u svrhu poboljšanja režima vode izgrađeni su odvodni kanali koji brže odvode vode prema ponoru Kazanci.

Na području Glibine, u ataru naselja Kolo i Ćavarov Stan, u centralnom dijelu Duvanjskog polja postoji hidromelioracioni sistem kanala, na oko 800 ha, za odvodnjavanje vlastitih voda u korito rijeke Šuice.

Tablica br. 30: Površine koje se plave na području Hercegbosanske županije

Dolina rijeke	Područje	Plavljena površinaP (ha)		
		V.V 1/20	V.V.1/100	V.V.1/500
Duvanjsko polje	Šire područje Kovači u južnom dijelu polja	1.492	2.815,8	4.958
Livanjsko polje	Šire područje Čaprazlije	2.641	5.712	7.396,8
Livanjsko polje	Šire područje Kazanci	4.277	4.735	4.976
Glamočko polje	Šire područje Mladeškovci	1.239	1.325,6	1.716,8
Glamočko polje	Šire područje Pučine	1.890,6	2.073	2.385,6

Ovim planom, a u skladu s prostornim planom Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru zaštite od poplava, planira se izgradnja kanala i ustava, u Livanjskom polju, kojima bi se prikupile vode i poboljšao sistem odbrane od poplava.

Regulacija vodotoka

Poplave se ponavljaju periodično, često u istim rajonima Hercegbosanske županije, izazivajući velike materijalne štete, a ponekad i ljudske žrtve. Sve razine planiranja posebnu pozornost trebaju obratiti na navedene lokalitete i kritična mjesta za nastanak poplava, te na zaštitu područja nizvodno od visokih brana.

Regulacije Bistrice, Žabljaka i Sturbe su izvedene 1984. godine za velike vode povratnog perioda 1/20 godina u Livanjskom polju, a dionica Bistrica u urbanom području Livna za velike vode povratnog perioda 1/100 godina. Ovi regulirani vodotoci služe kao glavni recipijenti za postojeći hidromelioracijski sistem u centralnom dijelu Livanjskog polja (površine oko 2900 ha).

Korito vodotoka Tabašnica koje protiče urbanim područjem Tomislavgrada je regulirano.

Rijeka Unac je regulirana kroz gradsko naselje Drvar i dio naselja Vrtoče u dužini od oko 2.20 km, ali već je urađen projekt za dalju regulaciju Unca koji je potrebno u budućnosti realizirati.

Planirano je da se u ugroženim zonama propisima i fiskalnom politikom destimulira i zabrani izgradnja stambenih, gospodarski i ugostiteljskih objekata. Također, treba nastaviti s pasivnim mjerama zaštite u najugroženijim područjima, rekonstrukcijom i izgradnjom nasipa, obaloutvrda, regulacijskih radova i formiranjem zaštitnih kaseta.

U pojasevima vodnog dobra uz vodotokove potrebno je izvršiti i osigurati postojeći i budući režim voda, kao i kvalitetu i zaštitu voda, a sve u skladu s odredbama člana 7-12. Zakona o vodama („Sl. Novine FBiH", br. 70/06) i Pravilniku o načinu određivanja granica vodnog dobra i o postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru („Sl. Novine FBiH", br. 26/09) i čestica javnog dobra.

Granice vodnog dobra i pripadnosti javnom vodnom dobru se određuju pojasom iz članka 8. Stavka 1. Zakona o vodama („Sl. Novine FBiH", br. 70/06) i upisuju se u zemljišni katastar i isti treba unijeti shodno tim podacima u katastar, donosno Agencije za vode.

Pošto za zaštitu od štetnog djelovanja voda, Federacija, županija, grad i općina na ugroženom području osigurava, svatko u okviru svoje nadležnosti prema odredbama Zakona, planiranje mjera zaštite, gradnju i upravljanje zaštitnim vodnim objektima, a naročito nasipa, brana, pregrada, objekata za stabilizaciju dna i obala, objekata za odvođenje unutrašnjih voda i dr.

7. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

7.1. Groblja

Određen broj grobalja u udaljenim ruralnim naseljima i manjih grobalja u gradskim naseljima Hercegbosanske županije će do 2028. godine postati potpuno neaktivan i planira se njihovo zatvaranje.

Groblja u općinskim centrima, sekundarnim općinskim centrima i lokalnim centrima mogu zadovoljiti potrebe za sahranjivanjem tih naselja do 2028. godine uz određena proširenja u pojedinim slučajevima.

Nužno je planirati aktivnosti tretmana i zbrinjavanja otpada životinjskog porijekla (npr.

izgradnju objekta za sakupljanje, preradu i spaljivanje životinjskih ostataka obzirom da su prema Uredbi EU stočna groblja su zabranjena i dr.). U okviru rješavanja problema životinjskog otpada na teritoriji Županije neophodno je razmotriti prijedlog cjelovitog rješenja za prikupljanje i preradu otpada životinjskog porijekla u Federalnom planu upravljanja otpadom[5].

7.2. Komunalni otpad

Sistem upravljanja komunalnim čvrstim otpadom podrazumijeva prikupljanje, dispoziciju i deponiranje proizvedenih količina otpada. Sistem se sastoji od niza usklađenih cjelina (prikupljanje, transport, tretman, deponovanje) koje za krajnji cilj imaju visok stupanj zaštite prirode i povećanje standarda kvalitete življenja.

Obzirom da je sanitarno deponiranje siguran način zbrinjavanja otpada, postoji težnja da se, u okviru uspostavljanja sistema upravljanja otpadom, izgrade i organiziraju regionalne sanitarne deponije.

Otpad treba odlagati na deponije koje su ispunile propisane kriterije pri određivanju lokacije, kao i tehničke, tehnološke i druge uvjete.

Deponija se planira za vrijeme duže od dvadeset godina, ali se, ukoliko postoji potreba, može planirati i za kraći period, iako se količine nastalog otpada procjenjuju prema životnom standardu stanovništva, smatra se da količina nastalog otpada po stanovniku godišnje iznosi oko jedan kubni metar u rastresitom stanju.

Deponija je sanitarno-tehnički uređen prostor na kome se odlaže čvrsti otpad nastao na javnim površinama, u kućanstvima, u procesu proizvodnje, prometu i drugim aktivnostima, a koji nema svojstva opasnih materija niti se može prerađivati i racionalno koristiti.

Lokacija za deponiju se utvrđuje na temelju prethodnih istražnih radova i pripreme studije izvodljivosti, a s tehničko-tehnološkog aspekta u planiranju, projektiranju i izgradnji nužno treba osigurati:

• potpuno sanitarno-epidemiološku sigurnost za stanovništvo okolnih stambenih područja i osoblja koje radi na deponiji,

• zaštitu od zagađenja zemljišta, zraka, podzemnih i površinskih voda,

• racionalno korištenje i uštedu zemljišta,

• maksimalnu operativnost i mehanizaciju svih vrsta radova.

Studijske analize i strateška dokumenta u BiH imala su za rezultat više prijedloga lokacija za odlaganje čvrstog otpada na području Hercegbosanske županije.

Strategijom upravljanja čvrstim otpadom u BiH je definiran regionalni pristup izgradnji odlagališta i okvirno su predložene lokacije regionalnih i međuopćinskih deponija za različite vrste otpada (komunalni, industrijski, medicinski)[6]. Koncepcijom ovog strateškog dokumenta predloženo je uspostavljanje i transfer (pretovarnih) stanica za općine koje su na izvjesnoj udaljenosti od regionalnog centra. Izravan odvoz otpada od mjesta gdje nastaje do lokacije odlaganja je ekonomski isplativ za udaljenost do 30 km.

U međuvremenu, izrađena je Strategija upravljanja otpadom FBiH (2008 - 2018) i Federalni plan upravljanja otpadom (2012. - 2017.), koji, kao provedbeni dokument Strategije, ima za cilj uspostavu samoodrživog sistema integralnog sistema upravljanja otpadom.

Tijekom izrade Plana upravljanja otpadom za regiju Livno analizirane su potencijalne varijante međuopćinskog udruživanja, a sve u skladu s strateškom koncepcijom. Tada su predložena varijantna rješenja za lokacije regionalnih deponija. Prvo rješenje definira regionalne deponije na dva lokaliteta, lokalitet u općini Glamoč (Korićina), te lokalitet u općini Tomislavgrad (Pakline). 0vim rješenjem je predviđena sanacija i proširenje postojećih deponija otpada. Druga varijanta definiše regionalnu deponiju na području općine Tomislavgrad (lokalitet Borova glava). Određeni pokazatelji upućuju na činjenicu da je prihvatljivije rješenje koje se odnosi na dva lokaliteta za regionalne deponije otpada. U toj varijanti je predviđeno otpad iz Grada Livno, Bosansko Grahovo i Glamoč odlagati na deponiju Korićina; a otpad iz općina Tomislavgrad, Kupres, Grude i Posušje odlagati na deponiju Pakline.

[5] Konzorcij Enova d.o.o. Sarajevo, Bosna-S d.o.o. Sarajevo, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, „Federalni plan upravljanja otpadom 2012- 2017), Sarajevo, decembar 2011. Godina.

[6] "BiH Solid Waste Management Strategy", EU PHARE, AEA Tehnology Environment, Oxfordshire, UK. 2002. godine.

Na području Grada Livno predviđeno je i postrojenje za dezinfekciju medicinskog otpada. Centri za prikupljanje otpada planirani su na području pojedinih općina regije Livno: Grude (broj neophodnih centara -1), Posušje (broj neophodnih centara -1), Tomislavgrad (broj neophodnih centara - 2) i Livno (broj neophodnih centara - 2).

Općine Kupres, Tomislavgrad i Prozor-Rama, kao i Grada Livno, Glamoč i Bosansko Grahovo potpisale su ugovor o osnivanju javnih poduzeća za upravljanje otpadom i u fazi su izrade studije izvodljivosti i izbora lokacije za međuopćinsko (regionalno) odlagalište otpada. Javno poduzeće općina Tomislavgrad, Kupres i Prozor-Rama trebalo bi upravljati deponijom „Pakline".

Općina Drvar se u vezi s problematikom uvođenja sistema upravljanja otpadom tretira u okviru regije Bihać. Potrebe za uspostavom infrastrukture za upravljanje otpadom na razini jedne ili više općina odrediti će se Županijskim planovima za upravljanje otpadom.

Razvoj sistema upravljanja komunalnim otpadom treba pratiti stalno unapređivanje primarne selekcije otpada što bitno utječe na umanjenje količina otpada za konačno odlaganje. Selektivno prikupljanje otpada realizira se putem komunalnog opremanja lokalnih zajednica s mrežom punktova za odvojeno prikupljanje otpada (zelena ostrva i reciklažna dvorišta) i pretovarnim stanicama za regije gdje se procijeni isplativost ove investicije. Kako bi se sistem upravljanja otpadom pravilno razvijao neophodno je provesti analizu količina i sastava otpada uključujući sezonske varijacije.

Na ovaj način je neophodno zbrinjavati i proizvodni neopasni otpad, pored mogućnosti da isti skupljaju i transportiraju ovlašteni skupljači.

Uvođenjem organiziranog sistema upravljanja komunalnim otpadom će se povećati udio stanovništva obuhvaćen organiziranim sakupljanjem komunalnog otpada. Do realizacije regionalnih centara za upravljanje otpadom, lokalne zajednice su dužne prilagoditi postojeća odlagališta uvjetima sanitarnog odlaganja otpada.

Posebne kategorije otpada

Prema projekciji produkcije industrijskog otpada i drugih relevantnih parametara definirani su međuentitetski lokaliteti centara za tretman industrijskog otpada na području Grada Mostara kome bi pripadale Grad Livno, Tomislavgrad, Kupres i Glamoč, kao i na području općine Bihać kome bi pripadale općine Drvar i Bosansko Grahovo. Potencijalni lokaliteti na kojima bi bili centri za tretman industrijskog otpada utvrdiće se nakon provođenja istražnih radova, izrade studijske i planske dokumentacije.

Predložena lokacija centralnog postrojenja za tretman medicinskog otpada je županijska bolnica ili lokacija u njenoj neposrednoj blizini na području Grada Livno. Opća načela za upravljanje otpadom, planiranje upravljanja medicinskim otpadom, tretman i druge aktivnosti vezane za ovu kategoriju otpada su strogo propisane zakonskim i podzakonskim aktima.

Koncept zbrinjavanja otpada životinjskog podrijetla treba organizirati kroz sistem sakupljališta, postrojenja za povrat komponenti i odlagališta, a u skladu s planom upravljanja otpadom životinjskog podrijetla na razini FBiH. Otpad životinjskog podrijetla koji nije opasan moguće je planski koristiti u poljoprivredne svrhe (Pravilnika životinjskom otpadu i drugim neopasnim materijama prirodnog podrijetla koji se mogu koristiti u poljoprivredne svrhe, „Službene novine FBiH"br. 8/08). Odlagališta se mogu locirati u okviru regionalnih centara za upravljanje otpadom, prema strogo utvrđenim potrebama i uvjetima, za potrebe jedne ili više županija.

Prema planskoj analizi lokacija komponenti sistema upravljanja otpadom životinjskog podrijetla unutar FBiH (lokacije za spalionice manjeg kapaciteta otvorenog i zatvorenog tipa, sabirališta i kafilerije) predlažu se okvirne lokacije sabirališta od kojih je jedna na području Hercegbosanske županije (općina Drvar). Precizno utvrđivanje lokaliteta će se bazirati na tačno utvrđenim količinama otpada životinjskog porijekla, kao i na ekonomskoj opravdanosti investicije.

Izbor najpogodnije lokacije i kapaciteta sabirališta, te drugih komponenata sistema biće određen Studijom izvodljivosti najprihvatljivijeg koncepta upravljanja otpadom životinjskog podrijetla u BiH.

U svrhu uspostavljanja organizovanog sistema upravljanja posebnim kategorijama otpada neophodno je povećanje ukupnog procenta adekvatnog zbrinjavanja otpada reciklažom, povratom materijala ili energije.

Kako bi se uspostavio efikasan sistem upravljanja otpadom, nužno je osigurati jedinstveni informacijski sistem upravljanja otapadom na nivou FBiH. Centri za prikupljanje informacija o otpadu će se uspostaviti na razini FBiH i županija.

8. MINERALNA NALAZIŠTA

8.1. Utvrđene rezerve

Analizom rudonosnih formacija na prostoru Hercegbosanske županije, kao i analizom istraženosti rudnih ležišta i pojava definirana su rudna polja i ležišta po količini i kvaliteti, njihova perspektivnost i značaj.

Raznovrsne mineralne sirovine ovog prostora istražene i potencijalne, imaju značaj za društvenu reprodukciju općina i Županije, te Federacije BiH i Bosne i Hercegovine.

Mineralne sirovine, kao pretežno iscrpljiv, odnosno neobnovljiv resurs nisu značajne samo po više ili manje istraženim rezervama, već kao gospodarski subjekti.

Stupanj istraženosti mineralnih sirovina na ovom području može se prikazati sljedećim:

1. Mineralne sirovine koje su detaljno istražene i pripremljene za eksploataciju ili se eksploatiraju:

• mrki ugalj: Livanjski bazen (Tušnica),
• lignit: Livanjski bazen (Prolog), Duvanjski bazen (Kongora),
• treset: Crni Lug - općina Kupres, Ždralovac,
• gline: Vidovići, Begluci jug,
• tufovi: Ploča,
• vapnenci: Podgledala, Grabovica, Podgradina, Cebara,
• dolomit: Grguljača, Troljin Vrh, Javorje,
• šljunci i pijesci: Gornji Kazanci, Begluci jug, Begluci istok, Gornjuše, Barjak, Kablići, Podkose,
• kamenolom Zabrižđe - Podgradina, Grad Livno,
• Utvrđene, ali nedovoljno istražene mineralne sirovine,
• mrki ugalj: Drvarski bazen, Ljeskovica, Duvanjski bazen (Eminovo Selo, Vučipolje),
• lignit: Odžak, Čelebić,
• tufovi: Mandak, Gost,
• cementni laporac: Livno,
• vapnenci: Podovi, Kamenica Krst, Karakašica, Kraj - Ravna Mliništa, Priluka, Ravni pod, Mesihovina, Podprivala, Pakline, Raskršće Brdo,
• šljunci i pijesci: Kablići, Podkose, Ždralovac - Gredina,
• podzemne vode: Zidine, Poljane, Gudaja,
• voda: rijeka Šuica,
• boksit: Crljivica - Klekovača, Studena Vrela.

2. Neizvjesno perspektivne mineralne sirovine i mineralne sirovine niskog stupnja istraženosti:

• kameni ugalj: Grad, Peći, Halapić, Popovići,
• mrki ugalj: Čuklić, Priluka, Roško Polje,
• tufovi: Guber-Podhum,
• boksit: Žile, Čardak (Presedlo),
• limonit: Pribelja (Čardak).

8.2. Eksploatacijska polja

S obzirom na važnost mineralnih resursa za razvoj čitavog područja HBŽ u Prostorni plan treba unijeti aktivna eksploatacijska polja, potencijalna eksploatacijska polja i stare rudarske radove, gdje nije izvedena rekultivacija terena.

Najveće degradacije terena i okoline su nastale površinskom eksploatacijom uglja, gline, treseta, kamenolomima i eksploatacijom šljunka.

Mrki ugalj

Mrki ugalj na području Hercegbosanske županije se eksploatira za sada površinskim putem i to na izdanačkoj zoni ležišta mrkog ugljena „Tušnic" na lokalitetu P.K. „Drage". Rezerve ugljena za površinsku eksploataciju su skoro iscrpljene i očekuje se prestanak rada površinskog kopa, a time i rudarenja na ovom ležištu. Dokazane rezerve su predviđene isključivo za jamsku eksploataciju. Radi velikih troškova otvaranja nove jame, a neizvjesnog tržišta, eksploatacija mrkog ugljena zasada nije u Planu.

Lignit

Jedini aktivni površinski kop eksploatacije lignita u Hercegbosanske županije je P.K. „Table". Na odobrenom eksploatacijskom polju od 316 ha aktivnosti eksploatacije od 1992. god. vršeni su i vrši se na prostoru od 30 ha. To je prostor koji će i u narednom planskom periodu po dosadašnjoj važećoj tehničkoj dokumentaciji osigurati radni vijek i eksploataciju u vremenskom periodu od 10 do 15 godina.

Treset

Eksploatacija treseta u Hercegbosanskoj županiji odvija se na dva rješenjem odobrena eksploatacijska polja: P.K. „Ždralovac" općina Bosansko Grahovo i P.K. „Crni lug" općina Kupres.

Odobreno eksploatacijsko polje treseta „Ždralovac" ima površinu od 800 ha. Gospodarsko društvo Finvest „Ždralovac" d.o.o. Bosansko Grahovo ishodilo je svu potrebnu koncesijsku

dokumentaciju, pa se na ovom ležištu uspješno bavi poslovima eksploatacije i oplemenjivanja treseta. U narednom planskom periodu po dosadašnjoj važećoj tehničkoj dokumentaciji ovaj površinski kop će osigurati radni vijek i eksploataciju u vremenskom periodu od 30 godina.

Odobreno eksploatacijsko polje treseta „Crni lug" ima površinu od 18,5 ha. Gospodarsko društvo „Invest eko" d.o.o. Kupres ishodilo je svu potrebnu koncesijsku dokumentaciju, pa na ovom ležištu vrši eksploataciju treseta. To će u narednom planskom periodu po dosadašnjoj važećoj tehničkoj dokumentaciji osigurati rad i eksploataciju u vremenskom periodu od 30 godina.

Glina

Eksploatacijsko polje opekarske gline „Vidovići" zahvaća površinu od 120 ha. Nalazi se neposredno pored novog pogona ciglane. Regionalni položaj eksploatacijskog polja može se cijeniti kao izuzetno dobar, jer je ciglana jedini proizvođač opekarskih elemenata na širem prostoru. Gospodarsko društvo „IGM ciglana GRAHOVO" d.o.o. Bosansko Grahovo ishodilo je svu potrebnu koncesijsku dokumentaciju, pa na ovom ležištu vrši eksploataciju opekarske gline. U narednom planskom periodu, po dosadašnjoj važećoj tehničkoj dokumentaciji, eksploatacijsko polje će osigurati rad i eksploataciju u vremenskom periodu od 30 godina.

Vapnenci kao arhitektonsko-građevni kamen

Eksploatacijsko polje „Pogledala" nalazi se na padini brda Kremenjača, iznad kojeg se teren postupno uzdiže prema Krug planini. Smješteno je 1 km istočno od Livna. Teren na ležištu „Pogledala" izgrađuju stijene gornjokrednog vapnenca. Radi specifičnosti djelatnosti, eksploatacija se odvija i odvijat će se na prostoru oko 1 ha. Gospodarsko društvo „Silit" d.o.o. Livno, ishodilo je svu potrebnu koncesijsku dokumentaciju. U narednom periodu, po dosadašnjoj važećoj tehničkoj dokumentaciji eksploatacijsko polje vapnenca kao AGK, osigurat će rad i eksploataciju u vremenskom periodu od 30 godina.

Vapnenci i dolomiti kao tehničko građevni kamen

Na području Hrecegbosanske županije prisutne su razne litološko-stratigrafske vrste vapnenca i dolomita koji se eksploatiraju na odobrenim eksploatacijskim poljima. Gospodarska društva su ishodila svu potrebnu koncesijsku dokumentaciju, pa na ležištima vrše površinsku eksploataciju odobrene mineralne sirovine po važećoj tehničkoj dokumentaciji.

- „Podgradina II" - Podgradina, Grad Livno (vapnenac),
- „Cebara" - Cebara, općina Tomislavgrad (vapnenac),
- „Grguljača" - Kupres, općina Kupres (dolomit),
- „Troljin vrh" - Kukavice, D. Vukovsko, općina Kupres (dolomit).
- „Javorje" - Drvar selo, općina Drvar (dolomit).

Šljunci i pijesci

Šljunci i pijesci se eksploatiraju na više lokaliteta u Hercegbosanskoj županiji. Gospodarska društva su proveli detaljne geološke istražne radove, te ishodile svu potrebnu koncesijsku dokumentaciju, te površinsku eksploataciju vrše po važećoj tehničkoj dokumentaciji.

- „Gornji Kazanci" - Gornji Kazanci, općina Bosansko Grahovo,
- „Begluci Istok" - Kongora, općina Tomislavgrad,
- „Gornjuše" - Lipa, općina Tomislavgrad,
- „Barjak" - Čelebić, Grad Livno.

Osim eksploatacijskih polja šljunka i pijeska, gdje je započeta i vrši se eksploatacija, u tijeku su istražni radovi na sljedećim lokalitetima šljunka i pijeska:

- „Kablići" - Kablići, Grad Livno,
- „Podkose" - Kongora, općina Tomislavgrad.

U nastavku teksta će biti navedene koncesije, rješenja i ležišta za vršenje eksploatacije mineralnih sirovina na području Hercegbosanske županije.

Prva koncesija:

Na temelju ugovora koji je potpisan između „MINISTARSTVA GOSPODARSTVA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE" I „DOLOMIT d.o.o. Kupres" u Livnu, dana 10.05.2007. godine stječe se pravo i obveze na eksploataciju dolomita na lokaciji „GRGULJACA" u općini Kupres u minimalnoj količini od 30 000 m3 / god.

Na eksploatacijskom prostoru nepravilnog oblika omeđen duljinama koje spajaju vršne toče 1, 2, 3, 4 koje imaju sliedeće koordinate:

KOORDINATE VRŠNIH TOČAKA		
TOČKA	X	Y
1	6 442 611.1	4 874 918
2	6 442 811.1	4 874 898
3	6 442 808.8	4 874 727
4	6 442 608.8	4 874 725.5

Koncesijom se utvrđuje eksploatacija dolomita namjenjenog tržištu ili vlastitoj proizvodnji građevisnkih elemenata za tržište.

Druga koncesija:

Na temelju ugovora koji je potpisan između „MINISTARSTVA GOSPODARSTVA HERCEG-BOSANSKE ŽUPANIJE" I „SEPARACIJA PRŽINE" d.o.o. Bosansko Grahovo" u Livnu, dana 10.5.2007. godine stječe se pravo i obveza na eksploataciju šljunka na lokaciji „G. KAZANCI" u općini Bos. Grahovo u minimalnoj količini od 30 000 tona / god.

Na eksploatacijskom prostoru nepravilnog oblika omeđen duljinama koje spajaju vršne točke A, B, C, D, E, F, G, H, koje imaju slijedeće koordinate.

KOORDINATE VRŠNIH TOČAKA		
TOČKA	X	Y
A	4 876 470	6 388 265
B	4 876 230	6 388 344
C	4 876 156	6 388 100
D	4 876 540	6 388 303
E	4 876 290	6 388 367
F	4 876 220	6 388 076
G	4 876 237	6 388 770
H	4 876 395	6 388 027

Konesijom se utvrđuje eksploatacija šljunka namijenjenog tržištu ili vlastitoj proizvodnji građevinskih elemenata za tržište.

Treća koncesija:

Na temelju ugovora koji je potpisan između „MINISTARSTVA GOSPODARSTVA HERCEG-BOSANSKE ŽUPANIJE" I „Ekoterra" d.o.o. Bos. Grahovo, Crni Lug bb. u Livnu, dana 18.03.2016. godine stječe se pravo i obveza na eksploataciju treseta na lokaciji „ŽDRALOVAC" u općini Bos. Grahovo u minimalnoj količini od

25 000 m3/god.

Na eksploatacisjkom prostoru nepravilnog oblika omeđen duljinama koje spajaju vršne točke 1, 2, 3, 4, 5, 6, koje imaju sljedeće koordinate.

KOORDINATE VRŠNIH TOČAKA		
TOČKA	X	Y
1	4 878 965	6 391 022.5
2	4 881 38?	6 389 680
3	4 882 420	6 389 200
4	4 883 305	6 390 335
5	4 881 742	6 391 827
6	4 879 778	6 392 820

Koncesijom se utvrđuje eksploatacija treseta namijenjenog tržištu.

Četvrta kocesija:

Na temelju ugovora koji je potpisan između „MINISTARSTVA GOSPODARSTVA HERCEG-BOSANSKE ŽUPANIJE" I „FINVEST ŽDRALO-VAC" d.o.o. Bos. Grahovo, Crni Lug bb. u Livnu, dana 10.05.2007. godine stječe se pravo i obaveza na eksploataciju treseta na lokaciji „ŽDRALOVAC" u općini Bos. Grahovo u minimalnoj količini od 25 000 m3/god.

Na eksploatacijskom prostoru nepravilnog oblika omeđen duljinama koje spajaju vršne točke 1, 2, 3, 4, 5, 6, koje imaju slijedeće koordinate.

KOORDINATE VRŠNIH TOČAKA		
TOČKA	X	Y
1	4 878 965	6 391 025
2	4 881385	6 389 680
3	4 882 420	6 389 200
4	4 883 305	6 390 335
5	4 881 742	6 391 827
6	4 879 778	6 392 820

Koncesijom se utvrđuje eksploatacija treseta namijenjenog tržištu.

Peta koncesija:

Na temelju ugovora koji je potpisan između „MINISTARSTVA GOSPODARSTVA HERCEG-BOSANSKE ŽUPANIJE" I „IGM CIGLANA GRAHOVO " d.o.o. Bos. Grahovo u Livnu, 2007. godine stječe se pravo i obaveza na eksploataciju opekarske gline na lokaciji „VIDOVIĆI" u općini Bos. Grahovo u minimalnoj količini od 60 000 m3 / god.

Na eksploatacijskom prostoru nepravilnog oblika omeđen duljinama koje spajaju vršne točke A, B, C, D, koje imaju sljedeće koordinate.

KOORDINATE VRŠNIH TOČAKA		
TOČKA	X	Y
1	4 895 500	5 607 400
2	4 896 700	5 607 400
3	4 896 700	5 608 400
4	4 895 500	5 608 400

Koncesijom se utvrđuje eksploatacija opekarske gline namijenjenog vlastitoj proizvodnji građevnih opekarskih elemenata za tržište.

Šesta koncesija:

Na temelju ugovora koji je potpisan između „MINISTARSTVA GOSPODARSTVA HERCEG-BOSANSKE ŽUPANIJE" I „INVEST EKO" d.o.o. Kupres u Livnu, 2007. godine stječe se pravo i obveza na eksploataciju treseta na lokaciji „CRNI LUG" u općini Kupres u minimalnoj količini od 10 000 m^3/god.

Na eksploatacijskom prostoru nepravilnog oblika omeđen duljinama koje spajaju vršne točke A, B, C, D i E koje imaju sljedeće koordinate.

KOORDINATE VRŠNIH TOČAKA		
TOČKA	Y	X
A	6 437 012	4 868 259
B	6 437 012	4 868 722
C	6 437 495	4 868 672
D	6 437 495	4 868 515
E	6 437 400	4 868 290

Koncesijom se utvrđuje eksploatacija treseta namijenjenog tržištu.

Sedma koncesija:

Na temelju ugovora koji je potpisan između „MINISTARSTVA GOSPODARSTVA HERCEG-BOSANSKE ŽUPANIJE" i „VRAN DUKIĆ" d.o.o. Tomislavgrad, Pijačina 7., u Livnu, 2007. godine stječe se pravo i obveza na eksploataciju vapnenca na lokaciji „CEBARA" u općini Tomislavgrad u minimalnoj količini od 30 000 m3 /god.

Na eksploatacijskom prostoru nepravilnog oblika omeđen duljinama koje spajaju vršne točke 1, 2, 3,4, 5, 6,7 koje imaju sljedeće koordinate.

KOORDINATE VRŠNIH TOČAKA		
TOČKA	Y	X
1	6 437 999.61	4 834 320.84
II	6 437 000.00	4 834 175.00
III	6 437 233.52	4 833 983.91
IV	6 437 500.00	4 834 100.00
V	6 437 483.50	4 834 188.64
VI	6 437 521.29	4 834 228.44
VII	6 437 246.51	4 834 499.45

KonCesijom se utvrđuje eksploatacija vapnenca namijenjenog tržištu ili vlastitoj proizvodnji građevnih elemenata za tržište.

Osma koncesija:

Na temelju ugovora koji je potpisan između „MINISTARSTVA GOSPODARSTVA HERCEG-BOSANSKE ŽUPANIJE" I „PROMET ŠARAC" d.o.o. Tomislavgrad, Mijata Tomića b.b., u Livnu, 2007. godine stječe se pravo i obaveza na eksploataciju šljunka na lokaciji „BEGLUCI ISTOK" u općini Tomislavgrad u minimalnoj količini od 50 000 m^3/god.

Na eksploatacijskom prostoru nepravilnog oblika omeđen duljinama koje spajaju vršne točke A, B, C, D i E koje imaju sljedeće koordinate.

KOORDINATE VRŠNIH TOČAKA		
TOČKA	Y	X
A	6 447 498	4 833 018
B	6 447 909	4 833 670
C	6 448 750	4 833 677
D	6 449 106	4 833 103
E	6 449 000	4 832 596

Koncesijom se utvrđuje eksploatacija šljunka namijenjenog tržištu ili vlastitoj proizvodnji građevnih elemenata za tržište.

Deveta koncesija:

Na temelju ugovora koji je potpisan između „MINISTARSTVA GOSPODARSTVA HERCEG-BOSANSKE ŽUPANIJE" I „SEPARACIJA GABRIĆ" d.o.o. Tomislavgrad, Lipa bb., u Livnu, dana 31.07.2007. godine stječe se pravo i obaveza na eksploataciju šljunka na lokaciji „GORNJUŠE" u općini Tomislavgrad u minimalnoj količini od 14 000 m^3/god.

Na eksploatacijskom prostoru nepravilnog oblika omeđen duljinama koje spajaju vršne točke A, B, C, D i E koje imaju sljedeće koordinate.

Koncesijom se utvrđuje eksploatacija šljunka namijenjenog tržištu ili vlastitoj proizvodnji građevnih elemenata za tržište.

Deseta koncesija:

Na temelju ugovora koji je potpisan između „MINISTARSTVA GOSPODARSTVA HERCEG-BOSANSKE ŽUPANIJE" I „SILIT" d.o.o. Sturba bb., Livno u Livnu, dana 31.07.2007. godine stječe se pravo i obveza na eksploataciju arhitektonsko-građevinskog kamena na lokaciji „POGLEDALA" u Gradu Livno u minimalnoj količini od 1 000 m^3/ god.

Na eksploatacijskom prostoru nepravilnog oblika omeđen duljinama koje spajaju vršne točke A, B, C, D i E koje imaju slijedeće koordinate.

KOORDINATE VRŠNIH TOČAKA		
TOČKA	X	Y
A	4 853 810	6 421570
B	4 853 055	6 422 225
C	4 852 465	6 423 080
D	4 852 445	6 424 100
E	4 853 000	6 421 760

Konesijom se utvrđuje eksploatacija arhitektonsko - građevinskog kamena namijenjenog tržištu ili vlastitoj proizvodnji građevnih elemenata za tržište.

Dana 30.07.2010. godine izvršeno je potpisivanje aneksa ugovora o koncesiji s firmom „SILIT" d.o.o. Sturba bb., Livno u svrsi eksploatacije arhitektonsko-građevinskog kamena na lokaciji "POGLEDALA". Dok je 17.07.2015. godine izvršeno potpisivanje drugog aneksa ugovora o koncesiji sa firmom „SILIT" d.o.o. Sturba bb., Livno u svrsi eksploatacije arhitektonsko-građevinskog kamena na lokaciji "POGLEDALA". Ovim aneksom se dodaju katastarske čestice k.č.2561/1, zk.ul. broj 10, k.o. Prolog; k.č.1681/1, zk.ul. broj 89, k.o. Odžak; koje se nalaze unutar novih koordinata vršnih točaka 1,2,3,4 ovdje navedenih.

KOORDINATE VRŠNIH TOČAKA		
TOČKA	Y	X
1	6 403 670	4 852 540
2	6 403 930	4 852 400
3	6 403 740	4 852 200
4	6 403 550	4 852 420

Jedanaesta koncesija:

Na temelju ugovora koji je potpisan između „MINISTARSTVA GOSPODARSTVA HERCEG-BOSANSKE ŽUPANIJE" I „ĆURKOVIĆ" d.o.o. Tomislavgrad, Kolo bb. Tomislavgrad u Livnu, dana 17.12.2007. godine stječe se pravo i obaveza na eksploataciju dolomita na lokaciji „TROLJIN VRH" u općini Kupres u minimalnoj količini od 20 000 m3/god.

Na eksploatacijskom prostoru nepravilnog oblika omeđen duljinama koje spajaju vršne točke A, B, C, D i E koje imaju sljedeće koordinate.

KOORDINATE VRŠNIH TOČAKA		
TOČKA	X	Y
A	4 865 585	6 446 000
B	4 865 235	6 446 061
C	4 865 265	6 446 300
D	4 865 740	6 446 435
E	4 865 710	6 446 180

Koncesijom se utvrđuje eksploatacija dolomita namijenjenog tržištu ili vlastitoj proizvodnji građevnih elemenata za tržište.

Dana 18.04.2011. godine izvršeno je potpisivanje aneksa ugovora o koncesiji sa firmom „ĆURKOVIĆA" d.o.o. Tomislavgrad u svrsi eksploatacije mineralne sirovine dolomita na lokaciji „TROLJIN VRH" općina Kupres.

Na temelju ovog ugovora koncesionar stječe pravo i obavezu na eksploataciju dolomita na lokaciji „TROLJIN VRH" u općini Kupres u minimalnoj količini od 20 000 m^3/god.

Na eksploatacijskom prostoru nepravilnog oblika omeđen duljinama koje spajaju vršne točke 1,2,3,4 koje imaju sljedeće koordinate.

KOORDINATE VRŠNIH TOČAKA		
TOČKA	X	Y
1	4 865 702	6 446 207
2	4 865 128	6 446 335
3	4 865 517	6 446 215
4	4 865 105	6 446 086

Dvanaesta koncesija:

Na temelju ugovora koji je potpisan između „MINISTARSTVA GOSPODARSTVA HERCEG-BOSANSKE ŽUPANIJE" I „LIVNOPUTEVI" d.o.o. Livno u Livnu, dana 05.05.2008. godine stječe se pravo i obveza na eksploataciju šljunka na lokaciji „BARJAK" u Gradu Livno u minimalnoj količini od 30 000 m^3/god.

Na eksploatacijskom prostoru nepravilnog oblika omeđen duljinama koje spajaju vršne točke 1, 2, 3, 4, 5 i 6 koje imaju sljedeće koordinate.

KOORDINATE VRŠNIH TOČAKA		
TOČKA	X	Y
1	4 868 100	6 399 800
2	4 867 940	6 399 540
3	4 867 685	6 399 700
4	4 867 845	6 399945
5	4 867 845	6 399 880
6	4 869 008	6 399 865

Koncesijom se utvrđuje eksploatacija šljunka namijenjenog tržištu ili vlastitoj proizvodnji građevnih elemenata za tržište.

Trinaesta koncesija:

Na temelju ugovora koji je potpisan između „MINISTARSTVA GOSPODARSTVA HERCEG-BOSANSKE ŽUPANIJE" I „KUBIK" d.o.o. Drvar u Livnu, dana 10.02.2009. godine stječe se pravo i obveza na eksploataciju mineralne sirovine dolomita na lokaciji „JAVORJE" u općini Drvar u minimalnoj količini od 30 000 m^3/god.

Na eksploatacijskom prostoru nepravilnog oblika omeđen duljinama koje spajaju vršne točke A,B,C,D koje imaju sljedeće koordinate.

KOORDINATE VRŠNIH TOČAKA		
TOČKA	X	Y
A	4 911480	5 609 200
B	4 911430	5 609 390
C	4 911 620	5 609 420
D	4 911 640	5 609 250

Koncesijom se utvrđuje eksploatacija mineralne sirovine dolomit namijenjenog tržištu ili vlastitoj proizvodnji građevnih elemenata za tržište.

Dana 12.07.2010. godine izvršeno je potpisivanje aneksa ugovora o koncesiji sa firmom „KUBIK" d.o.o. Drvar u svrsi eksploatacije mineralne sirovine dolomita na lokaciji „JAVORJE" općina Drvar. Dok je 02.09.2010. godine izvršeno potpisivanje drugog aneksa ugovora o koncesiji sa firmom „KUBIK" d.o.o. Drvar u svrsi eksploatacije mineralne sirovine dolomita na lokaciji "JAVORJE" općina Drvar..

Na temelju ovog ugovora koncesionar stječe pravo i obvezu na eksploataciju dolomita na lokaciji „JAVORJE" u općini Drvar u minimalnoj količini od 30 000 m^3 /god.

Na eksploatacijskom prostoru nepravilnog oblika omeđen duljinama koje spajaju vršne točke A,B,C i D koje imaju sljedeće koordinate.

KOORDINATE VRŠNIH TOČAKA		
TOČKA	X	Y
A	4 911 510	5 609 230
B	4 911 440	5 609 380
C	4 911590	5 609 400
D	4 911640	5 609 250

Četrnaesta koncesija:

Na temelju ugovora koji je potpisan između „MINISTARSTVA GOSPODARSTVA HERCEG-BOSANSKE ŽUPANIJE" i „Ugljeninvest" d.o.o. Livno u Livnu, dana 14.06.2010. godine stječe se pravo i obveza na eksploataciju mineralne sirovine lignita na lokaciji „Čelebić" u Gradu Livno u svrsi zadovoljenja tržišta naraslim energetskim potrebama za lignitom.

Lokacija eksploatacijskog prostora u Gradu Livno je unutar koordinata i vršnih točaka.

KOORDINATE VRŠNIH TOČAKA		
TOČKA	X	Y
1	4 873 000	6 390 000
2	4 875 000	6 394 000
3	4 865 000	6 402 500
4	4 862 500	6 404 000
5	4 862 500	6 396 500

Petnaesta koncesija:

Na temelju ugovora koji je potpisan između „MINISTARSTVA GOSPODARSTVA HERCEG-BOSANSKE ŽUPANIJE" i „PODIĆ" d.o.o. Tomislavgrad u Livnu, dana 06.09.2010. godine stječe se pravo i obveza na eksploataciju šljunka i pijeska na lokaciji „PODKOSE" u općini Tomislavgrad u minimalnoj količini od 10 000 m^3 /god.

Na eksploatacisjkom prostoru nepravilnog oblika omeđen duljinama koje spajaju vršne točke A,B,C,D,E,F,G,H,I koje imaju sljedeće koordinate.

KOORDINATE VRŠNIH TOČAKA		
TOČKA	Y	X
A	6 448 5887	4 832 800
B	6 448 393	4 832 952
C	6 448 410	4 832 970
D	6 448 344	4 833 070
E	6 448 250	4 833 117
F	6 448 252	4 833 195
G	6 448 334	4 833 068
H	6 448 408	4 833 108
I	6 448 527	4 832 935

Koncesijom se utvrđuje eksploatacija šljunka i pijeska namijenjenog tržištu ili vlastitoj proizvodnji građevnih elemenata za tržište.

Šesnaesta koncesija:

Na temelju ugovora koji je potpisan između „MINISTARSTVA GOSPODARSTVA HERCEG-BOSANSKE ŽUPANIJE" i „DŽE-CO" d.o.o. Livno u Livnu, dana 1.10.2012. godine stječe se pravo i obveza na eksploataciju podzemne vode iz bušotine na lokaciji „POLJANE" u Gradu Livno u maksimalnoj količini do 5 l/s.

Na eksploatacijskom prostoru nepravilnog oblika omeđen duljinama koje spajaju vršne točke A,B,C i D koje imaju sljedeće koordinate.

KOORDINATE VRŠNIH TOČAKA		
TOČKA	Y	X
A	4 844 315	6 423 631
B	4 843 124	6 425 761
C	4 844 406	6 426 589
D	4 844 302	6 424 878

Koncesijom se utvrđuje eksploatacija podzemne vode namijenjenog tržištu i izgradnji punionice vode.

Dana 20.11.2018. godine održana je sjednica Vlade Hercegbosanske županije gdje je izdana suglasnost na prijenos koncesije. Prijenos koncesije obavljen je između sljedećih ugovorenih subjekata:

1. Koncesor- Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije,
2. Koncesionar:

a) Gospodarsko društvo „DŽE-CO" d.o.o. iz Livna,

b) Gospodarsko društvo „LARA NATURAL" d.o.o. Livno

Prijenos se obavlja na način da prethodni koncesionar prenositelj ustupa prava i obveze novom koncesionaru stjecatelju.

Dana 20.05.2019. godine izvršeno je potpisivanje aneksa ugovora o koncesiji između „MINISTARSTVA GOSPODARSTVA HERCEG-BOSANSKE ŽUPANIJE" i „LARA NATURAL" d.o.o. Livno. Ovim ugovorom mijenja se članak 2. Ugovora o koncesiji naslovljen kao „namjena i lokacija koncesije" na način da se mijenja članak 2.2.1. tako da lokaciju izgradnje sada čini područje Grada Livno, smješteno u katastarskoj Općini Grgurići i obuhvaća parcele označene kao k.č. 2545 upisane površine 42 780 m^2 i parcele označen kao k.č. 2546 upisane površine 173 090 m^2.

Dalje u tekstu su navedena rješenja koja su data za eksploataciju mineralnih sirovine.

Prvo rješenje:

Na temelju rješenja koje je odobrilo „MINISTARSTVO GOSPODARSTVA HERCEG-BOSANSKE ŽUPANIJE" poduzeću „ROCO COMMERCE" d.o.o. Livno, dana 30.7.2012. godine stječe se pravo i obveza na eksploataciju mineralne sirovine vapnenca na istražno prostoru „KAMEŠNICA" u Gradu Livno.

Eksploatacijsko polje ucrtano je situacijskoj karti razmjere M 1:10 000 čije su vršne točke označene brojevima 1 do 5, a definirane su koordinatama

KOORDINATE VRŠNIH TOČAKA		
TOČKA	Y	X
1	4 837 000	6 417 780
2	4 837 000	6 417 455
3	4 837 500	6 417 430
4	4 837 525	6 417 730
5	4 837 290	6 417 820

Drugo rješenje:

Na temelju rješenja koje je odobrilo „MINISTARSTVO GOSPODARSTVA HERCEG-BOSANSKE ŽUPANIJE" poduzeću „RUDNIK MESIHOVINA" d.o.o. Tomislavgrad, dana 08.06.2021. godine stječe se pravo i obveza na eksploataciju crvenog boksita na eksploatacijskom polju „Okrugli Brig Studena Vrila" u općini Tomislavgrad.

Eksploatacijsko polje „Okrugli Brig Studena Vrila" općina Tomislavgrad ima oblik nepravilnog peterokuta s prijelomnim točkama A.B,C,D i E te pripadajućim koordinatama:

KOORDINATE VRŠNIH TOČAKA		
TOČKA	Y	X
A	6 441029	4 823 796
B	6 441 257	4 823 797
C	6 441 853	4 823 656
D	6 441 700	4 823 199
E	6 441 815	4 823 331

Treće rješenje:

Na temelju rješenja koje je odobrilo „MINISTARSTVO GOSPODARSTVA HERCEG-BOSANSKE ŽUPANIJE" poduzeću „G&G SEMREN" d.o.o. Livno, dana 16.3.2015. godine stječe se pravo i obveza na eksploataciju mineralne sirovine pijeska i šljunka na istražnom prostoru „KABLIĆI" u Gradu Livno.

Eksploatacijsko polje „KABLIĆI" Grad Livno ucrtano je na situacijskoj karti razmjere M 1:10 000 čije su vršne točke označene brojevima od 1 do 6, a definirane su koordinatama:

KOORDINATE VRŠNIH TOČAKA		
TOČKA	Y	X
1	4 856 266	6 416 122
2	4 856 572	6 416 261
3	4 856 260	6 416 496
4	4 856 061	6 416 356
5	4 856 862	6 416 083
6	4 856 016	6 416 931

Četvrto rješenje:

Na temelju rješenja koje je odobrilo „MINISTARSTVO GOSPODARSTVA HERCEG-BOSANSKE ŽUPANIJE" poduzeća „KIK" d.o.o. Livno u Livnu, dana 05.07.2016. godine stječe se pravo i obveza na eksploataciju mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog kamena vapnenca na eksploatacijskom polju „KIK" u Gradu Livno.

Eksploatacijsko polje je ucrtano ja na situacijskoj karti razmjere M 1:10 000 čije su vršne točke označene brojevima od 1 do 4, a definirane su koordinatama:

KOORDINATE VRŠNIH TOČAKA		
TOČKA	Y	X
1	6 403 670	4 852 540
2	6 403 830	4 852 400
3	6 403 740	4 852 200
4	6 403 550	4 852 420

Peto rješenje:

Na temelju rješenja koje je odobrilo „MINISTARSTVO GOSPODARSTVA HERCEG-BOSANSKE ŽUPANIJE" poduzeću „LIVNO-PUTEVI" d.o.o. Livno, dana 26.05.2015. godine stječe se pravo i obveza na eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena vapnenca na eksploatacijskom polju „LAZINE" u Gradu Livno.

Eksploatacijsko polje je ucrtano na situacijskoj karti, čije su vršne točke označene brojevima od 1 do 4, a definirane su koordinatama:

KOORDINATE VRŠNIH TOČAKA		
TOČKA	Y	X
1	4 842 927.67	6 414 986.19
2	4 842 719.20	6 415 176.09
3	4 842 600.03	6 415 045.27
4	4 842 808.50	6 414 855.37
	Površina polja	4,99 ha

Šesto rješenje:

Na temelju rješenja koje je odobrilo „Sekretarijat za industriju i građevinarstvo Izvršnog vijeća NRBiH u svojstvu Republičkog rudarskog organa" poduzeću Rudniku mrkog uglja „Tušnica" kod Livno, dana 08.06.1962. godine stječe se pravo i obveza na eksploataciju mrkog uglja na eksploatacijskom polju „Tušnica" koja se nalazi na području NOO-e Livno, stres Livno.

Eksploatacijsko polje označeno je na situacijskoj karti terena s ugaonim točkama A,B,C,D i E koje su određene po koordinatama i to:

Sedmo rješenje:

Na temelju rješenja koje je odobrilo „Republički sekretarijat za privredu Sarajevo" poduzeću Rudniku mrkog uglja „Tušnica" iz Livno, dana 23.06.1975. godine stječe se pravo i obaveza na eksploataciju uglja-lignita unutar utvrđenih granica eksploatacijskog polja „Prolog" koja se nalazi na području opštine Livno.

Eksploataciono polje „Prolog" ucrtano je na situacijskoj karti, čije su vršne točke označene slovima A,B1,B2,C,D,E i F, koje su definirane koordinatama.

KOORDINATE VRŠNIH TOČAKA		
TOČKA	Y	X
A	6 409 426.60	4 848 769.00
BI	6 406 275.00	4 849 275.00
B2	6 406 075.00	4 850 765.00
C	6 406 356.49	4 853 052.95
D	6 406 322.09	4 851027.26
E	6 407 279.65	4 851025.80
F	6 407 022.42	4 850 717.58

Osmo rješenje:

Na temelju rješenja koje je odobrilo „MINISTARSTVO GOSPODARSTVA HERCEG. BOSANSKE ŽUPANIJE" preduzeću „KIB" d.o.o. Tomislavgrad u Livnu, dana 11.12.2014. godine stječe se pravo i obveza na eksploataciju mineralne sirovine pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju „KOVAČEVIĆA DRAGA" u općini Tomislavgrad.

Eksploatacijsko polje ucrtano je na situacisjkoj karti, čije su vršne točke označene brojevima od 1 do 26, a definirane su koordinatama:

KOORDINATE VRŠNIH TOČAKA		
TOČKA	Y	X
1	6 449 879.01	4 831786.79
2	6 449 901.12	4 831 820.14
3	6 450 037.28	4 831744.39
4	6 450 101.12	4 831701.03
5	6 450 074.89	4 831670.71
6	6 450 017.51	4 831709.61
7	6 449 797.26	4 831818.12
8	6 449 854.61	4 831772.51
9	6 450 006.38	4 831 690.05
10	6 450 060.14	4 831 653.65
11	6 450 142.08	4 831 570.44

12	6 450 193.44	4 831527.87
13	6 450 384.18	4 831 471.34
14	6 450 372.92	4 831432.95
15	6 450 170.76	4 831494.71
16	6 450 114.91	4 831 541.01
17	6 450 033.91	4 831 623.34
18	6 449 986.60	4 831655.28
19	6 449 832.61	4 831 738.94
20	6 449 771.08	4 831787.88
21	6 449 599.15	4 832 010.05
22	6 449 450.98	4 832 085.25
23	6 449 350.02	4 832 184.95
24	6 449 365.28	4 832 199.90
25	6 449 520.10	4 832 099.87
26	6 449 598.18	4 832 035.15

Deveto rješenje:

Na temelju rješenja koje je odobrilo „MINISTARSTVO GOSPODARSTVA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE" poduzeću „OSA-TRADE" d.o.o. Drvar u Livnu, dana 26.08.2010. godine stječe se pravo i obaveza na eksploataciju dolomita na eksploatacijskom polju „Javorje-Drvar Selo" u općini Drvar.

Eksploataciono polje ucrtano je na situacisjkoj karti, čije su vršne točke označene slovima, a definirane su koordinatama koje se poklapaju sa vršnim točkama istražnog prostora.

KOORDINATE VRŠNIH TOČAKA		
TOČKA	Y	X
A	6 370 599	4 912 020
B	6 370 513	4 912 080
C	6 370 564	4 912 125
D	6 370 527	4 912 021

U nastavku su navedena i ležišta mineralnih sirovina na području Hercegbosanske županije.

Prvo ležište mineralnih sirovina:

Ležište mrkog uglja „Tušnica" Grad Livno
Koordinate vršnih točaka:

KOORDINATE VRŠNIH TOČAKA		
TOČKA	Y	X
A	6 426 488.22	4 843 144.78
B	6 425 088.22	4 843 144.78
C	6 425 088.22	4 845 144.78
D	6 426 488.22	4 845 144.78
E	6 427 679.97	4 844 144.78

Drugo ležište mineralnih sirovina:

Ležište lignita „Prolog" Grad Livno
Koordinate vršnih točaka:

KOORDINATE VRŠNIH TOČAKA		
TOČKA	Y	X
A	6 409 420.60	4 848 789.04
BI	6 410 245.00	4 849 875.00
B2	6 410 075.00	4 850 765.00
C	6 407 350.49	4 853 052.95
D	6 406 322.09	4 851 827.28
E	6 407 279.65	4 851 023.80
F	6 407 022.48	4 850 717.38

Treće ležište mineralnih sirovina:

Ležište lignita „Prolog" lokalitet „Table" Grad Livno
Koordinate vršnih točaka:

KOORDINATE VRŠNIH TOČAKA

TOČKA	Y	X
A	6 406 000	4 855 500
B	6 408 000	4 857 700
C	6 414 000	4 854 400
D	6 412 800	4 851500

Četvrto ležište mineralnih sirovina:

Ležište vapnenca „Podgradina II" Grad Livno
Koordinate vršnih točaka:

KOORDINATE VRŠNIH TOČAKA		
TOČKA	Y	X
A	6 415 250	4 841500
B	6 415 250	4 842 350
C	6 416 550	4 842 350
D	6 416 550	4 841 500

8.3. Mogućnost korištenja površina iznad podzemnih kopova

Analiza namjene i korištenja zemljišta iznad eksploatacijskih polja uglja predstavlja osnovu za sagledavanje uporednog korištenja zemljišta za više namjena, odnosno iznad eksploatacijskom polja podzemne eksploatacije uglja, za šumske i poljoprivredne površine, a na sigurnosnim stubovima i za namjene stanovanja i radnih zona u okviru urbanih područja i izvan njih.

Podzemna eksploatacija

Početak značajnije jamske eksploatacije i proizvodnja mrkog ugljena ležišta „Tušnica" vezana je za 1919. godinu. Kontinuirana eksploatacija se odvijala sve do 1992. god. kad se radi iscrpljenosti ovog sjeveroistočnogdijela ležišta obustavlja jamska proizvodnja. Kako je krovina ugljenog sloja dosta stabilna, na površini nije došlo do nikakvog slijeganja terena, niti veće degradacije terena osim dijela industrijskog kruga. Ovaj dio terena nije nikada bio urbaniziran osim objekata za potrebe Rudnika ugljena „Tušnica". Teren je obrastao većim dijelom sitnim raslinjem i pašnjacima.

Površinska eksploatacija

Za nastavak rada rudnika „Tušnica" 1991. nađeno je rješenje u površinskoj eksploataciji izdanačke zone ležišta koje je i danas u radu. Tijekom 1991. godine na izdanačkom dijelu ležišta „Tušnica" na lokalitetu Drage izvršeno je istražno bušenje, prilikom kojeg je definiran ugljeni sloj koji isklinjava u lokalitetu Drage malih rezervi. Rezerve ugljena za površinsku eksploataciju su skoro iscrpljene.

Radi mnogih neriješenih pravnih i eksproprijacijskih problema ležišta lignite „Prolog", Rudnici ugljena „Tušnica" 1991. obustavljaju površinsku eksploataciju na PK „Prolog". Znatan dio rezervi ugljena je preostao. Na većem dijelu eksplotiranog polja je izvršena tehnička rekultivacija, a krateri kopova su ispunjeni vodom. Nastavak preostalih rezervi ugljena lignita je neizvjestan.

Na ostalim eksploatacijskim poljima u Hercegbosanske županije radovi se izvode prema „Glavnom rudarskom projektu eksploatacije mineralne sirovine", koji planira rekultivaciju eksploatiranih radnih polja za vrijeme eksploatacije.

Nakon završene eksploatacije prema odredbama Zakona o rudarstvu neophodno je uraditi Elaborat o rekultivaciji, odnosno privođenju površina eksploatacijskog polja drugoj namjeni. Mogućnost građenja objekata na eksploatacijskim poljima nakon završene eksploatacije će se detaljnije definirati prostornim planovima općina.

8.4. Deponije jalovine

Negativan utjecaj površinske eksploatacije .mineralnih sirovina nastaje kroz zauzimanje i uništavanje plodnog zemljišta, zagađenje zraka prašinom (prašina usljed atmosferskog razlaganja jalovine na prostorima koji nisu rekultivizirani), remećenje režima podzemnih voda (u dijelu otkopa u eksploataciji), odvodnjavanje i zasipanje prostranstva jalovinom, narušavanja estetskih vrijednosti okoline i pojave buke usljed rada mehanizacije.

Ova oštećenja su uglavnom nastala površinskom eksploatacijom sljedećih sirovina: ugljena, krečnjak, gline, šljunak, pijesak i sl.

Kao direktna posljedica površinske eksploatacije raznih sirovina je stvaranje velikih količina krovinskog materijala - jalovine. Ovaj materijal se odlaže najčešće na dva načina:

• prvi način - kada se krovina - jalovina odlaže po površini tla, a time se i ove površine isključuju iz dalje proizvodnje,

• drugi način - kada se krovina - jalovina odlaže u već postojeće kratere, iz ranijih površinskih kopova. Ovaj postupak znatno smanjuje posljedice oštećenja zemljišta.

Prvi način odlaganja jalovine podrazumijeva često odlaganje van granica eksploatacijskog polja, a drugi način podrazumijeva odlaganje jalovine unutar eksploatacionog polja.

U okviru površinske eksploatacije mrkog ugljena ležišta „Tušnica" na P.K. Drage, jalovina se odlagala na deponiju udaljenu 1,5 km od kopa. Ta deponija je zaravnana i tehnički rekultivirana. Postojeće odlagalište se nalazi 500 m zapadno od površinskog kopa i zauzima površinu od oko 0,5 ha. U narednom periodu jalovina ćese deponirati u prostor eksploatiranog kratera kopa.

U okviru eksploatacije uglja-lignita na površinskom kopu „Table" jalovina se odlaže u unutarnje i na vanjsko odlagalište unutar odobrenog eksploatacijskog polja. Ukupna trenutna degradirana površina iznosi oko 20 ha. Vanjsko odlagalište je locirano sa obje strane, neposredno uz rub kratera kopa. Radi blizine kratera kopa tehnička rekultivacija je izvediva relativno brzo i sa malim sredstvima.

Kako bi smanjili negativan utjecaj zahvata u prostoru, mora se pristupiti mjerama sanacije,

rekultivacije završenih devastiranih površina. U tome smislu se pristupilo svim poduzećima koji se bave eksploatacijom mineralnih sirovina na prostoru Hercegbosanske županije, prilikom izdavanja odobrenja za rada po rudarskom projektu.

8.5. Eksploatacijska polja planirana za sanaciju i rekultivaciju

Površinski kop lignita „Prolog" je obustavio eksploataciju, a da rekultivacija nije završena.

U okviru rudnika mrkog ugljena „Tušnica", za područje otkopnog prostora P.K. „Drage", za izvođenje radova na sanaciji degradiranih površina potrebno je izvršiti zapunjavanje otkrivkom oko 1 milion m^3. Dovoz jalovine bi se vršio iz južnog dijela tog površinskog kopa gdje je u tijeku otkrivka i eksploatacija preostalih količina ugljena.

Zacrtani redoslijed otkopavanja površinskih kopova „Table", „Ždralovac", „Vidovići", „Begluci" i „Gornjuše" osiguravaju izvođenje naprijed navedenih radova na sanaciji površina.

Zaostale depresije od površinskih kopova nakon uređenja mogu se koristiti za različite namjene: u vodoprivredne svrhe (kao bazeni za bistrenje i taloženja voda iz susjednih kopova, zatim zaštitu od visokih voda i čuvanje rezervi vode za poljoprivredu, energetsko-industrijski kompleks i za druge svrhe), za ribnjakei farme barskih ptica, za sport, rekreaciju i turizam i mnoge druge korisne namjene.

U narednom planskom periodu neophodno je od strane rudarskih organizacija uraditi elaborate o rekultivaciji degradiranih površina, i na dijelovima do sada degradiranih površina izvršiti sanaciju - izvođenje radova na tehničkoj rekultivaciji i eventualno biološkoj, kako bi se ove površine mogle koristiti za određene namjene (građevinsko i poljoprivredno zemljište).

9. PROIZVODNJA I PRENOS ENERGIJE

9.1. Elektroenergija

9.1.1. Potrebe za električnom energijom

Kroz pregledne tabele vršnog opterećenja i potrošnje el. energije na području Županije konstatirano je da je potrošnja različito rasla. Rast potrošnje el. energije po općinama u sastavu Županije kretao se od 1% u Drvaru do 3,9% u Glamoču i Kupresu ili prosječno za Županiju od cca 2,6%.

Međutim, ako se zna da je za cijelu BiH predviđen rast potrošnje el. energije i rast vršnog opterećenja za planski period 2005 - 2020. od 3,8%, što znači udvostručenje potrošnje u dvadeset godina, a da se u svijetu uzima udvostručenje potrošnje u vremenu oko 25 godina ili stopa godišnjeg rasta potrošnje od cca 2,8%, logično je za Hercegbosansku županiju usvojiti planirani godišnji porast potrošnje od cca 2,2%.

Na osnovi usvojenog planiranog rasta opterećenja formirana je sljedeća tablica i dijagram potrošnje za planski period za Hercegbosansku županiju.

Tablica br. 31: Planirana vršna potrošnja po općinama Hercegbosanske županije u periodu 2007 - 2028. godina

Radna jedinica	Preuzeto ukupno 2007. [GWh]	Preuzeto ukupno 2010. [GWh]	Preuzeto ukupno 2015. [GWh]	Preuzeto ukupno 2020. [GWh]	Preuzeto ukupno 2025. [GWh]	Plan za2028. [GWh]
Livno	64.700	71.449	78.885	87.096	96.154	101.589
Tomislavgrad	50.700	55.939	61.761	68.189	75.280	79.535
Kupres	8.100	8,908	9.835	10.859	11.988	12.665
Glamoč	8.100	8.247	9.106	10.054	11.100	11.518
Bosansko Grahovo	2.900	3.254	3.593	3.967	4.107	4.331
Drvar	17.500	19.332	21.344	23.566	' 16.017	25.923
UKUPNO	**152.000**	**167.129**	**184.524**	**203.731**	**214.646**	**235.561**

Na osnovi planirane potrošnje planirano je i proširenje postojećih i izgradnja novih elektroenergetskih postrojenja, koja će omogućiti realizaciju prognozirane potrošnje električne energije na području Hercegbosanske županije.

9.1.2. Objekti za proizvodnju energije i prenos energije

Električnu energiju planirane potrošnje na kraju planskog perioda od 235,561 GWh i instalirane snage od cca 198 MVA, odnosno vršnog opterećenja od 85,5 MW za područje Hercegbosanske županije obezbijediće se djelomično iz postojećeg elektroenergetskog sistema BiH i Hrvatske, te djelomično izgradnjom novoplaniranih izvora el. energije koji se baziraju na vjetru i hidropotencijalu.

Na osnovi dvogodišnjih mjernih rezultata izrađena je studija izvodljivosti koja je prezentirana u 2006. godini o mogućnosti korištenja energije vjetra za proizvodnju el. energije. Prema navedenoj studiji kao najpovoljniji lokaliteti na teritoriji Županije koji raspolažu sa respektabilnim potencijalima vjetra su: Borova glava, Mesihovina, Mokronoge, Srđani i Debelo brdo gdje je planirana izgradnja vjetroelektrana. U grafički prilog u ovom dokumentu je unesena i pozicija vjetroelektrane Glamoč.

Prema istraživanjima na jugoistočnoj strani Duvanjskog polja u općini Tomislavgrad postoji ogromno ležište lignita. Na osnovi utvrđenih zaliha lignita i istražnih radova u planskom razdoblju EP HZ HB je planirala otvaranje rudnika i izgradnju termoelektrane Kongora snage 2x275 MW i radnog vijeka od 36 godina.

Na osnovi stava Savjeta za izradu Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije („Prijedlog za izmjenu Prostorne osnove za izradu Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije" iz februra 2010. godine) iz ovog dokumenta je izostavljena TE Kongora. S obzirom da navedeni objekat nije u nadležnosti Županije, već isključivo u nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, navedena termoelektrana je izostavljena iz prostorno planske dokumentacije sve do momenta dok termoelektrana Kongora ne budu planirana Prostornim planom Federacije Bosne i Hercegovine (izrada u tijeku).

U Prostornom planu Hercegbosanske županije ovo su područja rezervirana za dalji razvoj površinske eksploatacije uglja te izgradnje termoenergetskih objekata, s ciljem zadržavanja postojećeg stanja do privođenja zemljišta konačnoj namjeni. Na ovim površinama nije dopuštena gradnja, osim građenja u svrhu održavanja i osiguranja osnovnih higijenskih uvjeta već postojećih objekata. Ove površine se mogu koristiti za privremene namjene: zelene i rekreacijske površine, igrališta, parkiranje vozila, otvorene pijace, obavljanje poljoprivredne djelatnosti i druge slične namjene.

Na osnovi raspoloživih hidropotencijala na teritoriji Županije u području naselja Vrilo i Veliki Kablići planiraše izgradnja CHE Vrilo - Prisoje i CHE Kablić, a na rijeci Šuici planirana je izgradnja 2 mini hidroelektrane i to Sržanj i Mokronoge.

Planirane lokacije vjetroelektrana, hidroelektrana i mini hidroelektrana ucrtane su u grafičkom prilogu, a planirano je da se izvedu i puste u pogon u planskom periodu.

Izgradnja novih 400 kV postrojenja

Prostornim planom predviđa se izgradnja 400 kV mreže i to, TS 400/x kV Tomislavgrad i dalekovoda od TS prema Splitu, Bihaću i Srednjoj Bosni.

Izgradnja novih 110 kV postrojenja

Izgradnja 110 kV trafo-stanica

Kroz plan izgradnje novih hidroelektrana i vjetroelektrana potrebno je planirati izgradnju novih x/110 kV trafo¬stanica u krugu planiranih elektrana. U cilju osiguranja dovoljnih količina el. energije u općini Glamoč planirana je izgradnja nove TS 110/x kV Glamoč. Za planiranu trafo-stanicu potrebno je rezervirati prostor od 5000 m^2.

Kako je dugoročno planirano da se postojeći sistem distribucije el. energije na razini srednjeg napona temelji na sistemu s jednom razinom srednjeg napona 20 kV umjesto dosadašnje dvije mreže srednjeg napona 35 i 10 kV, predlaže se da se buduće TS 110/x kV grade za potrebe dugoročnog razvoja Županije.

Izgradnja dalekovoda 110 kV

Izgradnja novih hidro i vjetroelektrana zahtijeva izgradnja novih 110 kV dalekovoda preko kojih će se planirane elektrane uključiti u elektroenergetski sistem BiH. Novoplanirane TS x/110 kV, koje

će se graditi pored elektrana, potrebno je uključiti novim dalekovodima u postojeću elektroenergetsku mrežu BiH.

Ovim dokumentom predviđa se izgradnja novog 110 kV dalekovoda Tomislavgrad - Kupres.

Također, planira se izgradnja novog 110 kV dalekovoda Kupres - Šipovo, 110 kV Kupres - Glamoč i 110 kV dalekovod Glamoč - Bosansko Grahovo kao i 110 kV dalekovoda Tomislavgrad - Podgradina po trasi 35 kV dalekovoda. Sva 110 kV i 400 kV postrojenja gradiće se prema uvjetima Elektroprenosa.

Izgradnja 35 kV vodova

Planovima razvoja distribucijske djelatnosti predviđeno je uvođenje izravne transformacije 110/10(20) kV i postupni prelaz na 20 kV srednji napon. Naponska razina 35 kV će se postupno napuštati, te nije planirana značajnija izgradnja novih vodova 35 kV. Izuzetak su priključni vodovi za nove TS 35/10(20) kV, zamjenski vodovi 35 kV za postojeće dotrajale, i nužne vodove, te vodovi za osiguranje dvostranog napajanja TS 35/10(20) kV. Pritom vrijede sljedeće smjernice za izgradnju 35 kV vodova:

- Planirani su samo u izvanrednim slučajevima:
- za priključak novih TS 35/10(20) kV i
- za osiguranje rezervnog napajanja prema gore definiranom kriterijumu.

10 kV distributivna postrojenja

Posmatrajući napojnu gradsku i vangradsku 10 kV mrežu, a na osnovi pokazatelja elektroenergetskih gubitaka u mreži, može se zaključiti da su sva područja dobro pokrivena s napojnim distributivnim trafo- stanicama. Međutim, kad se posmatra karta elektroenergetske mreže i rasporeda TS 10/04 kV može se uočiti da ima pojedinih sela i zaselaka koji su mnogo udaljeni od napojnih TS, što znači, da su mjestimično NN mreže duge i preopterećene.

Da bi se ovo prevazišlo potrebno je približiti napojne točke potrošačima i na taj način povećati sigurnost u isporuci i kvalitetu el. energije. Zbog toga je potrebno po gradovima i prigradskim naseljima polagati nove VN kablove i dalekovode, te izgraditi nove distributivne TS 10(20)/04 kV određene snage.

Na dijelovima obuhvata gdje je planirano širenje gradova i za navedene radne zone planirana je izgradnja novih TS preko kojih će se osigurati dovoljne količine el. energije za postojeće i za planirane kapacitete u gradovima i prigradskim naseljima.

U prigradskim naseljima nadzemni 10(20) kV dalekovodi zamijeniće se s 20 kV kablovima, a postojeće STS sa slobodno stojećim trafo-stanicama 20(10)/04 kV raznih tipova i snaga.

U cilju poboljšanja naponskih prilika predlaže se ukidanje 10 kV naponskog nivoa i prelazak na 20 kV srednjenaponsku mrežu. Na osnovi toga planirana je izgradnja novih 20 kV dalekovoda u cilju duplog napajanja svih distributivnih trafo-stanica na području općinskih centara.

Sve nove kablove i nadzemne vodove, te transformatorske stanice 10/04 kV i linijske rastavljate u mreži 10kV treba graditi sa stupnjem izolacije 24 kV. Na područjima gdje se predviđa mogućnost uvođenja u pogon napona 20 kV u sljedećih dvadesetak godina, svi novi transformatori u TS 10(20)/04 kV trebaju biti preklopivi ili prespojivi. Vodove 10(20) kV treba graditi na betonskim stupovima, a ne na bitno skupljim čelično- rešetkastim stubovima. Novi magistralni vodovi 10(20) kV trebaju imati vodiče tipa i presjeka barem Al/Fe 95. Suvremene metode polaganja čine kablove konkurentnima nadzemnim vodovima. Osim toga, bez obzira na ekonomske kriterije planiranja gradnje dalekovoda, u visokourbaniziranim područjima, te u slučaju nepovoljnih klimatskih uvjeta, prednost pri izgradnji VN vodova imaju kablovi.

U pojedinim čvornim stanicama po općinama planirana je izgradnja novih odgovarajućih raskiopnih TS u koje će se svesti postojeći i novoplanirani VN kablovi i dalekovodi, te ugraditi odgovarajuća zaštita za osiguranje selektivne zaštite u 20 kV mreži u slučaju kvara.

Planira se proširenje postojeće i izgradnja nove srednjenaponske mreže u naseljima gdje je srednjenaponska elektroenergetska mreža uništena ratnim razaranjima. Proširenje srednjenaponske mreže i izgradnja novih distributivnih TS planira se u cilju povećanja potrošnje el. energije, te skraćenja postojećih NN mreža.

Referentni cilj kojem operatori distribucijske mreže trebaju težiti u pogledu broja, odnosno izgradnje novih transformatorskih stanica SN/NN i mreže niskog napona su vrijednosti karakterističnih indikatora EDF-a i HEP.

NN mreža

U cilju elektrifikacije neelektrificiranih kućanstava i poboljšanja isporuke el. energije elektrificiranim kućanstvima i širokoj potrošnji potrebno je u planskom periodu postojeću NN mrežu rekonstruirati, proširiti i izgraditi novu, a sve u cilju boljeg prenosa el. energije.

Planirano je u općinskim centrima nadzemnu mrežu zamijeniti s podzemnim NN kablovima, a na periferiji gradova i u seoskim naseljima postojeću NN mrežu koja je izvedena s golim Al/Če vodičima zamijeniti sa nadzemnim Elkalex kablovima veće prenosne moći.

Na osnovu očekivane životne dobi i dužine intervala planiranja procjenjuje se da je do 2028. godine potrebna zamjena 2/3 nadzemnih vodova presjeka Al/Fe 25 mm^2 i manjeg, te svih mreža izvedenih sa vodičima od bakra i to 80% vodovima s SKS-om kablovima presjeka 70 mm^2, a 20% kablovima od aluminijumskog presjeka 150 mm^2. Zatim potrebna je zamjena kablova presjeka 70 mm^2 i manjeg s novim vodovima od aluminija presjeka 150 mm^2.

9.2. Termoenergija i energetski izvori

9.2.1. Termoenergija i energetski izvori

Energetske bilance

Kao temeljni podaci u konstrukciji energetskih bilanci (Studija energetskog sektora u BiH) iskorištene su prognoze finalne potrošnje energije u svim sektorima.

Obzirom na to da je prognoza finalne potrošnje energije izrađena za tri scenarija, energetske bilance su također izrađene za ta tri scenarija. Nazivi i osnovne postavke scenarija su sljedeće:

- S2 - referentni scenarij potrošnje energije (Scenarij s velikim porastom bruto domaćeg proizvoda i najvećom potrošnjom energije),
- S3 - scenarij potrošnje energije s mjerama smanjenja potrošnje (Scenarij s pretpostavkom većeprimjene obnovljivih izvora energije i mjera energetske efikasnosti),
- S1 - niži scenarij potrošnje energije (Scenarij s relativno sporim porastom bruto domaćeg proizvoda i najmanjom potrošnjom energije).

Rezultati svih energetskih bilanci za sve scenarije, za Bosnu i Hercegovinu i za pojedine entitete (Federacija BiH, Republika Srpska i Distrikt Brčko) prikazuju da će ukupna potrošnja energije u razdoblju od 2005. do 2020. godine ostvariti porast s prosječnom godišnjom stopom od 3,7% u scenariju S2, 3,1% u scenariju S3 i 3,0% u scenariju SI. Ukupna potrošnja energije u Federaciji BiH osigurava se vlastitom proizvodnjom, uvozom i dobavom iz Republike Srpske, a određene količine energije se izvoze u Republiku Srpsku.

Potrebe za energijom u Federaciji BiH zadovoljavaju se potrošnjom ugljena, tekućih goriva, plinovitih goriva, hidroenergije, ogrijevnog drveta i električne energije. U promatranom razdoblju do 2020. godine, ugljen će zadržati najveći udio u ukupnoj potrošnji energije (50,9% u 2020. godini). Udio potrošnje plinovitih goriva rast će do vrijednosti od 11,6% u 2020. godini, dok će se udio hidroenergije i ogrijevnog drveta (obnovljivi izvori) smanjiti (5,3% i 14,5% u 2020. godini). Udio tekućih goriva će se povećati do 2020. godine (19,0%).

Tablica br. 32: Finalna potrošnja energije u Federaciji BiH

		2010	2015	2020
SCENARIJ S2				
Industrija	PJ	31,02	39,94	50,31
Transport		23,58	28,54	34,24
Kućanstva		58,43	63,69	68,47
Usluge		8,60	10,95	13,97
Poljoprivreda		2,49	3,26	4,29
SCENARIJ S3				
Industrija	PJ	30,29	37,48	45,01
Transport		23,09	27,38	32,11
Kućanstva		55,79	57,32	58,13
Usluge		8,41	10,48	13,10
Poljoprivreda		2,49	3,26	4,29
SCENARIJ S1				
Industrija	PJ	30,53	35,86	41,49
Transport		22,92	26,42	29,71
Kućanstva		56,54	59,67	62,22
Usluge		8,18	9,57	11,18
Poljoprivreda		2,54	3,06	3,68

Izvor: Studija energetskog sektora u BIH - Modul 1 - Energetske rezerve, priozvodnja,potrošnja i trgovina - Knjiga D - Energetske bilance do 2020. godine

Osnovni energent za grijanje u Hercegbosanskoj županiji je drvo. Nema pouzdanih podataka o potrošnji energenata za grijanje, ali je procjena da se 70% stanovništva grije na drvo. Veći dio potreba za ogrijevnim drvetom se zadovoljava iz sječe na području Hercegbosanskoj županiji.

Potrošnja drveta za grijanje je procijenjena na osnovi prosječne godišnje potrebne količine za grijanje jednog kućanstva. Pretpostavljeno je da jedno kućanstvo troši 10 m3 drveta godišnje. Treba naglasiti da se jedan dio ovih količina odnosi i na potrebe za spremanjem hrane tokom čitave godine, ne samo tijekom sezone grijanja.

U Hercegbosanskoj županiji nalazi se šest gradskih naseljenih mjesta i to: Livno, Tomislavgrad, Glamoč, Bosansko Grahovo, Drvar i Kupres. Sva ostala mjesta su manja seoska naselja.

Od ovih naselja jedino je Livno imalo izgrađen sustav daljinskog grijanja iz gradske kotlovnice. Kotlovnica je smještena neposredno između stambenih zgrada. Kotlovnica s kotlovima na teško i lako lož ulje je devastirana i nije u funkciji od 1991. godine (kotlovi, cirkulacione pumpe, armatura, uređaji za održavanje tlaka u toplovodnom sustavu i postrojenje kemijske pripreme vode nisu za uporabu). Ukupni kapacitet instalirane kotlovnice je bio 6,9 MW. Na kotlovnicu je bilo priključeno 17 zgrada.

Toplovodna mreža je pretrpjela oštećenja, uglavnom je neupotrebljiva i može se iskoristiti samo u dužini od oko 100 m.

Tomislavgrad je imao 13 manjih kotlovnica (1 za grijanje stambenog prostora, 12 za poslovne objekte) koje su koristile čvrsto gorivo. U stambenom objektu „Latice" postojala je i kotlovnica koja je opskrbljivala stambenu zgradu, policiju i vrtić. Ova kotlovnica je izvan funkcije.

Ostala gradska naselja (Glamoč, Kupres, Drvar i Bosansko Grahovo) nemaju sustav daljinskog grijanja, ni centraliziranu toplanu - kotlovnicu. Ova naselja koriste kotlovnice i/ili lokalne izvore toplote za zagrijavanje prostorija. Lokalni izvori topline su uglavnom peći na gorivo kao što je drvo, mazut, ugalj i plin.

Uzimajući u obzir broj kućanstava i gospodarskih objekata gradovi Livno i Tomislavgrad imaju značajniju potrebu za toplinskom energijom putem daljinskog grijanja. Ostali gradovi potrebu za toplinskom energijom mogu ostvariti uporabom lokalnih i centralnih izvora toplinske energije u vidu individualnih ili rejonskih kotlovnica. U manjim seoskim naseljima kućanstva toplinsku energiju dobijaju iz individualnih peći.

Pri tome bi trebalo planovima nižeg reda insistirati na izgradnji kotlovnica za centralno grijanje za sve veće objekte kao što su objekti za stanovanje sa više stambenih jedinica, škole, ambulante i slično ili za više objekata u neposrednoj blizini.

Ruralnim kućanstvima bi trebalo pomoći stručno i financijski da u uporabu uvedu što više biomasu. Isto je moguće i za zagrijavanje objekata u sastavu poljoprivrednih i stočarskih farmi. Uporaba biomase je moguća i poželjna i za zagrijavanje plastenika koji se sve više razvijaju u ovom području.

Uporaba solarne energije je pogodna za pripremu tople potrošne vode u kućanstvima što bi također trebalo biti predmet poticaja izgradnje instalacija za uporabu ovog vida energije kako za obiteljske stambene objekte tako i za stambene objekte sa više stanova.

Tendencija je u energetskoj politici mnogih zemalja da promiču veću zastupljenost prirodnog plina u ukupnoj energetskoj potrošnji. Tri su glavna razloga za takve energetske politike koje promiču potrošnju prirodnog plina:

• rast cijene plina sporiji je od rasta cijena sirove nafte,

• problemi okoliša i sigurnosti mogu uvjetovati zakonsko poticanje veće potrošnje prirodnog plina zbog veće čistoće sagorijevanja u usporedbi s ostalim fosilnim gorivima,

• prirodni plin ima važnu ulogu u diversifikaciji energetskih izvora.

Također, politika prirodnog plina je potrebna radi poticanja ulaganja u opskrbu prirodnim plinom i razvoj opskrbne mreže, radi omogućavanja izgradnje plinske infrastrukture i razvoja domaćeg i prekograničnog prometa plina kao i razvoja tržišta plinskih proizvoda i usluga.

9.2.2. Sistem i objekti za proizvodnju i prenos energije

Toplinarstvo

Grad Livno i Firma Dvokut Pro iz Sarajeva su oformili poduzeće za proizvodnju i distribuciju toplinske energije. Vlasništvo je miješano i to 90% pripada firmi Dvokut Pro a 10% gradu Livno.

Prva faza toplifikacije je formiranje proizvodnih kapaciteta koji bi se sastojali od 2 toplane - kotlovnice ukupnog toplinskog kapaciteta do 8 MW. Za gorivo bi se koristila biomasa. Obje toplane

bi bile kogeneracijske zbog ekonomske isplativosti (sezona grijanja traje 6 mjeseci, u ostalom periodu nastavlja se proizvodnja električne energije).

Lokacija jedne toplane, koja već radi, je na mjestu postojeće, kapaciteta 4-6 MW. Opskrbljuje objekte u neposrednom susjedstvu (vrtić, Vlada Hercegbosanske županije, stambeni objekti u okruženju).

Lokacija druge bi bila u neposrednoj blizini bolničkog komleksa, kapaciteta 2-4 MW. Opskrbljivala bi bolnički kompleks i objekte centralnog dijela grada Livna (pošta, općina, hotel, školske institucije).

Razvojem cijevne mreže daljinskog grijanja objekti u široj gradskoj zoni moći će se priključiti n a daljinski sustav grijanja.

Druga faza bi bila izgradnja energane (mini termoelektrana - toplana s istovremenom proizvodnjom električne i toplinske energije - kogeneracije). Kao pogonsko gorivo bi se koristila biomasa. Kogeneracijsko postrojenje bi imalo kapacitet kotlova 20 MW. Lokacija energane bi bila na području gospodarske zone grada. Izgradnja energane bi ujedno značila i gašenje postojećih kapaciteta u gradu.

Ostali centri kao što su Tomislavgrad, Glamoč, Kupres, Drvar, Bosansko Grahovo su planirali gradnju sustava daljinskog grijanja u predratnom periodu. Međutim od tada se situacija promijenila, smanjen je broj stanovnika, dio gospodarstva je prestao s radom pa razvoj i planiranje jedinstvenog sustava daljinskog grijanja treba preispitati. Kako je u okolini Tomislavgrada planira mogućnost izgradnja termoelektrane „Kongora" postoji opcija da se grad opskrbljuje toplom potrošnom vodom i toplinskom energijom za grijanje iz termoelektrane (kogeneracija). Također, u sjevernom dijelu Livanjskog polja je predviđena mogućnost izgradnja termoelektrane „Livno" pa i tu postoji opcija da se grad opskrbljuje toplom potrošnom vodom i toplinskom energijom za grijanje iz termoelektrane (kogeneracija). Pomenute termoelektrane su u planu Prostornog plana FBiH 2008. - 2028. godine - PRIJEDLOG PLANA - čijim usvajanjem će se riješiti i njihov status (izrada u tijeku).

U Prostornom planu Hercegbosanske županije ovo su područja rezervirana za dalji razvoj površinske eksploatacije uglja te izgradnje termoenergetskih objekata, s ciljem zadržavanja postojećeg stanja do privođenja zemljišta konačnoj namjeni. Na ovim površinama nije dopuštena gradnja, osim građenja u svrhu održavanja i osiguranja osnovnih higijenskih uvjeta već postojećih objekata. Ove površine se mogu koristiti za privremene namjene: zelene i rekreacijske površine, igrališta, parkiranje vozila, otvorene pijace, obavljanje poljoprivredne djelatnosti i druge slične namjene.

Plinofikacija

Hercegbosanska županija nema vlastitih izvora prirodnog plina, opskrba ovim energentom bi se oslanjala isključivo na uvoz. Prirodni plin je izuzetno efikasno gorivo a smatra se ekološki čistim. Da bi se iskoristile ove prednosti, poseban značaj treba dati sigurnosti opskrbe, pa je u tom smislu predviđen koncept prstenastog plinovoda sa dobavom iz više pravaca, te skladišta prirodnog plina i LNG (tečni prirodni plin) postrojenja.

Povećanje potrošnje prirodnog plina u Hercegbosanskoj županiji se može očekivati u narednim godinama, obzirom na predviđenu izgradnju magistralnog plinovoda - krak plinovoda iz pravca Sarajeva, krak plinovoda „Južni tok" iz Republike Srpske i krak „Jadransko-jonskog" plinovoda iz Republike Hrvatske, sa pripadajućim odvojcima i distributivnim mrežama.

Federacija BiH usvojila je Uredbu o organizaciji i regulaciji sektora plinskog gospodarstva. Prema ovoj Uredbi FBiH u sektoru prirodnog plina definirane su sljedeće djelatnosti: opskrba, transport, distribucija, skladištenje i upravljanje terminalom za UPP. Ministarstvo dodjeljuje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti, odgovorno je za sigurnost dobave i plan razvoja plinskog sustava. Za operatera transportnog sustava je određen „BH-Gas" d.o.o. Sarajevo. Distribucija plina obavlja se na temelju koncesije. Djelatnost skladištenja plina i upravljanje terminalom za UPP obavlja se na temelju dozvole. Operateri su dužni osigurati regulirani ili pregovarani pristup treće strane sustavu - pristup definira Agencija. Regulaciju cijene tarifnih kupaca (opskrba) koji imaju pravo javne usluge obavlja Vlada FBiH, a za ostale kupce regulaciju obavlja „BH-Gas"

d.o.o. Sarajevo. Povlašteni kupci su oni koji koriste plin za proizvodnju električne energije ili troše više od 150 mil. m^3 prirodnog plina u prethodnoj kalendarskoj godini. Uredba dopušta mješovitog operatora, koji mora biti pravno neovisan od proizvodnje i opskrbe plinom, uz računovodstveno razdvajanje ostalih djelatnosti. Agencija će donijeti

tarifne sustave za regulirane cijene u sektoru plina, mrežna pravila transportnog sustava, mrežna pravila distributivnog sustava, pravilnik o naknadi za priključenje na plinsku mrežu kao i za povećanje priključne snage. „BH-Gas" d.o.o. Sarajevo treba razdvojiti djelatnosti u prelaznom roku od 5 godina. Uredbom je određeno pokretanje postupka kojim bi se odgodile primjene odredbi o otvaranju tržišta prirodnim plinom Direktive EU2003/55/EC.

Dostupna razina podataka za razvoj plinske mreže u planskom periodu predstavlja prijedlog Prostornog plana FBiH 2008-2028 s trasom magistralnog plinovoda koji predstavljaju okvirne pravce budućeg pružanja, a koji se približava većim centrima županija i eventualno spaja s plinskim sistemom u BiH. U budućem periodu će tek uslijediti konačno definiranje konkretnih trasa magistralnog plinovoda na području Hercegbosanske županije kroz izradu detaljnije planske i/ili projektne dokumentacije, a one bi po pozitivnim praksama iz okruženja u principu najvećim dijelom trebale biti definisane u zaštitnim pojasevima postojeće linijske infrastrukture. Grafičkim prilozima Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije dati su pravci planiranog plinovoda te oni prestavljaju smjernice za dalje planiranje i oni se ne tretiraju kao definirani koridori koji se štite u planskom periodu. Kroz izradu dokumenata nižeg reda tj. planske i/ili tehničke dokumntacije potrebno je ovaj segment plana detaljnije razraditi na način da se zadrži osnovni koncept dat ovim prostornim planom tj. u skladu sa smjernicama prikazanim shematskim pravcima pružanja plinovoda. Posebnu pozornost potrebno je posvetiti lokacijama mjerno-regulacionih stanica i podstanica koje će biti definirane budućom, gore spomenutom, detaljnijom dokumentacijom."

9.3. Ostali vidovi energije

U Hercegbosanskoj županiji postoje značajni resursi obnovljivih energetskih izvora: energija biomase, hidroenergija, solarna energija i energija vjetra, iako su resursi ovih energija različiti po obimu i energetskom kvalitetu, na konkretnim lokacijama ovi resursi mogu biti dominantni, radi čega imaju važan lokalni značaj pri decentraliziranom korištenju. Udio energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj energetskoj bilanci je još uvijek zanemarljiv. I pored toga što su ovi resursi čisti i ekološki prihvatljivi, za njihovu slabu uporabu postoji nekoliko bitnih razloga:

- proizvedena energija je znatno skuplja od energije iz velikih energetskih objekata,
- neistraženost njihovih stvarnih resursa,
- nedostatak podsticajnih mjera za njihovo istraživanje i uporabu,
- nedostatak opreme domaće proizvodnje.

Biomasa se smatra obnovljivim izvorom energije. Njen izvor su otpad u:

- šumarstvu,
- drvnoj industriji i
- poljoprivredi.

Pored toga može nastajati i kao namjenski uzgojena biomasa. Otpad iz šumarstva se odnosi na određeni procenat granja koje ostaje u šumi nakon sječe, te otpad koji nastaje u tijeku obrade: okorci, sječka i piljevina. Otpad iz poljoprivrede se odnosi na:

- ostatke iz poljoprivredne proizvodnje kao što je slama i kukuruzovina,
- ostaci od rezidbe voćnjaka i
- bioplin iz stočnog izmeta.

Područje HBŽ je izuzetno bogato šumskim resursima, gospodarska djelatnost velikog dijela općina, kao što je Glamoč, Drvar, Kupres, je u velikoj mjeri oslonjena na drvnu industriju. Eksploatacija šuma, kao i drvna industrija generiraju značajne količine otpada koji se može iskoristiti u energetske svrhe.

Planirana proizvodnja energije iz biomase prema Indikativnom planu proizvodnje 2012-2021. predviđa izgradnju elektrane na biomasu Livno instalisane snage 10 MW s godišnjom proizvodnjom 76,8 MW helektrične energije, investitor ESCO ECO Energija, 2014. godine.

Prema Strateškom planu i programu razvoja energetskog sektora FBiH (septembar 2008. god), gustina potencijala biomase Hercegbosanske županije iznosi 0,5 TJ/km2, odnosno potencijal biomase iznosi 2470 TJ i odnosi se na energijski potencijal od ostataka biomase iz poljoprivrede i šumarstva, što iznosi cca 13% potencijala biomase FBiH.

Šume i šumsko zemljište pokrivaju 358 888,81 hektara na teritoriji Hercegbosanske županije. Najveći udio se odnosi na biomasu pogodnu za sagorijevanje (otpatci iz drvne industrije, ogrjevno drvo, šumski otpad, ostaci orezivanja višegodišnjih nasada i si.). Dalje slijedi biomasa pogodna za proizvodnju bioplina iz komunalnog otpada, stočarstva i namjenskih usjeva za energetske potrebe. Daljnje

povećanje iskorištavanja drvne biomase za energetske potrebe zahtjeva povećanje efikasnosti peći i kotlovnica na drvo i/ili prelazak na efikasnije oblike moderne biomase (npr. peleti).

Značajni resursi biomase na području HBŽ trebaju potaći razvitak toplinskih sustava u općinama u kojima se to još nije desilo. Suvremeni propisi čije se usvajanje očekuje u skorijem vremenu promotivno djeluju u pravcu poticanja proizvodnje električne energije iz ovakvih sustava, te kogenetacijske sustave treba planirati gdje god to veličina i raspoloživi resursi dopuštaju.

Hidroenergija. Na području Hercegbosanske županije postoji hidroenergetski kapaciteti za proizvodnju električne energije. Značajan dio hidroenergetskog potencijala sustava Orlovac se nalazi na teritoriji Županije (Livno i Tomislavgrad): akumulacije Buško jezero i Lipa, energetski kanal Buško jezero - Lipa i dio tunela prema hidroelektrani Orlovac u Republici Hrvatskoj). Veći dio Županije pripada slivu Cetine čiji je hidropotencijal 599 MW, od čega je iskorišteno 39,5% u Republici Hrvatskoj.

Tablica br. 33: Osnovni podatci o planiranim malim hidroelektranama na slivu Gornje Cetine

Naziv objekta	Vodotoci i međudotoci	Instalisana snaga MW	Godišnja proizvodnja GWh	Specifična investicija EUR/kW
Stržanj	Milač i Mrtvica	7,5	19,617	1.717
Šuica	Šuica, Milač i Mrtvica	1,9	4,5803	1.915
Mokronoge	Šuica i međudotok	3,3	6,5202	1.344
Ukupno		**12,7**	**30,7175**	**4.975**

Izvor: Studija energetskog sektora u BiH - Modul 12 - Upravljanje potrošnjom, štednja energije i obnovljivi izvori energije

Imajući u vidu usvojeni Zaključak Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o zabrani izgradnje malih hidroelektrana[7] na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, Deklaraciju o zaštiti rijeka Federacije BiH eventualna izgradnja malih hidroelektrana (i formiranje akumulacija) na području Županije mora biti u potpunosti usklađena s novim zakonskim i drugim propisima na razini Federacije BiH i Hercegbosanske županije čija se izrada (izmjena) očekuje u periodu nakon usvajanja ovog plana.

Sva nova strateška opredjeljenja, zakonska rješenja i propisi, a koji se odnose na izgradnju/neizgradnju hidroenergetskih postrojenja, obavezujuća su prilikom provedbe ovog Plana. U tom smislu moguće je i odustajanje od realizacije planskih rješenja (planiranih hidroenergetskih postrojenja i akumulacija) datih ovim planom, poštujući sve važeće zakonske i podzakonske akte iz predmetne oblasti.


Akumulacija Kablić je planirana da akumulira višak vode koji se sliva iz oborinskih kanala planiranih po obodu Livanjskog polja, a njena izgradnja

[7] Malim hidroelektranama u BiH kolkvijalno se smatraju hidroenergetska postrojenja instalirane snage do cca 10MW. Međutim, Članom 15. Uredbe o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za podsticanje definirani su nazivi postrojenja u ovisnosti od instalirane snage.

je prvenstveno u funkciji proizvodnje električne energija. Kompenzacijski bazen Vrilo je također u funkciji širenja elektroenergetskog sistema.

Energija vjetra. Budući da atlas vjetra Bosne i Hercegovine, kao niti njegovi derivati (poput karata vjetra) nisu raspoloživi, procjena potencijala vjetroenergije u BiH bazirat će se, prvenstveno na prostornoj razdiobi srednje godišnje brzine i snage vjetra koje su rezultat primjene globalnog modela atmosfere, uobličene u Svjetski atlas vjetra. Za područje Hercegbosanske županije najperspektivnije područje za izgradnju vjetroelektrana je jug Županije na prostoru Livna i Tomislavgrada, te Kupresa i Glamoča. U periodu 1999 - 2001., napravljena je preliminarna selekcija potencijalnih lokacija za gradnju vjetroelektrana u BiH i dvije od 12 pogodnih makrolokacija označena kao pogodne za gradnju vjetroelektrana su Duvanjsko polje (50-80 MW)i Raško Polje (60-90 MW).

Slika 1. Područje BiH u kojem se može očekivati najveća izdašnost potencijala energije vjetra



Izvor: EIPH Hrvatska, Studija energetskog sektora BiH - Modul 12 — *Grafika: Vesna Simić, mr prostorni planer*

U području energetskog planiranja i zaštite okoliša postoji cijeli niz potencijalnih ciljeva koji mogu imati pozitivne posljedice, odnosno potaknuti povećanu uporabu energije vjetra, poput:

• smanjenja emisije stakleničkih plinova te troškova proizašlih iz globalnih i lokalnih učinaka onečišćenja;

• smanjenja onečišćenja koje utječe na zdravlje ljudi iz konvencionalnih postrojenja za proizvodnju električne energije i pripadnih troškova liječenja;

• povećanja prihoda lokalnih zajednica kroz lokalno zapošljavanje i izgradnju infrastrukture;

• povećanja sigurnosti opskrbe kroz diverzifikaciju izvora i proizvodnih lokacija;

• poštivanja međunarodnih obveza i sporazuma.

Ovdje treba naglasiti da je jedan od prvih koraka definiranje ciljeva politike uporabe energije vjetra u budućnosti, za koje je od ključnog značaja uravnoteženje pozitivnih i negativnih učinaka (prvenstveno povećanih troškova) korištenja energije vjetra, odnosno analiza troškova i dobiti.

Da bi se omogućilo ispitivanje vjetropotencijala, a imajući u vidu sve veća ograničenja po pitanju izgradnje termoelektrana i promidžbe i obveznosti izgradnje i korištenja energije iz obnovljivih izvora, za sve prijavljene vjetroelektrane za koje su bile dostupne lokacije je rezerviran prostor za ispitivanja jer najveći dio investitora ne posjeduje dokumentaciju koja potvrđuje mogućnost i isplativost izgradnje kao ni instaliranu snagu. Pri tome, poželjno bi bilo sagledavanje višenamjenske uporabe prostora te isto riješiti izmjenama važeće legislative i regulative. U fazi ispitivanja isti prostor je namijenjen i za ispitivanje solarne energije. Drugim dokumentima i studijama utvrdit će se lista proizvodnih kapaciteta koji su izvodljivi, ekonomski opravdani i slično.

Tablica br. 34: Proizvodni kapaciteti prijavljeni za Indikativni plan razvoja proizvodnje 2012.-2021. - VJETROELEKTRANE

R.br.	Naziv objekta	Broj agregata	Snaga agregata MW	Instalisana snaga MW	Godišnja proizvodnja MWh	Investitor	Lokacija
1.	VE Debelo brdo	26	2,1	54,6	150	Koncig	Kupres
2.	VE Glamoč 1 - Slovinj	41	3,16	130	348,18	Vjetroelektrane d.o.o.	Glamoč
3.	VE Glamoč 2 - Dževa	19	2,42	46	68,73	Vjetroelektrane d.o.o.	Glamoč
4.	VE Baljci	16	3	47	121	Tomislavgrad- Kupres d.o.o.	Tomislavgrad
5.	VE Mučevača	30	2,1	63	185,12	Balkan Energy Wind d.o.o.	Livno
6.	VE Orlovača	20	2,1	42	115,82	HB Wind d.o.o.	Livno
7.	VE Škadimovac	40	2	80	300	WBL City Project d.o.o.	Glamoč
8.	VE Kamen 1	25	2	50	132	Dvokut Pro d.o.o.	Livno
9.	VE Kupres	39	3	117	327,97	Kamen dent d.o.o.	Kupres
10.	VE Ljubuša	48	3	144	441,5	Kamen dent d.o.o.	Tomislavgrad
11.	VE Pakline	64	3	192	588,67	Kamen dent d.o.o.	Tomislavgrad
12.	VE Ivovik	36	2	72	187,63	VE Ivovik d.o.o.	Tomislavgrad
13.	VE Derale	29	3	87	259,2	Greta &Green Energy d.o.o.	B. Grahovo
14.	VE Mesihovina	22	2	44	128,53	EPHZHB	Tomislavgrad
15.	VE Livno - Borova Glava	26	2	52	149,62	EP HZ HB	Livno
16.	VE Mokronoge	35	2	70	151,34	EP HZ HB	Tomislavgrad
17.	VE Srđani	15	2	30	53,46	EP HZ HB	Tomislavgrad
18.	VE Nevino brdo			130	364	Kraft Grupa	Kupres
19.	VE Gradina	35	2	70	248,97	Vran-Dukić d.o.o.	Tomislavgrad
20.	VE Uništa		20			Nova energija d.o.o.	Bosansko Grahovo

Izvor podataka: Indikativni plan proizvodnje 2012-2021. godina (NOS BiH - Sarajevo, juni 2011. g.)

U toku izrade Prijedloga Prostornog plana, od strane Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša HBŽ, dobiveni su novi ažurni podaci od Ministarstva gospodarstva HBŽ o koncesijskim ugovorima za izgradnju vjetroelektrana na području Hercegbosanske županije, čije lokacije su predstavljene na grafičkom prilogu br. 13 Energetska infrastruktura. U nastavku je dat tablični pregled planiranih vjetroelektrana i solarnih parkova.

*Tablica br. 34.1: **Pregled planiranih vjetroelektrana***

Redni br.	Naziv	Općina/Grad	Koncesionar
1.	VE Gradina	Tomislavgrad	„Vran-Dukić" d.o.o. Tomislavgrad
2.	VE Mesihovina	Tomislavgrad	JP „Elektroprivreda hrvatske zajednice Herceg-Bosne" Mostar
3.	VE Ivovik	Livno	„VE Ivovik" d.o.o. Livno
4.	VE Ivovik	Tomislavgrad	„VE Ivovik" d.o.o. Livno
5.	VE Ravnine, Pakline i Ljubuša	Tomislavgrad	„Kamen-dent" d.o.o. Mostar
6.	VE Ravanjska, Vukovsko i Obadine	Kupres	„Kamen-dent" d.o.o. Mostar
7.	VE Orlovača	Livno	„HB-Wind" d.o.o. Livno
8.	VE Debelo Brdo	Kupres	„Koncing" d.o.o. Posušje
9.	VE Turska mala	Kupres	„Koncing" d.o.o. Posušje
10.	VE Široka Draga	Livno	„Imres smart greennenergy" d.o.o. Livno
11.	VE Mučevača	Livno	„Balkan Energy Wind" d.o.o.Livno
12.	VE Baljci	Tomislavgrad	„Tomkup" d.o.o. Tomislavgrad
13.	VE Jelovača	Tomislavgrad	„L.U.N.A." d.o.o. Tomislavgrad
14.	VE Slovinj	Glamoč	„Vjetroelektrane" d.o.o. Glamoč
15.	VE Dževa (šire područje)	Glamoč	„Vjetroeiektrane" d.o.o, Glamoč
16.	VE Dževa (uže područje)	Glamoč	„Vjetroelektrane" d.o.o. Glamoč
17.	VE Bundina Kosa	Glamoč	„Wild Wind" d.o.o. Livno
18.	VE Velika Ljubuša	Tomislavgrad	„L.U.N.A." d.o.o. Tomislavgrad / F.L. „Wind" Tomislavgrad
19.	VE Tusnica	Tomislavgrad	„L.U.N.A." d.o.o. Tomislavgrad / F.L. „Wind" Tomislavgrad
20.	VE Škadimovac	Glamoč	„WIBL CITY PRROJECT" d.o.o. Banja Luka
21.	Ve Čadilj	Glamoč	„Vjetroelektrana dah planine" d.o.o. Mostar
22.	VE Marino Brdo	Bosansko Grahovo	„Vjetroelektrana dah planine" d.o.o. Mostar
23.	VE Kruzi 1, Borova Glava	Livno	U proceduri za dobijanje koncesije
24.	VE Kruzi 2	Livno	U proceduri za dobijanje koncesije
25.	VE Kruzi 3	Livno	U proceduri za dobijanje koncesije
26.	VE Vaganj 1	Livno	U proceduri za dobijanje koncesije
27.	VE Vaganj 2	Livno	U proceduri za dobijanje koncesije
28.	VE Alpha Wind	Tomislavgrad, Ljubuša	U proceduri za dobijanje koncesije
29.	VE Derala	Bosansko Grahovo	G&G Energija d.o.o. Bihać

Izvor: *Ministarstvo gospodarstva HBŽ (Dopis br. 05-01-23-161/22 od 23.08.2022.)*

Za planiranu VE Široka Draga u planskom peruodu planirana je izgradnja priključnog dalekovoda 2x220 kV od lokacije vjetroparka do predviđene spojne tačke prema jugoistoku.[8]

Pored navedenih vjetroelektrana planiran je potencijalni vjetropark na lokaciji Golija na kojoj je firma GET WIND Kruzi u procesu postavljanja mjernog stupa. [9]

Solarna energija. Dosadašnja uporaba solarne energije se može smatrati beznačajnom i svodi se, uglavnom na zagrijavanje tople potrošne vode. Iskazani interes za izgradnju postrojenja za proizvodnju električne energije iz energije Sunca je jako mali i svodi se na vrlo male instalirane kapacitete iako se ukupan tehnički potencijal u FBiHs procjenjuje na 190,36 TWh. Sunčeva energija je svugdje dostupan izvor koji se može uporabiti izravno za grijanje i rasvjetu zgrada, grijanje tople potrošne vode i vode u bazenima ili za izravnu proizvodnju električne energije. U kućanstvima i uslužnom sektoru troši se značajan dio ukupne potrošnje primarne energije, od čega najviše za grijanje prostorija i tople vode. Vjerojatno je najvažnija primjena Sunčeve energije u arhitekturi i zgradarstvu, gdje se relativno jednostavnim principima gradnje kuća i zgrada mogu zimi maksimalno iskoristiti niske zimske razine zračenja uz sprečavanje nepotrebnih gubitaka topline. Nasuprot tome, ljeti je potrebno maksimalno smanjiti visoke toplinske doprinose sunčevog zračenja. Arhitektura zgrade treba omogućiti i maksimalno korištenje raspršenog Sunčevog zračenja kako bi se uklonilapotreba za umjetnom rasvjetom tijekom dana, koja, osim što troši energiju, dodatno zagrijava prostor. Također je moguće koristiti energiju okoliša odnosno energiju u tlu akumuliranog sunčevog zračenja, kako bi se zrak u kući ljeti hladio a zimi predgrijavao, zbog značajnih razlika temperatura tla i zraka tijekom godine. Jedan kvadratni metar kvalitetnog prozora može zgradi osigurati oko 600 W topline za grijanje zgrade. Isti kvadratni metar prozora može osigurati rasvjetu kvalitetniju od umjetnih rasvjetnih tijela zamjenjujući oko 100 W električne energije za rasvjetu.

Tablica br. 34.2: ***Pregled planiranih solarnih parkova***

Redni br.	Naziv	Lokacija	Koncesionar
1.	FNE „Naše sunce" SolarPark Livno	Livno (Dobro)	U proceduri za dobijanje koncesije
2.	FNE „Naše sunce" SolarPark Livno	Livno (Dobro)	U proceduri za dobijanje koncesije
3.	FNE Ćaić	Livno	„Solbus" d.o.o. Livno
4.	FNE Golinjevo-Miši	Livno (Tušnica)	„Solbus" d.o.o. Livno
5.	FNE Bila	Livno (Brda)	„Solbus" d.o.o. Livno

Izvor: *Ministarstvo gospodarstva HBŽ (Dopis br. 05-01-23-161/22 od 23.08.2022.)*

Slika 2: Karta godišnje ozračenosti optimalno nagnute plohe za područje BiH



Izvor: Studija energetskog sektora u BiH - Modul 12 - Upravljanje potrošnjom, štednja energije i obnovljivi izvori energije

[8] Amandman zastupnika Mladena Šarića.
[9] Amandman zastupnika Mladena Šarića.

Primjena sunčeve energije se planira:

• uporabom solarnih kolektora za proizvodnju toplinske energije i

• uporabom fotonaponskih sistema za proizvodnju električne energije.

10. PROMET I VEZE

10.1. Transportni sistemi

Prilikom razmatranja značaja oblasti transporta u bilo kojoj državi, posmatraju se dva dominantna aspekta, i to kvaliteta života i ukupan ekonomski razvoj. Transport ima izravan uticaj na pojedinačnu mobilnost i dostupnost bližih i udaljenijih oblasti, ali zbog svog značajnog utjecaja na racionalno korištenje vremena utiče i na kvalitetu života ljudi u širem smislu.

Bolja transportno-infrastrukturna opremljenost omogućava da se više roba i usluga proizvodi, troši i izvozi, povećavajući opće blagostanje.

Transportna infrastruktura se može posmatrati i kao instrument za ravnomjerni regionalni razvoj, jačanje teritorijalnog integriteta. Usmjerene investicije mogu doprinijeti ravnomjernijoj raspodjeli bruto društvenog proizvoda po stanovniku. Pri planiranju treba imati u vidu da gospodarstvu u različitim područjima ima različitu strukturu i da pojedina područja ovise od transporta više od drugih.

Da bi pozitivno utjecao na ekonomski razvoj, transportni sistem mora dostići određena razina razvoja. Racionalne i dosljedne politike razvoja pojedinih vidova prometa doprinijet će ekonomskom prosperitetu, omogućit će efikasno korištenje sredstava i osigurati povećanje sigurnosti prometa i instrumente za efikasno upravljanje infrastrukturom.

Osnovom prostornog razvoja gospodarske i javne infrastrukture usmjerava se razvoj transportne infrastrukture, odnosno razvoj regionalnog transportnog sustava (putna, željeznička i druga infrastruktura). Transportna infrastruktura je ozbiljan instrument za regionalni razvoj kako Hercegbosanske županije tako i šire regije.

Razvoj Županije trebalo bi da se temelji na uključivanju (aktiviranju) raspoloživih razvojnih resursa, kako bi se osigurali uvjeti da se realizira brži razvitak Županije, prije svega na osnovi: proizvodnje hrane, šumarstva, turizma i industrije. Prisustvo ili odsustvo djelotvorne cestovne infrastrukture za mobilnost predstavlja gotovo uvijek determinante ubrzanja ili obuzdavanja internih izmjena ili vanjske razmjene, jer se u većini slučajeva ekonomski zaostale oblasti oslanjaju na proizvodnje koje su osjetljive na troškove transporta.

10.2. Povezanost sistema sa prometom u širem okruženju

Cestovna prometna mreža Županije je uvezana s putnom mrežom susjednih Županija u Federaciji BiH, putnom mrežom Republike Srpske i putnom mrežom susjedne Republike Hrvatske. Povezanost s magistralnim i regionalnim putevima u okviru Bosne i Hercegovine vidljiva je iz gornje slike. Cestovna veza sa prometnom mrežom Republike Hrvatske ostvaruje se preko 3 granična prelaza za međunarodni cestovni promet: Bosansko Grahovo-Strmica, Kamensko- Kamensko (putnički i robni saobraćaj) i Prisika -Aržano (putnički saobraćaj). Pored ova tri glavna granična prelaza postoje još tri granična prelaza za pogranični saobraćaj: Vaganj - Bili Brig (Grad Livno), Mala Vinica - Aržano Pazar i Subašići - Dvorine (općina Tomislavgrad). Preko svih ovih graničnih prelaza Županija je povezana sa Sinjem i Kninom kao regionalnim centrima, i dalje sa Splitom kao makroregionalnim središtem Republike Hrvatske, a također i Makarskom. Na oko 20 km zračne linije od granice sa BiH i Županijom u području graničnih prelaza Kamensko i Prisika, teritorijom Hrvatske prolazi prometnica najvišeg ranga - autocesta Zagreb - Split - Dubrovnik (Al). Najbliža čvorišta za uključivanje iz pravca prelaza Kamensko i Prisika su čvorište Bisko, odnosno čvorište Šestanovac.

10.2.1. Cestovni promet

Osnovna značajka nerazvijenih prostora je slab prirast osobnog i kolektivnog dohotka, prisustvo visokog stupnja neuposlenosti i visok stupanj migracije prema vani, i to obično mlađe i najvitalnije populacije. Upravo Bosnu i Hercegovinu, a posebno Županiju, karakteriziraju ova obilježja. Jedan od značajnih instrumenata ubrzanja razvitka jeste poboljšanje prometnih uvjeta, a posebice izgradnja prometne infrastrukture, i to:

• izgradnja cestovnog koridora Mliništa - Glamoč - Livno - Kamensko - Sinj s varijantom Livno - tunel

Prolog-Sinj ili alternativni prometni infrastrukturni koridor tj. varijanta koja bi išla sa područja Šipova preko Kupresa do Livna;[10]

• izgradnja brzog puta Bugojno - Kupres - Livno (do spoja sa planiranim cestovnim koridorom u ataru naselja Komorani);

• izgradnja brzog puta Posušje - Tomislavgrad - Šuica;

• izgradnja regionalnog puta petlja Kupres - Zlosela;

• izgradnja lokalnog puta Uništa - Marići/ Bosansko Grahovo;

• rekonstrukcija magistralnog puta Livno - Tomislavgrad - Posušje (M103 i M104);

• rekonstrukcija magistralnog puta Livno - Tomislavgrad (M103);

• rekonstrukcija magistralnog puta Livno - Bosansko Grahovo - Drvar - Bosanski Petrovac;

• rekonstrukcija regionalnog puta Drvar - Prekaja - Rore - Glamoč;

• rekonstrukcija regionalnog puta Tomislavgrad - Mandino Selo - Blidinje (R1006);

• rekonstrukcija regionalnog puta Prolog - G.P. Vaganj;

• rekonstrukcija regionalnog puta Karlov Han - Prisika;

• rekonstrukcija puta Drvar-Presedlina-lstočni Drvar-Potoci.

Ove ceste integriraju područje Županije u prostor Bosne i Hercegovine i susjedne županije, odnosno Republike Srpske i osiguravaju kvalitetnije povezivanje Bosne i Hercegovine, posebice Županije s Jadranom, odnosno Splitom.

Ova cestovna mreža tretirana je kao jedinstvena mreža Bosne i Hercegovine, ali i šire (susjednih zemalja pa i Europe). Rekonstruirana regionalna i lokalna mreža treba omogućiti prihvatanje prometnih tokova s najniže (lokalnog) do najviše razine koji se osigurava izgradnjom cestovnih koridora.

U koncipiranju sustava cestovne mreže polazilo se kako od hijerarhije cestovne mreže, tako i od usklađivanja pokrivenosti prostora (penetracije) i kapaciteta mreže. Nastojalo se otkloniti uska grla (urbane čvorove zaobilaznicom, a visoke uspone tunelima ili trećom trakom) kako bi funkcioniranje cestovne mreže bilo bez zastoja. Petlje na planiranom cestovnom koridoru su predviđene kod naselja Dubrave (petlja Glamoč), Komorani (petlja Livno zapad) i Rašeljke (Kamensko), dok na brzom putu su predviđene kod naselja Gornji Malovan (Kupres), kod Šuice, u mjestu Sučići istočno od Livna. Spoj s planiranim cestovnim koridorom je predviđen kod naselja Komorani (petlja Livno zapad).

Jedno od temeljnih opredjeljenja za koncipiranje cestovne mreže proizašlo je i iz potrebe osiguravanja efikasne prostorne organizacije Županije povezivanjem centara u jednu cjelinu na području Županije i sa susjednim centrima, čime se osigurava formiranje razvojnih osovina i polova razvitka.

Razvoj prometa sistematski utiče na razvoj naselja. Promet utječe na smanjenje prostorno-vremenske distance i s jedne strane osigurava dispoziciju stanovništva, a s druge djeluje na pokretanje stanovništva prema centrima i utiče na naseljavanje stanovništva, naročito, uz magistralne i regionalne putne pravce.

Osnovnu mrežu u transportnom sistemu Hercegbosanske županije danas čine magistralne i regionalne ceste, koje povezuju urbane i administrativne centre.

Strateško planiranje transportne infrastrukture ima značajan utjecaj ne samo na društvene, već i na ekonomske aktivnosti. Na tijek planiranja transportne mreže značajno utječu stupanj njene razvijenosti, gustina naseljenosti, raspored stanovništva, reljefno-morfološki uvjeti, administrativno uređenje i druge specifičnosti. Razvoj transportnog sistema bi trebao biti u funkciji održivog razvoja, što podrazumijeva policentričan, uravnotežen i integrisan društveno-ekonomski razvoj, kojim bi se udovoljilo zahtjevima za okolinski prihvatljiv, efikasan i siguran protok ljudi i roba.

10.2.2. Željeznički promet

U okviru ovog dokumenta nije planirana željeznička mreža, osim evidentiranja postojeće trase željezničke pruge koja prolazi kroz Donji Tiškovac u općini Bosansko Grahovo u dužini od cca 2,5 kilometara i koja je sastavni dio željezničke pruge Knin - Bihać - Zagreb. Kao nastavak rekonstrukcije i izgradnje uskotračne pruge Šipovo-Potoci

[10] Amandmani zastupnika Ivana Ivića i Roberta Bagarića.

(Istočni Drvar)-Srnetica, potrebno je isto uraditi na potezu Drvar-Oštrelj-Srnetica.

10.2.3. Zračni promet

Bolja povezanost regija osobito doprinosi jačem razvoju turizma, koji je veoma značajan izvor prihoda u mnogim područjima. Također se na ovaj način doprinosi mobilnosti ljudi, produktivnosti poduzeća i regionalnoj koheziji. Manje zračne luke imaju priliku razvijati generalno zrakoplovstvo koja je najbrže rastući segment zrakoplovstva. Nadalje, opremanje aerodroma u svrhu zaštite od požara i spašavanja stvara pretpostavke za razvoj ne samo turizma, nego i drugih djelatnosti.

Južno od naselja Zlosela u općini Kupres je planirana izgradnja manjeg sportskog aerodroma. Postojeći sportska zračna luka Brda kod naselja Grborezi u Gradu Livno u slučaju usvajanja varijante cestovnog koridora prema Sinju kroz tunel Prolog morat će se izmjestiti južnije od postojeće lokacije.

Planirana je izrada studije izvodivosti za letjelište „Brda". Do kraja projekta se također planira asfaltirati parkiralište i pristupni put s magistralne ceste do letjelišta. Na teritoriji općine Drvar treba uraditi rekonstrukciju sportske zračne luke „Rt".

Ova projektna dokumentacija obuhvaća izradu master plana sportske zračne luke, gradnju piste, platforme, spojnice, pristupnog puta s parkiralištem kao i gradnju ograde oko cijele zračne luke.

10.2.4. Granični prelazi

Granični prelazi su definirani Uredbom o građevinama i zahvatima od značaja za FBiH. Granični prelazi prema Republici Hrvatskoj određeni su Ugovorom o određivanju graničnih prelaza između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.

Na zajedničkoj državnoj granici između Hercegbosanske županije i Republike Hrvatske su sljedeći granični prijelazi:

• granični prijelaz za međunarodni cestovni promet putnika i robe:

1. Strmica - Strmica (II kategorija)
2. Kamensko - Kamensko (I kategorija)

• granični prijelaz za međunarodni cestovni promet putnika:

1. Aržano - Prisika

• Stalni granični prelazi za pogranični promet:

1. Vaganj - Bili Brig
2. Vinica - Aržano Pazar.

10.3. Prometna infrastruktura sa zaštitnim pojasevima i zonama

Zaštitni pojas uz javne ceste je zemljišni pojas na kojem važi poseban režim građenja i uspostavlja se u cilju zaštite javnih cesta i prometa na njima od štetnih utjecaja različitih aktivnosti u prostoru pored javnog puta. Zaštitni pojasevi definisani su važećim zakonskim propisima koji reguliraju pojedini vid prometa.

Širine koridora za javne puteve izvan građevinskih područja i unutar neizgrađenih dijelova građevinskih područja, kao i izvan područja zaštićenih dijelova propisane su Zakonom o cestama FBiH ("Službene novine FBiH", br. 12/10 i 16/10).

Zaštitni pojas uz javne puteve je zemljišni pojas na kojem važi poseban režim građenja i uspostavlja se u cilju zaštite javnog puta i prometa na njemu od štetnih utjecaja različitih aktivnosti u prostoru pored javnog puta.

Zaštitni pojas mjeri se od vanjskog ruba zemljišnog pojasa tako da je u pravilu širok sa svake strane:

• Autoceste	40 m
• Brze ceste	30 m
• Magistralne ceste	20 m
• Regionalne ceste	10 m
• lokalnog puta	5 m

Putni pojas čini projektirani poprečni presjek puta i najmanje jedan metar s obje strane računajući od krajnjih točaka poprečnog profila puta.

Cjevovodi, kablovi i vodovi mogu se postaviti u zaštitnom putnom pojasu, izuzetno u putnom pojasu, a benzinske crpke i parkirališta mogu se postavljati i graditi u zaštitnom pojasu javnog puta na način i pod uvjetima utvrđenim u odobrenju, odnosno suglasnosti nadležnog federalnog i županijskog organa.

Unutar prostora ovako definiranih koridora omogućuje se gradnja novih i rekonstrukcija postojećih puteva. Širine putnih građevina mogu biti i manje od gore navedenih u skladu s posebnim

propisima o javnim putevima. Zaštitni pojasevi koji su određeni zakonom, nisu sastavni dio koridora puta, nego su prostori za gradnju i korištenje kod kojih posebne uvjete propisuje nadležna uprava za puteve.

10.4. Telekomunikacijska infrastruktura

10.4.1. Poštanski promet

Na temelju člana 57. stav 7. Zakona o poštanskom prometu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 76/04), Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je donijelo Plan poštanske mreže Federacije BiH.

Tim se planom poštanske mreže utvrđuju načela, i njihova primjena u organizaciji, izgradnji, proširenju i održavanju poštanske mreže i funkcioniranja poštanskog prometa na području Federacije BiH u cilju osiguranja pravilnog i nesmetanog funkcioniranja poštanskog prometa kao jedinstvenog tehničko- tehnološkog sustava radi zadovoljenja korisnika poštanskih usluga, a posebno poštanska mreža, organizacija poštanskih ureda, organizacija središta prerade, kriteriji za otvaranje poštanskih ureda, uvjeti za zatvaranje i preseljenje poštanskih ureda, kriteriji za organizaciju središta prerade, poštanska oprema, izgradnja poštanskih objekata, organizacija prijevoza poštanskih pošiljaka, kriteriji za određivanje područja za prijam i uručenje poštanskih pošiljaka, poštanski kovčežići, kriteriji za određivanje radnog vremena poštanskih ureda, poštanski broj, kvaliteta poštanskih usluga i druga pitanja koja su utvrđena ovim planom.

Radi prevazilaženja postojećih disproporcija u razvoju između privrednog razvoja i poštanskog prometa potrebno je:

- postojeću poštansku mrežu rekonstruirati i dograditi,
- povećati broj poštanskih šaltera,
- povećati broj poštanskih kovčežića,
- planirati otvaranje novih dostavnih rajona,
- planirati uvođenje suvremenih elektronskih sistema u proces poštanskog prometa uz uvažavanje kriterija:
- jedan poštanski ured otvara se u prosjeku na površini od 40 do 80 km2 ili 1 PU / 5000 do7000 stanovnika,
- jedan poštanski kovčežić za prosječno 1 000 do 1 500 stanovnika.

Pošto se klasična poštanska usluga orijentiran na pismo neprestano smanjivao, pošta se mora orjentirati na strategiju razvoja drugih djelatnosti. Ovo je posebno postalo aktualno nakon razdvajanja poštanskih i telekomunikcijskih usluga i stvaranjem dvije neovisne kompanije. Zato u planskom periodu do 2028. godine poštanski promet, pored modernizacije poslovanja, mora u svoju djelatnost uključiti i druge usluge.

10.4.2. Telekomunikacije

Kao mjera razvijenosti jedne telekomunikacijske mreže uzima se parametar koji definira broj telefonskih priključaka na 100 stanovnika (penetracija). Taj parametar, odnosno penetracija, za Bosnu i Hercegovinu je dosta manja od prosjeka razvijenih zemalja i u Evropi je među najnižim.

Da bi se predvidio porast priključaka u periodu do 2028. godine, potrebno je uobziriti nekoliko parametara.

U prvom redu mora se uzeti predviđanje rasta broja kućanstava, ekonomski nivo razvoja, te postotak rasta broja priključaka u proteklih 10-tak godina u BiH i bližem okruženju.

Na osnovi tako usvojene metodologije može se načiniti pregled ukupnog broja priključaka fiksne telefonije do 2028. godine.

Međutim, da bi se pratili svjetski trendovi, na predmetnom području potrebno je razvijati telekomunikacijsku infrastrukturu sa suvremenim tehnološkim rješenjima.

Za potrebe gospodarskog razvoja, kao i za građanstvo, koristeći razne tehnologije koje su sada u eksploataciji ili će se pojaviti kasnije, potrebno je intenzivirati gradnju pristupnih, širokopojasnih mreža, koje su preduvjet za davanje multimedijalnih usluga.

S obzirom na nizak stupanj penetracije potrebno je ovaj broj povećati. Uzimajući u obzir broj članova kućanstva, kao i stupanj razvijenosti gospodarstva, većim brojem telefona svim domaćinstvima i svim gospodarskim subjektima bi se omogućio pristup na telekomunikacijsku mrežu.

Pristupna mreža (zbog kompleksnosti rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građevinske dozvole i dr.) je najskuplji dio telekomunikacijske mreže, tako da ovaj dio telekomunikacijske mreže mora biti dobro isplaniran. Nove telefonske mreže, zbog još uvijek niže cijene od gradnje optičkih mreža, gradit će se sa bakarnim kablovima. Dužina bakarne parice treba se kretati u rasponu od 700 do 1200 metara. Telefonske mreže s bakarnim kablovima treba planirati i graditi tako da odmah, ili uz manja

dodatna ulaganja, mogu dati multimedijalne usluge koje zahtijevaju širokopojasnost.

Zbog toga u pristupnim mrežama treba polagati PE cijevi kako bi se kasnije omogućila jednostavnija i jeftinija gradnja optičkih mreža (uvlačenjem optičkih kablova u cijevi) kao i eksploatacija izgrađenih mreža sa bakarnom paricom.

Pored gradnje pristupnih mreža sa bakarnim kablovima na određenim područjima zbog svoje strukture zemljišta (tonjenje, klizišta), malog broja korisnika na određenom području ili urbanizacije, koristiće se i tehnologije bežičnog pristupa u fiksnoj mreži (DECT, RLL).

Projekcija kapaciteta automatskih telefonskih centrala (ATC), koje će biti izgrađene, odrediće se na osnovu procjene potencijalnih telefonskih pretplatnika zaokružujući kapacitete na punu vrijednost konstruktivnih jedinica. Kao normativ je da se na 100 stanovnika planira oko 36, a na 30 m2 poslovnog prostora (administracija) 1 telefonski priključak.

U narednom planskom periodu doći će do povećanja broja telefonskih pretplatnika i povećanja kapaciteta telefonskih centrala. Kapaciteti telefonskih centrala povećaće se u skladu sa potrebama za novim telefonskim priključcima.

Na osnovu planiranog broja telefonskih priključaka i na osnovu iskazanih potreba na predmetnom području u planu je postavljanje dodatnih isturenih stepena (RSS-ova). Povezivanje ovih RSS-ova sa postojećom TT mrežom izvelo bi se kablovski, odnosno optičkim kablom.

Što se tiče telegrafske mreže - projekcija razvoja te mreže sada je u stagnaciji, jer se poruke šalju uglavnom putem telefonskih linija, pomoću telefaksa.

Broj potencijalnih korisnika mreže za prenos podataka zavisiće od privrednog razvoja, važnosti i uloge Županije u Federaciji BiH. Može se pretpostaviti da će biti izgrađena mreža za prenos podataka i da će biti priključeno ukupno 30 terminala.

Imajući u vidu kvalitet prijema radio i TV signala na području Hercegbosanske županije nameće se potreba izgradnje radio-mreže na državnom, županijskom i općinskom nivou. Time će se osigurati potpuno funkcionalno korištenje radiodifuznog sistema u redovnim i vanrednim uslovima.

Sa porastom broja stanovnika i sa modernizacijom u svim oblastima života na ovom području, nameće se i potreba za stvaranje i razvoj jedinstvenog telekomunikacijskog saobraćaja. Današnje vrijeme donosi sa sobom značajan porast zahtjeva za prenosom novih usluga do korisnika kao što su istovremeni prenos govorai podataka, brzi internet, digitalna kablovska televizija, video na zahtjev i sl.

11. PRIVREDA

11.1. Razvoj gospodarstva i osnovni faktori razvoja

Faktori razvoja

Osnovni faktori razvoja na području Hercegbosanske županije su prirodni resursi i stvoreni kapital.

Specifični i vrijedni prirodni resursi će dominantno utjecati na buduću gospodarsku strukturu i pravce gospodarskog razvoja općina Županije.

Poljoprivredno zemljište je naznačajniji prirodni resurs za razvoj Županije, čija struktura omogućava razvoj stočarstva i povrtlarstva (glamočki krumpir), te na njima temeljene prehrambene industrije (livanjski sir). Značajan udio šuma u ukupnoj površini Županije je preduvjet za razvoj šumarstva i drvoprerađivačke industrije, zatim razvoja seoskog i eko turizma, prikupljanje ljekovitog bilja i šumskih plodova, te korištenje biomase za proizvodnju energije. Značajne količine mineralnih sirovina: ugljena (kameni ugljen, mrki ugljen, lignit i treset), gline, tufa, dolomita, vapnenca (građevno tehničkog i AG kamena), šljunka i pijeska su povoljna osnova za razvoj rudarstva. Osnovu za razvoj energetike predstavlja energetski potencijal vjetra u južnom i jugozapadnom dijelu Županije, kao i energetski potencijal voda u kraškim poljima. Zahvaljujući prirodnim vrijednostima (mala jezera u općini Kupres, Šatorsko i Blidinje jezero, brojne planine, speleološki objekti, bogat biodiverzitet na čitavom području Županije) i stvorenim vrijednostima (Buško jezero-jedna od najvećih vještačkih akumulacija u Evropi i bogato arheološko i graditeljsko naslijeđe) koje su prisutne na čitavoj teritoriji Županije, pružaju se mogućnosti razvoja različitih vidova turizma.

Postojeća poduzetnička infrastruktura i tradicija u razvoju pojedinih prerađivačkih djelatnosti (npr. drvna industrija) omogućavaju razvoj prerađivačke industrije.

Stvoreni kapital kao grupa faktora je veoma heterogena, slično kao i prirodni resursi i dovoljno

je izdvojiti sljedeće karakteristike:

posebnu razvojnu snagu čine postojeći i budući poslovni subjekti, kao i različiti oblici poduzetničke infrastrukture (industrijske zone, razvojne agencije itd.) i

ključni infrastrukturni sistemi, kao što je planirana izgradnja cestovnog koridora Mliništa-Glamoč- Livno- Kamensko-Sinj, brzog puta Bugojno-Kupres-Livno, zatim izgradnja energetskih objekata dovest će do povećane konkurentnosti svih sektora privrede i poboljšanja investicijske klime na području Županije.

Razvoj gospodarstva

Razvoj poljoprivrede na području Hercegbosanske županije ima povoljne uvjete, i s obzirom na prirodne resurse najveći potencijal postoji za razvoj stočarstva i povrtlarstva.

Polazeći od navedenog u planskom periodu može se očekivati da će razvoj poljoprivrede ići u smjeru: razvoja proizvodnje osnovnih ratarskih proizvoda, i to strna žita i krompira, sjemenski i za potrošnju,ali i kao sirovine za daljnju preradu;

razvoj stočarske proizvodnje: govedarstva, ovčarstva i kozarstva i prerade mesa, mlijeka i mliječnihproizvoda; prirodni preduvjeti postoje i za proizvodnju organski zdrave hrane (npr. bio mlijeko);

razvoj pčelarstva u dijelovima Županije gdje za to postoje uvjeti;

povezivanje poljoprivrednih kućanstava i prerađivačkih kapaciteta prehrambene industrije.

Jedan od osnovnih pravaca razvoja Županije jeste proces bržeg razvoja sektora malih i srednjih poduzeća u privatnom vlasništvu, prvenstveno proizvodnog karaktera.

Proizvodni programi malih i srednjih poduzeća su fleksibilni i prilagodljivi brzim promjenama koje dolaze iz okruženja (tržišne, tehnološke promjene) i omogućavaju relativno lako seljenje kapitala iz jedne grane u drugu, a također su i lokacijski fleksibilni. U prilog stvaranju većeg broja takvih poduzeća ide i činjenica da se s područja Županije veliki broj stanovnika nalazi na privremenom radu u nekoj od zemalja Zapadne Evrope, koji zbog tradicionalnih veza s rodnim krajem mogu biti značajni investitori u nove proizvodne objekte. To se prije svega misli na ulaganja u oblast drvoprerađivačke i prehrambene industrije, te u proizvodnju građevinskog materijala.

U planskom periodu treba podržati razvoj onih djelatnosti koje su prepoznate kao propulzivne, a koje će s jedne strane dovesti do aktiviranja ljudskih potencijala, dok će s druge strane najbolje iskoristiti raspoložive resurse, tržišne uvjete, lokacijske i druge pogodnosti, te one djelatnosti koje će biti nositelji tehničko -tehnološkog progresa i razvoja.

Kao propulzivne djelatnosti koje trebaju imati prioritet u razvoju na području Hercegbosanske županije izdvajaju se:

drvoprerađivačka industrija - razvoj pogona za finalnu obradu drveta,

kemijska industrija - proizvodnja umjetne kože, plastičnih cijevi,

proizvodnja građevinskog materijala (blokovi, šljunak, pijesak, betonska konfekcija, itd.), prehrambena industrija - proizvodnja mlijeka i mliječnih proizvoda, mlinsko - pekarska, industrija, proizvodnja mesa.

Jedna od djelatnosti koja treba imati prioritet razvoja u planskom periodu jeste i turizam, temeljen na principima održivog razvoja.

U narednom periodu treba posvetiti posebnu pažnju projektima koji za cilj imaju iskorištavanje energije, a posebno energije vode, vjetra i sunca, s obzirom da se radi o ekološki prihvatljivim i obnovljivim izvorima. Naprimjer, područje općine Tomislavgrad spada u red prostora s velikim brojem vjetrovitih i sunčanih dana u godini, što ukazuje na opravdanosti realizacije ovakvih projekata.

Temelj za ubrzan gospodarski razvoj Županije u planskom periodu predstavlja formiranje institucijskih okvira za podršku razvoju malih i srednjih poduzeća i poljoprivrede, što bi za rezultat imalo formiranje uslužnih centara za mala i srednja preduzeća i mini farme, utvrđivanje jasnog sistema poticaja i subvencioniranja u ovim oblastima, kao i pomoć prilikom formiranja poljoprivrednih zadruga i otkupa proizvoda.

Ostvarivanje naprijed navedenih pravaca gospodarskog razvoja u planskom periodu, trebalo bi dovesti do rasta prosječne godišnje stope zaposlenosti od 1%, te bi u 2028. god. broj zaposlenih mogao iznositi skoro 11.220 stanovnika.

Pravci razvoja po općinama Kupres

Specifični prirodni uvjeti na području općine Kupres su pogodni za razvoj stočarstva, posebno govedarstva i ovčarstva, te uzgoj planinskih sorti povrća i voća, kao i razvoj prehrambene industrije zasnovane na ovim primarnim poljoprivrednim sirovinama.

Imajući u vidu zemljišne kapacitete gdje

dominiraju livade i pašnjaci, jasno je da stočarstvo i dalje čini osnovnu orijentaciju poljoprivredne proizvodnje te da je ratarstvo podređeno uglavnom potrebama stočarske proizvodnje. Intenzivan razvoj stočarstva jedina je realna orijentacija za racionalno ekonomski opravdano iskorištavanje značajnih poljoprivrednih površina.

Kupreška visoravan s nadmorskom visinom preko 1130 m n.v., bogatstvom reljefnih oblika, relativno povoljne pošumljenosti, te optimalnih klimatskih karakteristika, predstavlja izvrstan poligon za razvoj zimsko - sportskog, zdravstveno - rekreativnog, planinskog i lovnog turizma.

Tomislavgrad

Resurski općine Tomislavgrad omogućavaju razvoj poljoprivrede, rudarsko-energetskog kompleksa, prerađivačke industrije i turizma.

U oblasti poljoprivrede najveći potencijal postoji za razvoj stočarstva, i to govedarstva, ovčarstva i kozarstva i na njima temeljenih prerađivačkih kapaciteta.

U razvoju govedarstva postoji dugogodišnja tradicija, što se ogleda i u velikom broju grla goveda i značajnoj proizvodnji mlijeka.

Ovčarstvo kao jedna od budućih strateških opredjeljenja poljoprivrednih kućanstava u povoljnijem je položaju, jer ovčji mliječni proizvodi, zbog svoje kvalitete nemaju ozbiljniju konkurenciju iz uvoza. Tržište za kvalitetne ovčje sireve i janjeće meso postoji, međutim proizvođači sireva moraju standardizirati svoj proizvod prema zakonima tržišta i propisima zemalja Europske Unije.

Razvoj stočarstva treba usmjeriti i prema stvaranju mini farmi koza za proizvodnju i preradu mesa i mlijeka. Područje općine Tomislavgrad sa svojom velikom nadmorskom visinom veoma je bogato ljekovitim biljem i šumskim plodovima, te je neophodno izgraditi kapacitete za prikupljanje i preradu ovog bilja.

Na području općine postoje značajne količine mineralnih sirovina, od kojih ekonomski najisplativije za eksploataciju su: glina, lapor, šljunak, kamen, boksit, mrki ugalj i lignit.

Ekonomska opravdanost postoji za iskorištavanje energije vjetra i sunca, koji su ekološki prihvatljivi projekti, jer su u pitanju obnovljivi izvori energije.

Mogućnosti za razvoj prerađivačke industrije postoje u granama drvne industrije, Kemijske industrije, proizvodnje građevinskog materijala, kao i prehrambene industrije (proizvodnja pekarskih proizvoda, mesnih prerađevina, mlijeka i mliječnih proizvoda).

Sadržaji prirodnog i kulturno-povijesnog naslijeđa predstavljaju kvalitetnu osnovu za razvoj različitih vidova turizma, kao što su kulturni, izletnički, sportsko-rekreativni turizam (posjete pećinama, kanjonima, lov, ribolov, planinarenje), kao i seoski turizam. Poseban ekonomski valoriziran turistički potencijal predstavlja Buško jezero koji sa svim mogućim planiranim sadržajima (smještajni, ugostiteljski kapaciteti i ostali objekti turističke infrastrukture) predstavlja najznačajniji faktor turističke ponude općine.

Livno

Grad Livno, kao gospodarsko najrazvijenija općina Hercegbosanske županije, ima prirodne i stvorene uvjete zarazvoj diferencirane gospodarske strukture.

Kao propulzivna djelatnost, posebno se izdvaja razvoj stočarstva, odnosno govedarstva u Livanjskom polju i ovčarstva i kozarstva na planinskim obroncima. Tradicija u preradi mliječnih proizvoda (poznati međunarodni brend livanjski sir) je velika i neophodno je širiti kapacitete u skladu s razvojem sirovinske osnove. Grad Livno ima prirodne potencijale za razvoj organske proizvodnje, posebno u stočarstvu. Proizvodna praksa značajnijeg broja proizvođača i u sadašnjem trenutku u mnogim elementima je bliska organskoj proizvodnji (način držanja i ishrana životinja, ekstenzivna proizvodnja), što bi se uz odgovarajuću potporu i edukaciju moglo usmjeriti u organski vid proizvodnje. Tu se prije svega misli na proizvodnju mlijeka i mesa preživara (potrebna niža razina stručnog znanja, manja kapitalna ulaganja i lakše obezbjeđenje organske stočne hrane). Proizvodnja bi trebala biti bazirana na iskorištavanju lokalnih pasmina i pasmina kombiniranog tipa proizvodnje. Poštujući standarde organske proizvodnje korisna bi bila organizacija integralnih organskih farmi koja razumijeva proizvodnju i ratarskih i stočarskih proizvoda.

Vještačko jezero pruža mogućnost razvoja ribarstva i to kaveznog uzgoja ribe (soma, šarana, kečige), kao i njihove industrijske prerade.

Rudno bogatstvo općine, koje se prije svega ogleda u značajnim kapacitetima uglja (lokaliteti Čelebić, Prolog),je osnova za razvoj rudarsko-prerađivačkog kompleksa i komplementarnih djelatnosti.

Energetski potencijal vjetra, naročito prisutan na lokalitetima Borova glava i Vjetrenik, je osnova za

razvoj energetskog kompleksa i pratećih djelatnosti.

Razvoj turizma temeljen na prirodnom nasljeđu (raznovrsni planinski predjeli, rijeke, jezero Mandak, pejzažne vrijednosti), najvećem vještačkom jezeru, Buškom jezeru, i bogatom kulturno-povijesnom nasljeđu može predstavljati jednu od najznačajnijih djelatnosti na području Grada Livno.

Kao propulzivne industrijske djelatnosti koje trebaju imati prioritet u razvoju na području općine su prehrambena industrija, kemijska industrija, metaloprerađivačka i dr.

Grahovo

Prirodni resursi na području općine će opredijeliti pravce gospodarskog razvoja. Perspektiva postoji za razvoj stočarstva, strnih žita, planinskih vrsta voća i povrća, kao i mogućnost njihove prerade. Povoljni prirodni uvjeti omogućavaju razvoj seoskog, rekreativnog i zdravstvenog turizma, kao i razvoj energetike zahvaljujući energetkom potencijalu vjetra.

Glamoč

Konfiguracija terena općine Glamoč i njeno prirodno bogatstvo opredjeljuju pravce gospodarskog razvoja općine. Osnovna proizvodna usmjerenja u oblasti poljoprivrede su razvoj pašnjačkog govedarstva, ovčarstva i kozarstva i integralne/organske proizvodnje voća, uključujući autohtone sorte. Od prioritetnog su značaja i ulaganja u male pogone za preradu mesa i mlijeka (mini-klanice za jagnjad, mini-mljekare za preradu ovčijeg i kozijeg mlijeka). Još jednu mogućnost ulaganja na području općine Glamoč čini kontrolirano sakupljanje, dorada i pakiranje ljekovitog bilja i šumskih plodova.

Klimatski uvjeti na području općine omogućavaju razvoj seoskog, eko turizma, sportsko-rekreativnog turizma. Poseban prioritet treba biti jačanje komplementarnosti poljoprivrede i turizma, preduzimanjem aktivnosti na zaštiti ruralnog nasljeđa, privođenju namjeni seoskih domaćinstava za potrebe i smještaj turista i edukacijom stanovništva o mogućnostima valorizacije poljoprivrednih proizvoda putem razvoja održivog turizma.

Prioritetni razvojni pravci općine trebaju biti definirani prema osnivanju malih i srednih preduzeća (MSP), kao osnovnog oblika organiziranja firmi i generatora razvoja, konkurentnosti i zapošljavanja (naročito u proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda, turizmu, preradi drveta i sektoru usluga). Posebno je važno aktivirati mikro- biznise i tzv. porodične firme (domaće radinosti i dr.) kao osnovne karike u privrednom lancu. Osnovni oblik budućeg razmještaja privrednih djelatnosti predstavljate disperzija proizvodnih i uslužnih kapaciteta MSP (lokaciono fleksibilnih, radno intenzivnih djelatnosti) prema naseljima u ruralnim područjima.Disperzan razvoj malih i srednjih poduzeća na širem području općine će omogućiti: ravnomjeran razvoj općine, zadržavanje stanovništva na selu približavajući im radna mjesta, infrastrukturne objekte.

Drvar

Prirodno bogatstvo općine Drvar opredjeljuje gospodarski razvoj općine u planskom periodu, posebno izraženo kroz bogat šumski fond, koji omogućava razvoj šumarstva i drvoprerađivačke djelatnosti. Poljoprivreda ima perspektivu razvoja u pravcu stočarstva prikladnog uslovima planinskog uzgoja. Prirodne, istorijske i klimatske karakteristike su idealne za razvoj turizma. U prerađivačkom sektoru potencijal postoji u razvoju metaloprerađivačke djelatnosti, drvoprerađivačke, kemijske i prehrambene industrije.

11.2. Orijentacija i razmještaj gospodarstva u prostoru

Analiza i ocjena stanja, kao i potrebe, mogućnosti i ciljevi ukazuje na četiri generalna planska pristupa u oblasti prostorne organizacije gospodarstva.

Riječ je o sljedećim planskim pristupima:

• povećanje stupnja iskorištenosti postojećih proizvodno - poslovnih zona i gospodarskih pogona,

• izmještanje postojećih proizvodno - poslovnih zona i gospodarskih pogona ili njihovih dijelova iz ekoloških razloga,

• proširenje postojećih proizvodno - poslovnih zona i privrednih pogona,

• osnivanje novih proizvodno - poslovnih zona na pogodnim lokalitetima.

Ovisno od konkretnih uvjeta na samom terenu, primjenjivat će se neko od ova četiri generalna planska pristupa, ili sva četiri pristupa zajedno. Moguće su sve kombinacije ovih planskih pristupa. Planirane proizvodno - poslovne zona su izdvojene na osnovi sljedećih faktora:

• nodalne točke u prostoru (spojne točke postojećih komunikacija, spojne točke postojećih i planiranih komunikacija, kao i planiranih komunikacija, mjesta koncentracije stanovništva i radnih

mjesta, granični prelazi),
• infrastrukturna opremljenost,
• postojanje zaštićenih prirodnih područja (postojećih i planiranih) i drugih zaštitnih zona (izvorišta),
• postojanje značajnih kulturno - historijskih dobara,
• prijedlozi iz prostorno - planske dokumentacije nižeg reda,
• prijedlozi iz općinskih strategija razvoja.

Za prostorni razmještaj poljoprivrede na poljoprivrednom zemljištu pojavljuje se niz prirodnih pogodnosti i ograničenja i to prikazano po agrozonama.

I agrozona

Ovo je zona intenzivne poljoprivredne proizvodnje. Najzastupljenija je na području Grada Livno (sjeverozapadni i jugoistočni dio Livanjskog polja) i Duvno (središnji dio Duvanjskog polja), a u manjoj mjeri na teritoriji općina Glamoč (Glamočke polje), Kupres (središnji dio polja) i Bosansko Grahovo (područje Pašićapolje). U ovoj agrozoni na prvom mjestu je ratarska proizvodnja (strna žita), proizvodnja povrća (krompir), te proizvodnja mesa i mlijeka.

II agrozona

Agrozona II je najzastupljenija na teritoriji Županije. Zastupljena je na prostorima svih općina i zahvata formacije blago nagnutih terena, nešto veće nadmorske visine, koja je izuzetno povoljna za razvoj stočarstva i povrtlarstva (planinskog). U ovoj agrozoni najviše su zastupljene proizvodnja mesa i mlijeka, dakle, korištenje zemljišta kao livade i pašnjaci, zatim proizvodnja strnih žita, krompira. Ovo je zona poluintenzivne poljoprivrede. Prirodni uvjeti i tradicionalan oblik proizvodnje hrane favorizuju strukturu proizvodnje u ovoj agrozoni.

III agrozona

S aspekta zemljišnih potencijala ona predstavljaju najslabije područje. Ovu zonu karakterizira vrlo izražena ograničenja za šire korištenje u poljoprivredi. Ekstremni uslovi planinskog područja te veoma slab kvalitet zemljišta izražen kroz plitkoću i nagnutost odredili su oblik proizvodnje u ovoj agrozoni. Zbog nepovoljnih prirodnih uvjeta u ovoj agrozoni poljoprivredna proizvodnja uglavnom se može bazirati na proizvodnju ovčijeg i goveđeg mesa i mlijeka.

Zone posebnih turističkih predispozicija se izdvajaju na osnovi više kriterija i to:
• sadašnja i planirana zaštićena prirodna područja i prirodni objekti (nacionalni parkovi, regionalni parkovi, spomenici prirode, zaštićeni pejzaži),
• kulturno - historijska dobra (arheološki lokaliteti, graditeljsko naslijeđe),
• naseljenost prostora i procjena povratka predratnog stanovništva,
• postojeći turistički kapaciteti,
• prometnice i njihova opterećenost.

Na području Hercegbosanske županije može se izdvojiti 11 zona posebnih turističkih predispozicija:
1. Unačko - klekovačka zona,
2. Resanovačka zona,
3. Šatorsko - troglavska zona,
4. Glamočka zona,
5. Livanjska zona,
6. Zona Buškog jezera i Kamešnice,
7. Malovanska zona,
8. Stožersko - plazenička zona,
9. Zona Vukovskog polja,
10. Šuička zona,
11. Blidinjsko -vranska zona.

Od nabrojanih zona posebnih turističkih predispozicija može se izdvojiti sedam zona s većim potencijalom za razvoj turizma, a to su sljedeće zone:
• Unačko - klekovačka zona,
• Šatorsko - troglavska zona,
• Livanjska zona,
• Zona Buškog jezera i Kamešnice,
• Malovanska zona,
• Stožersko - plazenička zona,
• Blidinjsko - vranska zona.

Područje Hercegbosanske županije posjeduje potencijale za razvoj gotovo svih grana turizma, a naročito sljedećih grana:
• zimski turizam,
• planinski turizam,
• speleološki turizam,
• seoski i eko turizam,
• turizam na vodama,
• kulturni turizam,
• lovni i ribolovni turizam,
• zdravstveni turizam,
• turistička željeznica,
• tranzitni turizam,

• avanturistički turizam,
• kongresni turizam,
• dječiji i turizam za mladež,
• ekskurzioni turizam.

Zimski turizam predstavlja najrazvijeniju granu turizma na području Hercegbosanske županije u sadašnjem trenutku i turističku granu s najvećim potencijalom s obzirom na prirodne karakteristike i tradiciju. Bazira se pretežno na hotelskim i drugim smještajnim kapacitetima izgrađenim na području općine Kupres (lokaliteti Čajuša i Suva točila). Staza za alpsko skijanje postoji još i na padinama Čardačice u ataru naselja Kupres.

Prostornim planom općine Kupres iz 2006. godine planiran je razvoj većeg broja sportsko - rekreacijskih centara u funkciji zimskog turizma, odnosno alpskog skijanja (Malovan, Čajuša, Jaram, Kurljaj, Raduša - Idovac, Crni Vrh, Lupoglav, Stožer, Velika Plazenica - Demirovac) i nordijskog skijanja (Omar).

Za lokalitet Čajuša je urađeno više regulacijski planova.

Kriteriji za izdvajanje planiranih zona infrastrukture zimskog turizma bili su prvenstveno fizičko - geografskog i prometnog karaktera:

• dužina trajanja snježnog pokrivača preko 50 cm,
• nagib terena,
• eksponiranost terena,
• šumovitost i stjenovitost površine zemljišta,
• prometna dostupnost,
• postojanje turističkih kapaciteta.

U periodu do 2028. god. potrebno je aktivirati sljedeće zone infrastrukture zimskog turizma:

• Šator-Vranjuša (općina Bosansko Grahovo),
• Golija - Busija (općina Glamoč),
• Velika Plazenica - Demirovac (općina Kupres),
• Lupoglav (općina Kupres),
• Malovan (općina Kupres),
• Omar (općina Kupres),
• Trovrsi - Crni vrh na Kamešnici (Grad Livno).

Potencijalni turistički centri na području Županije bi se trebali nalaziti u blizini ovih zona - u okviru turističkih zona i urbanih područja. Turistički objekti za smještaj gostiju (hoteli, pansioni, itd) mogu se graditi samo u okviru definisanih turističkih zona ili urbanih područja. Planirane turističke zone su: Hrast (općina Glamoč), Borovača (općina Bosansko Grahovo), Čajuša (općina Kupres), Vaganj (Grad Livno), Grabovica, Prisoje, Jelova draga - Police i Dugo polje - Blidinje (općina Tomislavgrad). Od ostalih urbanih područja na prostoru Županije koja imaju posebne turističke predispozicije izdvajaju se urbano područje Preodac i Uništa (općina Bosansko Grahovo) s potencijalom za razvoj sljedećih grana turizma: seoski i eko turizam, planinski turizam sa zimskim sportskim turizmom.

Postojeći ski centri (Čajuša i Stožer - Vrana) bi trebali u planskom periodu povećati svoje kapacitete izražene u broju ležaja. To se naročito odnosi na ski centar Stožer - Vrana (izgradnja turističkih objekata u urbanim područjima Begovo Selo i Odžak).

Slika br. 3: Ski centar Čajuša



Izvor: http://www.adriaski.net/

Seoski i eko turizam ima možda i najveći potencijal poslije zimskog turizma na području Hercegbosanske županije. Tome u prilog govori ruralni karakter teritorije s brojnim pitoresknim seoskim naseljima u kojima su često sačuvani objekti tradicionalnog narodnog graditeljstva. Najvrjednije ruralne prostore u pogledu turističkih odlika karakterizira visoki stupanj ekološke očuvanosti i neposredna blizina prirodnih vrijednosti. Iz toga proizilazi bliska povezanost seoskog i eko turizma. Seoska naselja naročito pogodna za razvoj ove dvije grane turizma su seoska naselja u gornjem toku Unca, selo Preodac ispod Šatora, seoska naselja oko Buškog jezera, naselja u Glamočkom polju, Livanjskom, Vukovskom polju, sjeverozapadni dio općine Glamoč, predio Trebiševo ispod Vran planine, podnožje Tušnice. Močvarni predio Ždralovca u sjevernom dijelu Livanjskog polja i područje Preodca predstavljaju veoma pogodne prostore za razvoj eko turizma. U okviru razvoja ove grane turizma kao potencijalnu aktivnost treba pomenuti razgledanje ptica (bird watching).

Činjenice da preko 98% teritorije Županije ima nadmorsku visinu preko 600 m, kao i dominacija

planinskog reljefa (veliki broj uzvišenja i planinskih vrhova od kojih su mnogi preko 1500 m) ukazuju na primjetan potencijal planinskog turizma koji se može kvalitetno nadopunjavati sa zimskim sportskim turizmom. U tom smislu potrebna je obnova i rekonstrukcija svih planinarskih domova na području Hercegbosanske županije (planinarenje kao najznačajniji dio ponude). Napuštene i oštećene škole u selima u visinskom pojasu 800 - 1200 m (Klekovača, Preodac, Rore, Donji Malovan, Staro Selo, Zvirnjača itd.) mogu se pretvoriti u smještajne kapacitete za planinski turizam, kao i za dječiji i turizam za mladež.

Dio planine Klekovače koji pripada općini Drvar ima potencijale za razvoj planinskog, sportsko-rekreativnog i avanturističkog turizma i svoju turističku ponudu bi mogao nadovezati na projekat Turističkog centra Klekovača u Republici Srpskoj.

Buško jezero, kao i planirane akumulacije u obuhvatu plana predstavljaće glavne turističke motive za turizam na vodama. Prostor Buškog jezera je pogodan za razvoj jedriličarstva. Turističke zone povezane s ovom turističkom granom su planirane u atarima naselja Grabovica i Prisoje. Područje jezera Blidinje je pogodno za razvoj ljetnog turizma (izletnički turizam), zatim sportsko-rekreacijskog turizma, a naročito biciklizma, eko turizma, avanturističkog turizma, kao i za razvoj zimskog turizma koji turističku ponudu treba da poveže sa zimskim centrom Risovac. Neophodan preduvjet za razvoj turizma na području oko jezera Blidinje jeste izgradnja neophodne turističke infrastrukture i suprastrukture u turističkim zonama Jelova draga - Police i Dugo polje - Blidinje. Područje jezera Borovača u općini Bosansko Grahovo ima potencijale za razvoj ljetnog turizma (izletnički turizam), sportsko-rekreacijskog i zimskog turizma.

Jedna od najznačajnijih turističkih grana u budućnosti će svakako biti kulturni turizam. Ova grana turizma će se bazirati na bogatom kulturno - povijesnom nasljeđu koji postoji na ovom području, počevši od prapovijesnih i ilirskih nekropola i gradina, preko rimskih lokaliteta, srednjovjekovnih nekropola stećaka, pa do osmanskog kulturnog nasljeđa i nasljeđa suvremenog doba. Unapređenje kulturnog nasljeđa u ekonomske odnosno turističke svrhe predstavlja «cvjetajuću» aktivnost u Evropi. U samom obuhvatu Plana bi se trebale istaći dvije kulturne staze. To su ilirsko - rimska kulturna staza i srednjovjekovna kulturna staza koje bi se trebale dodatno valorizirati i uključiti u evropsku mrežu kulturnih staza.

Brojna lovišta i ribolovni reviri na teritoriji čitave Županije osnova su razvoja lovnog i ribolovnog turizma.

Pojedina planinska područja Hercegbosanske županije imaju karakteristike zračnih banja. Pogodna lokacija za razvoj zdravstvenog turizma jeste šire područje Blidinja - lokalitet Jelova draga - Police.

Obnova pruge uskog kolosjeka Šipovo - Mlinište - Potoci - Srnetica na teritoriji Republike Srpske može se iskoristiti za produžavanje ove pruge prema Drvaru i njeno korištenje za turističke svrhe (turistička željeznica).

Buduća izgradnja prometnica višeg ranga na prostoru Županije uvjetovat će razvoj tranzitnog turizma, prvenstveno na lokalitetima pored mjesta ukrštanja puteva višeg ranga.

Avanturistički turizam bi u vremenskom horizontu Plana trebao doživjeti značajan razvoj kao nova turistička grana. Atraktivan reljef Županije i zračna strujanja iznad nje omogućavaju aktivnosti kao što su sportsko letenje, zmajarenje, paraglajding, klajmbing i alpinizam.

Lokacije za potencijalne turističke objekte vezane za sve grane turizma bi, osim turističkih zona, prvenstveno mogli biti općinski centri: Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč, Kupres, Livno i Tomislavgrad, kao i sekundarni općinski centri.

Svi turistički centri i objekti bi se trebali koristiti za potrebe turizma tijekom čitave godine, što podrazumijeva i značajniji razvoj ostalih grana turizma osim zimskog turizma, a prije svega planinskog turizma, seoskog i eko turizma, turizma na vodama, kulturnog, dječijeg i turizma za mladež, kongresnog turizma, tranzitnog, avanturističkog, kao i izletničkog turizma.

Projektirani broj novih hotelskih ležaja u potencijalnim turističkim centrima i objektima na području Hercegbosanske županije do 2028. god. iznosi oko 3000 ležaja.

Kampovi

Važne prostore za razvoj turizma i rekreacije na svakom području predstavljaju kampovi.

Na prostoru Hercegbosanske županije nema uređenih kampova, iako za ovakvim vidom turističke i rekreacijske ponude ima mjesta.

Analizom prostora obuhvata Plana utvrđene su potencijalne lokacije za kampove na području Hercegbosanske županije. Kriteriji su bili: postojanje prirodnih i kulturno - povijesnih vrijednosti, estetski kvalitet pejzaža, nadmorska visina,

klimatski uslovi, morfologija terena, postojanje minskih polja, opremljenost osnovnom tehničkom i društvenom infrastrukturom. Na osnovu svega izdvojene su sljedeće lokacije:

• urbano područje Donji Tiškovac (opšćna Bosansko Grahovo),
• urbano područje Preodac (općina Bosansko Grahovo),
• urbano područje Busija (općina Glamoč),
• urbano područje Bastasi (općina Drvar),
• urbano područje Ljubunčić (Grad Livno),
• urbano područje Kazaginac (općina Tomislavgrad),
• urbano područje Vinica (općina Tomislavgrad).

11.3. Ocjena gospodarskih aktivnosti sa stanovišta utjecaja na okoliš

Jedan od osnovnih ciljeva privrednog razvoja Hercegbosanske županije odnosi se na usklađivanje gospodarskog razvoja Županije sa zaštitom životne sredine shodno ekonomskoj moći gospodarstva. S toga je neophodno dati ocjenu uticaja različitih gospodarsikih aktivnosti na životnu sredinu.

U skladu sa utjecajem na životnu sredinu industrijske grane se mogu svrstati u sljedeće 3 kategorije:

Laka industrija

Industrijske grane koje ne utječu ili u maloj mjeri imaju utjecaj na stvaranje buke, mirisa, vibracija, zasljepljujuće svjetlosti ili drugih negativnih utjecaja na okruženje. Laka industrija uključuje sljedeće djelatnosti:

• proizvodnja prehrambenih proizvoda,
• proizvodnja tekstilnih proizvoda,
• proizvodnja predmeta od kože,
• proizvodnja namještaja,
• izdavačka djelatnost,
• proizvodnja raznovrsnih proizvoda: nakit, glazbeni instrumenti, športski predmeti, igračke itd.

Srednja industrija

Industrijske grane koje imaju utjecaj na stvaranje veće količine buke, mirisa, vibracija, svjetlosti ili drugih negativnih utjecaja na okruženje. Srednja industrija uključuje sljedeće djelatnosti:

• metaloprerađivačka industrija,
• proizvodnja tekstila,
• prerada drveta (proizvodnja rezane građe, građevinske stolarije, itd.),
• prerada kože,
• proizvodnja celuloze i proizvoda od papira,
• određene grane kemijske industrije (proizvodnja lijekova),
• proizvodnja proizvoda od gume i proizvoda od plastičnih masa,
• proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala (proizvodnja stakla i proizvoda odstakla, keramičkih proizvoda, proizvodnja građevinskog materijala),
• proizvodnja strojeva i uređaja,
• proizvodnja električnih i optičkih uređaja,
• proizvodnja prometnih sredstava,
• proizvodnja ili prerada sirovina i materijala.

Teška industrija

Industrijske grane koje imaju veliki negativan utjecaj na okruženje i potrebne su posebne mjere za njihov rad i pažljiv odabir lokacije (kompatibilan sa okruženjem). Teška industrija obuhvaća sljedeće djelatnosti:

• proizvodnja i prerada sirovina i primarnih materijala,
• proizvodnja kemikalija, hemijskih proizvoda, vještačkih i sintetičkih vlakana,
• proizvodnja i prerada osnovnih metala (gvožđe, čelik, plemeniti metali, aluminij, olovo, cink,itd.),
• proizvodnja koksa, derivata nafte i nuklearnog goriva,
• proizvodnja građevinskog materijala (cement, gips, itd.)

Na području Hercegbosanske županije trebaju biti zastupljene industrijske grane koje nemaju ili imaju srednji utjecaj na životnu sredinu.

Orijentacija ka proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda, te koncentracija privredno-prerađivačkih kapaciteta u proizvodno-poslovne zone, stvara preduvjet racionalnog i ekonomski opravdanog pristupa saniranju posljedica ove proizvodnje.

Značajna investicijska ulaganja u izgradnju objekata za razvoj turizma moraju pratiti odgovarajuće mjere za zaštitu zemljišta, vode i vazduha.Tehničkim rješenjem je neophodno anulirati negativne posljedice izgradnje smještajnih kapaciteta, tj. stvaranje fekalnih otpadnih voda i emisije štetnih plinova iz grijnih sistema.

11.4. Razvoj poslovnih gospodarskih zona

Površine za razvoj poslovnih zona su planirane u većem obimu nego što je realno očekivati da će biti

aktivirane, kako bi se dobila raznovrsna ponuda lokacija. Formiranje novih gospodarskih površina, naročito proizvodnih, će se javiti kao potreba investitora da obavljaju gospodarsku aktivnost na lokacijama koje nemaju neriješene imovinsko-pravne odnose i zastarjele građevinske i infrastrukturne objekte. Poslovne zone je moguće realizovati na području svih općina u skladu sa potrebama i ekonomskim i ekološkim mogućnostima i rješenjima koje definiraju prostorni planovi općina.

Na području Hercegbosanske županije se planiraju tri nove proizvodno - poslovne zone: Kamensko u općini Tomislavgrad u neposrednoj blizini graničnog prelaza (površine 61,82 ha), Luke - Zabrišće u Gradu Livno (površine 32,54 ha) i Rasadnik u Gradu Livno (površine 30 ha).

Njihova ukupna površina iznosi 124,36 ha, s kapacitetom od 18.654 zaposlenih pri gustini zaposlenosti od 150 zaposlenih/ha.

U vremenskom horizontu Plana bi se trebala potpuno aktivirati proizvodno - poslovna zona Vučilov brig na području naselja Kovači kod Tomislavgrada na površini od 13,62 ha.

Nova proizvodno - poslovna zona Rupe u općini Kupres naslanja se na postojeću proizvodno - poslovnu zonu Odžak, tako da se može tretirati kao proširenje ove zone.

Veća površina namijenjena za razvoj poljoprivrede i pratećih djelatnosti je planirana u Gradu Livno i to kao Poljoprivredno-proizvodna zona Brda, orijentacijske površine 38 ha. U ovoj zoni se, uz razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje, trebaju predvidjeti kapaciteti za preradu, pakiranje, skladištenje i distribuciju poljoprivrednih proizvoda, kako bi se proširio poljoprivredni lanac vrijednosti.

Također, Planom je predviđena rezervisana površina za budući razvoj Halapić (208,37 ha) u općini Glamoč,na kojoj je pored privrednih djelatnosti, moguće smjestiti sadržaje vezane za razvoj društvenih djelatnosti i ostalih namjena.

U ovim planiranim proizvodno - poslovnim zonama bi se trebali smjestiti lokacijsko fleksibilni industrijski kapaciteti (prehrambena, metaloprerađivačka, elektronska industrija itd.) koji imaju srednji utjecaj na životnu sredinu općinske razine, kao i tržni centri i veća skladišta.

12. DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Društvene djelatnosti razumijevaju ustanove, poduzeća i organizacije koje obavljaju djelatnosti od općeg interesa u oblastima obrazovanja, kulture, športa i tjelesne kulture, učeničkog i studentskog standarda, zdravstvene i socijalne skrbi, društvene skrbi o djeci, i druge društvene djelatnosti. Primarni način ostvarivanja napretka i razvoja ljudskih resursa unutar svake zajednice jeste razvoj društvene infrastrukture u svim oblastima, i to je zapravo, najvažnija komponenta društvenog standarda.

12.1. Bilance potreba

Kako bi se poboljšao kvalitet življenja unutar svake općine, odnosno njenih naseljenih mjesta, u okviru urbanih područja su planirani društveno-opslužni centri, te je po općinama za planirani broj stanovnika do 2028. godine izvršen proračun potrebnih površina za neophodne sadržaje u okviru ovih centara. Treba napomenuti da su prezentirane vrijednosti date indikativno i da ih treba prihvatiti kao okvirne iznose, budući da je preciznije normative moguće dobiti jedino u slučajevima detaljnijeg planiranja prostora.

Normativi su dati u mz/stanovniku, međutim prilikom detaljnijeg planiranja trebalo bi se rukovoditi standardima utvrđenim prema korisniku prostora.

Prema Prijedlogu Prostornog plana FBiH (koji je u izradi), obavljanje funkcija centraliteta koje uključuju upravu i administraciju, obrazovanje i znanonst, kulturu, šport i rekreaciju, zdravstvenu i socijalnu skrb, vjerske, komercijalne i slične uslužne sadržaje, potrebno je okvirno, za svakog stanovnika u FBiH, planirati nešto više od 10 m^2 prostora. Prema tome, data je i procjena ukupnih potreba za površinama namijenjenim društveno-uslužnim djelatnostima u svakoj županiji u FBiH. Iz ovog proračuna prozilazi da je za FBiH potrebno planirati 23,71 km^2, od čega je za Hercegbosansku županiju potrebno planirati oko 0,74 km^2 površine za sadržaje društvene infrastrukture. Preporučuje se da, pri planiranju, treba voditi računa o iskorištavanju već postojećih napuštenih objekata, kakvih se može naći među prostorima koji su služili nekada u gospodarske svrhe ili se radi o nekadašnjim vojnim objektima predanim civilnim strukturama na raspolaganje.

U nastavku su dane tabelice po općinama Županije s proračunskim potrebama za ovim sadržajima.

Tablica br. 35: Potrebne površine za društvene djelatnosti prema normativima za FBiH iz Prijedloga Prostornog plana Federacije BiH

Livno

Društvena djelatnost	Urbanistički normativ m^2 /stanovniku	Planirani broj stanovnika	Planirana površina u m^2
Obrazovanje i znanost	0,50	32.308	16.154
Zdravstvo	0,62	32.308	20.030,96
Kultura	0,30	32.308	9.692,4
Šport	4,60	32.308	148.616,8
Socijalna skrb	0,43	32.308	13.892,44
Ostale društvene djelatnosti	3,91	32.308	126.324,28
UKUPNO	10,36	32.308	334.710,88 m^2 Ili 0,33 km^2

Tomislavgrad

Društvena djelatnost	Urbanistički normativ m^2/stanovniku	Planirani broj stanovnika	Planirana površina u m^2
Obrazovanje i znanost	0,50	22.607	11.303,5
Zdravstvo	0,62	22.607	14.016,34
Kultura	0,30	22.607	6.782,1
Šport	4,60	22.607	103.992,2
Socijalna skrb	0,43	22.607	9.721,01
Ostale društvenedjelatnosti	3,91	22.607	88.393,37
UKUPNO	10,36	22.607	234.208,52 m^2 ili 0,23 km^2

Kupres

Društvena djelatnost	Urbanistički normativ m^2/stanovniku	Planirani broj stanovnika	Planirana površina u m^2
Obrazovanje i znanost	0,50	3.703	1.851,5
Zdravstvo	0,62	3.703	2.295,86
Kultura	0,30	3.703	1.110,9
Šport	4,60	3.703	17.033,8
Socijalna skrb	0,43	3.703	1.592,29
Ostale društvene djelatnosti	3,91	3.703	14.478,73
UKUPNO	10,36	3.703	38.363,08 m^2 Ili 0,038 km^2

Drvar

Društvena djelatnost	Urbanistički normativ m²/stanovniku	Planirani broj stanovnika	Planirana površina u m²
Obrazovanje i znanost	0,50	8.124	4.062
Zdrastvo	0,62	8.124	5.036,88
Kultura	0,30	8.124	2.437,2
Šport	4,60	8.124	37.370,4
Socijalna skrb	0,43	8.124	3.493,32
Ostale društvene djelatnosti	3,91	8.124	31.764,88
UKUPNO	10,36	8.124	84.164,64 m² Ili 0,084 km²

Glamoč

Društvena djelatnost	Urbanistički normativ m²/stanovniku	Planirani broj stanovnika	Planirana površina u m²
Obrazovanje i znanost	0,50	4.228	2.114
Zdravstvo	0,62	4.228	2.624,36
Kultura	0,30	4.228	1.268,4
Šport	4,60	4.228	19.448,8
Socijalna skrb	0,43	4.228	1.818,04
Ostale društvene djelatnosti	3,91	4.228	16.531,48
UKUPNO	10,36	4.228	43.802,08 m² Ili 0,04 km²

Bosansko Grahovo

Društvena djelatnost	Urbanistički normativ m²/stanovniku	Planirani broj stanovnika	Planirana površina u m²
Obrazovanje i znanost	0,50	2.649	1.324,5
Zdravstvo	0,62	2.649	1.642,38
Kultura	0,30	2.649	794,7
Šport	4,60	2.649	12.185,4
Socijalna skrb	0,43	2.649	1.139,07
Ostale društvene djelatnosti	3,91	2.649	10.357,64
UKUPNO	10,36	2.649	27443,64 m² Ili 0,027 km²

12.2. Prostorni razmještaj društvenih djelatnosti

12.2.1. Zdravstvo

Zdravstvena skrb na prostoru Županije pruža se u zdravstvenim ustanovama primarne i sekundarne zdravstvene skrbi. Glavna zdravstvena ustanova u Županiji i nositelj sekundarne zdravstvene skrbi stanovništva je županijska bolnica „Dr Fra Mihovil Sučić" u prigradskom livanjskom naselju Zastinje. Ova bolnica ima 250 postelja.

Pokrivenost objektima primarne zdravstvene skrbi se može ocijeniti kao loša. Ne postoji nijedna ambulanta u ruralnom području Županije, a u općini Bosansko Grahovo ne postoji dom zdravlja niti ljekarna (zdravstvenu skrb ostvaruju u Domu zdravlja u Drvaru).

Radi rješavanja problema dostupnosti primarne i sekundarne zdravstvene skrbi potrebno je održavati postojeću mrežu zdravstvenih ustanova, njihovo proširenje i sanaciju i adaptaciju objekata koji nisu u funkciji,tako da na teritoriji Županije stanovništvo dobije potrebnu zdravstvenu skrb, i osigurati optimalan raspored ljudskih resursa. Da bi se dostigao ovaj cilj, potrebno je planirati tako da postoji jedna županijska bolnica i specijalistički centar u Livnu, a za sve općinske centre planirati domove zdravlja koji u svom sastavu imaju ambulante u sekundarnim općinskim centrima (Orguz, Podhum, Kongora, Prisoje i Šuica), kao i ambulante u manjim lokalnim centrima s određenim radnim vremenom ili mobilne timove koji bi pružali primarnu razinu skrbi za udaljeno stanovništvo.

12.2.2. Školstvo

Osnovno obrazovanje je organizirano u devet centralnih osnovnih škola i 46 područnih škola na području Županije. Osnovnu školu pohađa ukupno 5.981 učenika (Kanton u brojkama, Sarajevo 2013).

Na području Hercegbosanske županije postoje dvije osnovne glazbene škole. Osnovna glazbena škola „FranjoS. Vilhar" se nalazi u naselju Livno, a osnovna
glazbena škola „Tomislavgrad" u naselju Tomislavgrad.U Livnu se nalazi i škola za djecu s posebnim potrebama koja je imala 11 učenika 2007. godine.

U sektoru srednjeg obrazovanja, evidencija o broju obrazovnih ustanova, njihovim površinama i broju učenika koji koriste ove ustanove ukazuje da obrazovne ustanove nisu prisutne u svim općinama, što iziskuje osiguranje prijevoza učenika kao i njihov smještaj u učeničkim domovima.

Na području Hercegbosanske županije postoji pet ustanova za srednješkolsko obrazovanje u kojima egzistiraju gimnazija, šumarsko-tehnička, ekonomska, elektro-tehnička, strojarska, građevinska i turističko- ugostiteljska, sa ukupno 2.717 učenika (Kanton u brojkama, Sarajevo 2013). Općina Bosansko Grahovo nema srednju školu, učenici iz ove općine srednju školu pohađaju u Drvaru.

Od visokoškolskih i znanstvenih ustanova u Livnu Fakultet prirodnoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti iz Mostara organizira doškolovavanje.

U oblasti obrazovanja postoji kvantitativno zadovoljenje potreba za osnovne i srednje škole. Moguće je osnivanje privatnih škola, ili zadovoljenje standarda da svaki općinski'centar ima srednju školu, ali generalno broj državnih škola nije potrebno povećavati, zbog trenda opadanja broja djece. Kvaliteta obrazovnih ustanova treba poboljšavati u smislu održavanja objekata, uvođenja inovacija u školske programe, organiziranje manifestacija i dopunskih i dodatnih aktivnosti.

U oblasti znanstvenoistraživačkog rada značajna je potpora za osnivanje i rad tehnoloških centara, savjetovališta, inkubatora i drugih organizacijskih oblika za povezivanje istraživačkih i gospodarskih subjekata i komercijalizaciju znanstvenih i tehnoloških istraživanja na svim razinama.

12.2.3. Kultura

Prostorni raspored objekata kulture karakterizira koncentracija u općinskim centrima. Najveći dio ruralne teritorije je potpuno nepokriven objektima kulture. Određeni broj društvenih domova je izvan funkcije i u lošem građevinskom stanju.

Od objekata kulture na području Županije postoje kulturni centri u Glamoču, Kupresu, Livnu i Tomislavgradu. U Bosanskom Grahovu postoji dom kulture koji je devastiran i neophodna je sanacija, dok u općini Drvar od objekata kulture postoji Muzej „25. maj 1944" i kulturni centar (radnički dom). Objekti u kojima su smještene ustanove ili centri za kulturu (raniji domovi kulture) koriste se višenamjenski, kao prostori za kino projekcije, kazališne predstave, izložbe slika, književne večeri itd. Kina ne egzistiraju kao samostalne ustanove ni u jednoj općini Županije.

Pored kulturnih centara od objekata kulture u Hercegbosanskoj županiji postoje tri muzeja, Muzej Franjevačkog samostana Tomislavgrad u Tomislavgradu, Franjevački muzej i samostan Gorica u Livnu i Muzej „25. maj 1944" u Drvaru.

Prostorni raspored kulturnih sadržaja je značajan za identitet i podstiče mobilnost stanovništva. Organiziranje kulturne djelatnosti odvijat će se u skladu s postojećim stupnjem centraliteta naselja, pa se u županijskom centru Livnu sugerira planiranje kazališta s polivalentnom dvoranom i galerijom i biblioteke, u Tomislavgradu,Drvaru, Kupresu, Bosanskom Grahovu i Glamoču sugerira se planiranje biblioteke i galerije, a u Bosanskom Grahovu treba planirati kulturni centar.

12.2.4. Socijalna zaštita

Socijalna skrb odraslih u prostoru se najčešće ispoljava preko centara za socijalni rad.

Centri za socijalni rad postoje u svim općinskim centrima osim u Drvaru gdje u okviru općinske uprave djeluje sektor za socijalnu skrb. Od viših razina socijalne skrbi na području Hercegbosanske županije, koji su u nadležnosti Županije, postoje dva staračka doma - u naseljima Renići i Tomislavgrad. U tijeku je izgradnja staračkog doma u prigradskom naselju Žabljak kod Livna.

U planskom periodu potrebno je planirati, u županijskom centru Livno, i općinskim centrima, prostor i organizirati posebne vidove socijalne skrbi, kao što su: savjetovališta za pitanje braka i obitelji, savjetovališta za djecu i omladinu, prihvatilišta za odrasle osobe, prihvatilišta za djecu, beskućnike i skitnice, prihvatilišta za žrtve obiteljskog nasilja, prihvatilišta za trudnice i samohrane majke, stegovne centre za djecu sklonu maloljetničkoj delikvenciji i ostale ugrožene kategorije stanovništva.

12.2.5. Dječija zaštita

Kao najčešći oblik skrbi o djeci ističu se ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja (vrtići i jaslice).

Ustanove za predškolski odgoj postoje u Livnu tri (dva privatna), i po jedan u Kupresu, Tomislavgradu i Glamoču, dok u Bosanskom Grahovu i Drvaru ne postoje ustanove za predškolski odgoj.

12.2.6. Sport i tjelesni odgoj

Na području Hercebosanske županije egzistiraju dvije sportske dvorane (Livno i Tomislavgrad). U tijku je izgradnja sportske dvorane u naselju Kupres. Fiskulturne dvorane se nalaze u sklopu centralnih osnovnih škola, pojedinih devetorazrednih škola ili srednjih škola (Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč, Kupres, Livno -3 sale, Orguz, Bukovica, Kazaginac, Kongora, Prisoje, Šuica, Tomislavgrad - 3 dvorane). Na teritoriji Županije se nalaze dva sportska aerodroma - u blizini naselja Grborezi u Gradu Livno i južno od naselja Tomislavgrad.

Od otvorenih sportskih terena u nadležnosti sportskih društava na teritoriji Hercegbosanske županije postojedva veća sportska centra -„Radomir Kovačević" (Drvar) i „Zgona" (Livno).

Hipodrom je lociran u blizini naselja Gornji Malovan u općini Kupres.

Uređeni tereni za zimske sportove su smješteni na teritoriji općine Kupres.

U oblasti tjelesnog odgoja neophodno je planirati prostor za izgradnju sportskih dvorana i većih površina u urbanim sredinama za polivalentne sportske sadržaje (pješačke i biciklističko-rolerske staze, trim staze, parkove itd.), otvoreni bazen 50x25 m u Livnu i Tomislavgradu i otvorene terene u urbanim sredinama (rekreativni) kao univerzalni tereni.

U pogledu materijalnih mogućnosti i potreba stanovnika, izgradnja i opremanje prostora predviđenih za sportske sadržaje prilagodit će se gravitacijskom području svakog konkretnog centra.

12.2.7. Vjerski objekti

Među najznačajnije sakralne objekte islamske kulture, koji spadaju u objekte od značaja za Federaciju BiH, spada Beglučka (Lala-pašina, Mustafa-pašina, Beglek) džamija u Livnu.

Među najpoznatijim rimokatoličkim crkvama u FBiH je i crkva u Livnu, kao i najznačajniji samostani franjevačke provincije Bosne srebrene u Livnu.

Sakralni objekti rimokatoličke crkve u Hercegovini je i Duvanjska bazilika u Tomislavgradu. Od pravoslavnih sakralnih objekata u Glamoču poznatiji su Hram silčaska Svetog duha, Gradska crkva i Manastir Veselinje (Vrba), a u Gradu Livno Crkva uspenja Presvete Bogorodice.

13. POSEBNO ZAŠTIĆENI PROSTORI

13.1. Zaštićena područja prirode

Zaštita prirodnih dobara u prošlosti nije bila dovoljno efikasna, što je često rezultiralo ugrožavanjem prirodnih resursa, a naročito u vrijeme posljednjih ratnih događanja, kada je izgubljen i veliki broj

prijeratne informacijsko- dokumentacijske osnove. Zbog navedenog, prisutan je nedostatak kvalitetnih podataka o stanju i stupnju očuvanosti velikog broja prirodnih dobara, koja su bila zaštićena kao i onih koju zaštitu nemamo, ali smo svakako svjedoci skrnavljenja, oštećenja pa i uništavanja prirode.

Ukupna površina zaštićenih prirodnih područja Županije, ali cijele Bosne i Hercegovine nije u skladu s prirodnim potencijalima i identificiranim prirodnim vrijednostima i generalno je veoma niska. Prostornim planom BiH za period 1981 - 2000. godine je predviđeno da se pod zaštitu stavi 16% teritorije BiH, dok taj postotak trenutno iznosi tek 0.60%.

Hercegbosanska županija kao deseta i ujedno i teritorijalno najveća županija na području Federacije Bosne i Hercegovine, oduvijek se mogla pohvaliti sa svojom ekološkom čistom i netaknutom prirodom. Ono što je krasi jeste njena raznolikost koja varira od prostranih polja i pašnjaka, čistih rijeka, jezera do zimzelenih i listopadnih šuma, koja privlači ne samo stanovnike Bosne i Hercegovine, nego i mnoge inozemne turiste. Prirodno-geografski položaj Hercegbosanske županije, uvjetovao je stvaranje veoma raznolikog pejzaža i prirodnih ljepota, kao i brojnih prirodnih fenomena, po kojima je ovo područje nadaleko poznato. Pokraj specifičnih geomorfoloških, ovo područje posjeduje i veoma vrijedne floristično-vegetacijske i faunističke pojave, koje su rezultat specifične geološke istorije.

Hidrološki spomenici prirode, na području Županije spadaju među najveće vrijednosti ovog prostora, ali nažalost isti su podložni najvećoj devastaciji i degradaciji. Također, fragmentarni i pojedinačni geološki, geomorfološki, hidrološki, i dr. spomenici prirode su često predmet nekontrolirane eksploatacije i devastacije.

Zaštićena područja prirode

Prema evidenciji Zavoda za zaštitu spomenika Federalnog ministarstva kulture i sporta, i podacima JU Novi Urbanistički Zavod RS, koji su usuglašeni s kategorizacijom donesenenom u Zakonu o zaštiti prirode iz 2003. godine ("SI. novine FBiH", br: 33/03), formirana je lista zaštićenih prirodnih vrijednosti na teritoriji Hercegbosanske županije.

1. ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA
a) Geološki rezervat
• Pećina Ledenica u Resanovcima kod Bosanskog Grahova

2. NACIONALNI PARK
• Nacionalni park Una (dijelom ulazi na teritoriju općine Drvar)

3. SPOMENIK PRIRODE
a) geološki
• Pećina u Bastasima - Drvar
• Mračna pećina „Mračnica" na planini Dinari - Livno b) geomorfološki
• Međugorska pećina na Šator planini - Glamoč
• Ponor Bezdan u Borovom polju na Šator planini - Glamoč
• Pećina Barzilovka (Snježnjača) na Malom Troglavu - Livno
• Pećina Duman - Livno
• Mračna pećina „Mračnica" na planini Dinari - Livno
• Mijatova pećina ispod Vran planine - Tomislavgrad
• Veliki ponor kod sela Kovači - Tomislavgrad
• Pećina u Bastasima - Drvar
c) hidrogeološki
• Ponornica Šuica
• Izvor Duman - Livno
• Izvor rijeke Sturbe - Livno
• Izvor rijeke Bastašice - Drvar
d) hidrološki
• Šatorsko jezero na Šator planini - Bosansko Grahovo
• Kukavičko jezero - Kupres
• Turjača jezero - Kupres
• Rastičevsko (Blagajsko) jezero - Kupres
• Blidinjsko jezero-Tomislavgrad
e) botanički
• Runolist (alpinka) - Livno
f) memorijalni
• Titova pećina - Drvar

• Titova pećina u Bastasima - Drvar
4. ZAŠTIĆENI PEJZAŽ
a) Zaštićeni prirodni pejzaži
• Prirodni predio Bašajkovac - Livno
b) Park prirode
• Park prirode Blidinje (dijelom ulazi na teritoriju općine Tomislavgrad)

U tijeku 2013. god. usvojen je novi Zakon o zaštiti prirode („Sl. novine FBiH", br: 66/13) i u toku je usklađivanje zaštićenih prirodnih dobara

s važećom klasifikacijom po novom zakonu koja u saglasnosti sa IUCN klasifikacijom. IUCN (International Union for Conservation of Nature - Međunarodna unija za očuvanje prirode) definira zaštićeno područje kao jasno određeno područje koje je priznato sa svrhom i kojim se upravlja s ciljem trajnog očuvanja cjelokupne prirode, usluga ekosistema koje ono osigurava te pripadajućih kulturnih vrijednosti, na zakonski ili drugi učinkovit način.

Prema važećem zakonu koji je usklađen sa EU direktivama (Direktiva o staništu i Direktiva o pticama) poseban značaj je dat uspostavljanju mreže zaštićenih područja u okviru programa NATURA 2000.

Pored donošenja navedenog Zakona o zaštiti prirode, koji je usuglašen s pomenutim direktivama, međunarodna suradnja Bosne i Hercegovine sa drugim zemljama, u ovoj oblasti, je osnovana na temeljima konvencija kojima je BiH pristupila ili ratificirala.

Park prirode Blidinje

Park prirode Blidinje je osnovan Zakonom o proglašenju područja "Blidinja" parkom prirode 24.03.1995. godine. Ubrzo nakon toga je osnovano i JP "Park prirode Blidinje". Predstavnici Šumarije Tomislavgrad su ukazali na neke nepravilnosti prilikom proglašenja parka. Uvažavajući navedene primjedbe, kao i prirodne vrijednosti navedenog područja, radni tim je istražio i donio sljedeći zaključak: Park prirode Blidinje ima velikeprirodne vrijednosti koje zaslužuju status zaštite i kao takav doprinosi gospodarskom razvoju i razvoju turizma (aktivirano je skijalište Risovac, bogatstvo turističkim, prirodnim i kulturnim potencijalima). Park je predložen u okviru projekta "Parkovi Dinarskog luka" zajedno s Nacionalnim parkovima Bosne i Hercegovine i ostalim zaštićenim područjima. Mada je za park urađeno dosta dokumentacije (Prostorni plan PP Blidinje, Plan upravljanja PP Blidinje, Master plan razvoja turizma za PP Blidinje) kojom su ustanovljeni ciljevi i mjere održavanja parka, te utvrđene granice parka utvrđeni su određeni propusti u proceduri zaštite PP Blidinje.

Na osnovi primjedbe i inicijative Šuma HBŽ i šumarije Tomislavgrad, te smatrajući nepotpunom dokumentaciju rađenu za Park u proceduri proglašenja, pozivajući se na članak 19. Zakona o zaštiti prirode ("Sl. novine FBiH", br. 66/13) predlažemo reviziju granica Parka prirode Blidinje i izuzimanje određene površine GJ Vran planine iz granica Parka. Inicijativu za reviziju granica Parka potrebno je pokrenuti kod nadležne institucije, odnosno Federalnog Ministarstva okoliša i turizma.

Ramsarsko područje

Livanjsko polje

Na listu Ramsarskih područja od međunarodnog zanačaja stavljeno je i Livanjsko polje (s Buškim jezerom), kao najveće kraško polje s izuzetno bogatom mrežom nadzemnih i podzemnih voda, rijeka, izvora, vrtača i jezera. Livanjsko polje je ujedno i najveće močvarno područje u BiH s brojnim vrstama rijetkih ptica i izuzetnim prirodnim vrijednostima. Livanjsko polje obezbjeđuje opstanak izuzetno vrijednih populacija biljnog i životinjskog svijeta. Uz rub Livanjskog polja nalazi se Buško jezero koje je najveća vještačka hidroakumulacija u Evropi. Buško jezero zauzima površinu od 56,7 km^2, a nastalo je potapanjem jugoistočnih dijelova polja.

Livanjsko polje obiluje iznimnim prirodnim ljepotama koje ukazuju na nužnost bolje zaštite i upravljanja ovog iznimnog područja. Ovakav specifičan kompleks omogućio je razvoj različitih vodenih i kopnenih biocenoza. Posebnu osobitost navedenim područjima daje veoma bogata fauna ptica. Dosada je na području Livanjskog polja i Buškog jezera zabilježeno 206 vrsta ptica.[11] Ovo područje je 2011. godine uvršteno i na IBA listu (Important Bird Areas-popis posebno važnih područja za ptice), čime je dobilo međunarodnu verifikaciju kao jedno od iznimno značajnih područja za očuvanje bioraznolikosti u Bosni i Hercegovini. Svrha stavljanja Livanjskog polja na ove liste je zaštita močvara i ptica močvarnica koje tu obitavaju a u skladu s odredbama Konvencije o močvarama koje su od međunarodnog značaja naročito kao staništa ptica močvarnica. Livanjsko polje je predloženo i na listi Natura 2000 područja.

[11] izvor: www.ptice.ba

Pored toga što Livanjsko polje spada u najveće livadske pejzaže Balkana, na ovom području egzistira i najveće tresetište u BiH.

Međutim, melioracijskim zahvatima veći dio ovog močvarnog područja je isušen. Važno je naglasiti da je upitna relevantnost površine koja je navedena u Ramsarskoj listi, pošto obuhvaća značajne površine koje su izgradnjom hidroenergetskog sistema Orlovac isušene (centralni i južni dio Livanjskog polja). Također, teritorij predviđen za zaštitu prema Ramsarskoj listi obuhvata veliki broj naselja, kao i određene gospodarske kapacitete.

Uzevši u obzir sve navedeno smatramo da bi se trebala preispitati opravdanost stavljanja na Ramsarsku listu cijele površine Livanjskog polja. Kako se radi o iznimno velikoj površini polja s vrijednim rasursima za gospodarski razvoj Županije, mišljenja smo da Ramsarsko područje treba utvrditi samo za onaj dio ili djelove Livanjskog polja koje jeste močvara i stanište rijetkih ptica močvarnica i područja značajna za ptičije vrste. Jedan od prijedloga Nacrta plana je bio da Vlada HBŽ, koja je nositelj pripreme Prostornog plana za područje HBŽ, pokrene postupak kod mjerodavnih institucija Bosne i Hercegovine, za preispitivanje, promjenu granice i zoniranje Ramsarskog područja Livanjskog polja. Do formiranja Prijedloga plana, Vlada HBŽ je napravila prve korake u rješavanju ove problematike.

Da bi se utvrdile granice dijela/ova Livanjskog polja koji imaju vrijednosti propisane Ramsarskom konvencijom i dijela/ova koji bi trebali da budu izuzeti iz ove površine, treba uraditi Studiju valorizacije kojom bi se izvršila detaljna valorizacija, vrednovanje i zoniranje Livanjskog polja. Ovom Studijom bi se utvrdili konflikti u prostoru kao hidroenergetski sistem „Orlovac", eksploatacija uglja, veliki broj naselja i stambenih objekata koji su u suprotnosti sa zaštitom Livanjskog polja kao Ramsarskog područja. Na osnovi tako utvrđene valorizacije može se izvršiti revizija Ramsarskog područja te definirati novi obuhvat zaštićenog područja Livanjskog polja i zoniranje Livanjskog polja. Kroz izradu Prostornog plana područja posebnih obilježja Livanjskog polja, definirat će se namjena i bilanca površina, ograničenja i uvjeti korištenja prostora i osnovna koncepcija razvoja tog područja. Bitno je da se ovo uradi u suradnji s lokalnim zajednicama i relevantnim stručnjacima formirajući stručnu grupu koja bi se detaljno posvetila ovom problemu. U skladu s ovim, na prijedlog zonacije naveden u daljem tekstu Plana može se gledati kao na okvir za početak dijaloga zainteresiranih strana.

Jedan od prijedloga korištenja prostora Livanjskog polja dao je UNDP u okviru KARST projekta. U sklopu KARST projekta UNDP je pripremio Prijedlog korištenja prostora u svrhu pripreme Prostornog plana županije, i odnosi se na namjenu prostora Livanjskog polja. Svrhra pripremljenog Prijedloga je da tijekom pripreme i implementacije Prostornog plana za Hercegbosanski kanton pruži informacije i preporuke donosiocima odluka i izrađivačima Plana o načinu budućeg korištenja prostora, kroz kompletan set tehničkih dokumenata do sada pripremljenih u skopu KARST Projekta. Od ključne je važnosti da Prostorni plan doprinese ostvarivanju balansa između potrebe za lokalnim razvojem uz očuvanje resursa Livanjskog polja u okviru dugoročnog održivog korištenja. Prikaz UNDP-ova prijedloga namjene za Livanjsko polje može biti smjernica prilikom izrade Plana upravljanja i korištenja ovog prostora. Ovo je jedan od prijedloga i mogućnosti upravljanja Livanjskim poljem.

Prijedlog[12] se zasniva na planiranju zaštite i mudrog korištenja prirodnih resursa u Livanjskom polju, koji je moguće u narednom periodu staviti i pod formalnu zaštitu u vidu Zaštićenog pejzaža, sa predloženim zonama korištenja/namjenama površina. U središtu ovog pristupa je očuvanje i održiva upotreba močvarnih staništa i njihovih resursa.

Prema navedenom Prijedlogu, planiranje treba da olakša i poboljša život u određenom ambijentu. S obzirom na to predlažu se sljedeći osnovni okviri korištenja prostora, odnosno namjene površina:

Zona 1 je Nukleus zaštićenog pejzaža - Ramsar-sko područje Velikog Ždralovca. Ovo područje se konzervira i zabranjeno je za bilo kakve ljudske aktivnosti koje nisu u funkciji održavanja

[12] UNDP Karst project-Prijedlog KARST Projekta za potrebe izrade Prostornog plana županije 10, 2010.god.

biodiverziteta močvare i očuvanja tresetišta. Ovo područje je i u funkciji zone zaštite izvorišta. Zona obuhvata i obližnje livade, u obujmu koji je potreban da bi se ostvarila zaštita osnovnih fenomena. Treba naglasiti da je zona zabranjena za lov i ribolov. Nukleus je ujedno i jezgro koje treba omogućiti obnavljenje susjednog devastiranog područja. Za ovo područje se u okviru stavljanja pod formalnu zaštitu predlaže I zona zaštite.

Ovim prijedlogom zona 2 obuhvata Vještačko ramsarsko područje Mali Ždralovac. Obzirom da je Mali ždralovac devastiran kanalima za navodnjavanje i požarima, iskopima treseta, isti je moguće zadržati u funkciji iskopa tresetišta s adekvatnom rekultivacijom. Ovo područje je moguće uključiti u hidrosistem retenzije/akumulacije/ Čamprazlije, za razliku od Velikog Ždralovca koji mora ostati zabranjena zona za ovakve aktivnosti. Kanali bi bili poplavljeni, odnosno upravljanjem retenzijom, bi se regulirao močvarni ramsarski karakter područja. Zona obuhvata i obližnje šiblje i livade, u obujmu koji je potreban da bi se ostvarila zaštita osnovnih fenomena. Smisao aktivnosti u ovoj zoni je revitalizacija močvare.

Zone 3, 4 i 5 obuhvaćaju šumsko zemljište, livade i zone individualnog stanovanja i poljoprivrede. Zona šumskog zemljišta je zona zabranjene eksploatacije u cilju očuvanja zaštićenog pejzaža Livanjsko polje i biodiverziteta područja. Livade predstavljaju najveću površinu područja. Njihovo korištenje je ograničeno na organsku poljoprivredu u ograničenim površinama koje će se odrediti kroz projekat upravljanja područjem Zaštićeni pejzaž. Ovo područje je ujedno zona zaštite izvorišta prema hidrološkom elaboratu. Zona 5 je zona naseljenih mjesta s poljoprivrednim imanjima koja su sačinjena od individualnih stambenih zgrada i pomoćnih objekata. U ovoj zoni se predviđa gradnja/dogradnja, nove gradnje u mjerilu i stilu postojećih objekata u okvirima naseljenih mjesta, kao i korištenje poljoprivrednog zemljišta bez upotrebe pesticida i vještačkih đubriva.

Zona 6 je zona retenzije Čaprazlije. To je zona koju treba u fizičkom izgledu uskladiti s prirodnim vrijednostima zaštićenog pejzaža. Ovaj novi motiv u pejzažu treba pažljivo osmisliti, kako ne bi postao jedan od vizualnih zagađivača i kako ne bi ugrožavao biodiverzitet područja. Poželjno je ovu retenziju smanjiti na razinu potreba područja, a ne na maksimalističku razinu potreba hidroelektrane Orlovac II.

Posljednja zona je zona kontinuiranih građevinskih struktura. Ovo je zona u neposrednoj blizini grada Livna, djelimično izgrađena. Eksploataciju mineralnih sirovina treba ograničavati obzirom na potencijalne opasnosti po cijelo područje. Eksploatacija lignita i korištenje lignita za zagrijavanje i proizvodnju energije može dovesti do zagađenja ne samo Livanjskog polja nego kompletnog šireg područja. Ove aktivnosti ujedno predstavljaju najveće opasnosti ne samo za biodiverzitet nego i za osnovni uvjet života - zrak.

Livanjsko polje obiluje iznimnim prirodnim ljepotama koje ukazuju na nužnost bolje zaštite i upravljanja ovog iznimnog područja, te zaštitu od daljeg devastiranja. Osobitu pozornost potrebno je usmjeriti na rehabilitaciju tresetišta, restauriranje močvare i zaštitu biološke raznolikosti na području Livanjskog polja. Radi uspostavljanja optimalnih uvjeta u Livanjskom polju potrebno je pristupiti i formalnoj zaštiti močvarnih djelova Livanjskog polja prema Federalnom Zakonu o zaštiti prirode {„SI. novine FBiH", br: 66/13), te izraditi Prostorni plan područja posebne namjene i/ili Plan upravljanja i korištenja Livanjskog polja te kroz dokumentaciju nižeg reda detaljno obraditi problematiku ovog područja, definirati točan obuhvat koji ispunjava uslove Ramsarske konvencije, te zone i mjere zaštite zaštićenog područja Livanjskog polja.

Područja predviđena za zaštitu u narednom periodu

U planskom periodu u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode („SI. novine FBiH", broj 66/13) i dalje ostaju zaštićene one prostorne cjeline koje su sada u statusu zaštićenih. Planira se povećanje ukupne površine pod zaštitom na oko 15% kroz proglašenje novih zaštićenih područja.

Prostornim planom Bosne i Hercegovine za period 1981-2000. godine, pored prethodno nabrojanih zaštićenih prirodnih područja, predviđeno je da se pod zaštitu stave i sljedeće prirodne vrijednosti, na teritoriju Hercegbosanske županije.

NACIONALNI PARK [12]
- Šator

PARKOVI PRIRODE
- Kamešnica
- Dinara dio-Troglav
- Raduša-dio
- Stolovaš - Semešnica - Plazenica - dio

- Jadovnik

ZAŠTIĆENI PRIRODNI PEJZAŽI
- Vodotok rijeke Šuice
- Vodotok rijeke Unca
- Cincar i Malovan

[12] Kategorizacija je preuzeta iz Prostornog plana BiH 1981 - 2000.

- Resanovci
- Klekovača
- Buško jezero
- Ždralovac

Nacionalni park „Prenj, Čvrsnica, Čabulja i Vran

Hercegovačke planine Čvrsnica, Čabulja, Vran i Prenj predstavljaju jedan od najljepših krajolika Europe. Gotovo fascinantno zvuči činjenica da se na ovom području nalazi oko 75% endemskih vrsta Bosne i Hercegovine iako ovo područje ne zauzima ni stoti dio površine BiH. Procedura za uspostavljanje zaštite ovog prostora inicirana od strane lokalnih ekoloških udruženja još 2003. god., a službeno započeta od strane nadležnog ministarstva 2005. godine. Do danas, ništa se značajnije nije dogodilo u vezi zaštite. Nadležnost za ovaj projekt i njegovo proglašenje bilo je na Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, uz suglasnost lokalnih zajednica s područja budućeg zahvata. Kako ta suglasnost nije postignuta, projekat je reduciran na proglašenje parka prirode Blidinje, dok su aktivnosti na uspostavi nacionalnog parka potpuno obustavljene, mada područje planina Prenja, Čvrsnice, Čabulje i Vrana egzistira u, još uvijek aktualnom, Prostornom planu FBiH iz 1981. godine kao budući nacionalni park, a pronalazi svoje mjesto i u Prijedlogu prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period 2008-2028. godine kao planirano zaštićeno prirodno područje. Ovo područje je značajno i kao područje NATURA 2000.

Planina Krug

Između Livna i Kupresa nalazi se prostrana planina Krug, gdje se nalazi jedinstveno stanište divljih konja. Ovo područje se također odlikuje i specifičnim biljnim zajednicama (pašnjacima), koje su baza za nadaleko poznati Livanjski sir. Za ovaj prostor postoji inicijativa za proglašenja zaštićenog krajolika „KRUG PLANINA". Pored ove inicijative, koja predviđa zaštitu oko 14.000 ha i definiranje titulara vlasništva stada postoji i službeni prijedlog Zakona o proglašenju dijela područja Krug planine zaštićenim krajolikom „Kruzi", koji je u septembru 2012. godine upućen u skupštinsku proceduru, u skladu sa člankom 115. i 117. Poslovnika o radu Skupštine Hercegbosanske županije.

Prijedlog Zakona o proglašenju dijela područja Krug planine zaštićenim krajolikom „Kruzi" predviđa zaštitu cjelokupnog prostora prvenstveno u cilju zaštite ispaše, što je u skladu sa inicijativom Udruge proizvođača autohtonog Livanjskog sira za zaštitu imena i geografskog porijekla Livanjskog sira. Sve ovo su neophodni koraci u procesu brendiranja Livanjskog sira. Prijedlog zakona jasno je definirao zahvat i zone koje potiču razvoj poljoprivrede i turizma, ne izuzimajući tu ni konje, koje treba pretvoriti u turističku atrakciju. Ovim prijedlogom stadu divljih konja nije dodijeljen titular, već je predviđeno da se briga oko konja regulira pozakonskim aktom, nakon usvajanja prijedloga Zakona o proglašenju dijela područja Krug planine zaštićenim krajolikom „Kruzi".

Prostor koji se predlaže za zaštitu, pored planine Krug i Cincar, u cilju održivosti krda divljih konja uključuje i prostor Borove glave. U vezi s tim, 2012. godine Senka Barudanović i Dejan Kulijer s PMF-a sa Sarajevskog Univerziteta, pripremili su stručnu analizu pod nazivom „Analiza prirodnih područja, identifikovanih prijetnji i mjera za održivi areal krda divljih konja na prostoru Hercegbosanske županije".

Planirana zaštićena područja su kartografski prikazana elipsama, dok će se granice i površina zaštićenih područja definirati u postupku zaštite kroz izradu elaborata i prostornih planova područja posebnih obilježja kako je predviđeno Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine HBŽ", br. 12/14), od strane ovlaštene institucije u suradnji sa Šumama HBŽ.

Za sva predložena zaštićena područja potrebno je prilikom procesa službene zaštite, u tijku izrade elaborata za zaštitu, izvršiti valorizacija prostora i na osnovu nje utvrditi konačne granice zaštićenog područja i predložiti zone i mjere zaštite.

Ostale prirodne vrijednosti koje je potrebno zaštititi

Pored gore navedenih prirodnih vrijednosti i njihovog trenutnog statusa u administrativnom smislu, potrebno je istaći ostale prirodne vrijednosti koje je ovim dokumentom potrebno zaštiti. Hercegbosanska županija obiluje ljekovitim biljem, medonosnim vrstama, šumskim plodovima i jestivim gljivama. Veliki broj vrsta flore,faune i gljiva Hercegbosanske županije se nalazi na Crvenoj listi ugroženih divljih vrsta i podvrsta biljaka, životinja i gljiva koju je uradilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

Ostale prirodne vrijednosti kojima je potrebno posvetiti posebnu pozornost, u smislu zaštite i očuvanja su sljedeće:

Spomenici prirode:

• Izvor Šuice Veliki Stržanj - granica općina Kupres i Tomislavgrad,

• Jama Surdup - općina Tomislavgrad,

• Veliki i mali Samograd - općina Tomislavgrad,

• lokacija nalazišta praslona u Cebari - općina Tomislavgrad,

• Jama Nevidna voda - Kamešnica,

• Kazanački ponor-Livanjsko polje.

Šumske zajednice:

Naime, područje Hercegbosanske županije karakterizira prisustvo veoma velikog broja različitih šumskih zajednica, od kojih su neke veoma rijetke ili ugrožene, te ih je iz tog razloga neohodno zaštiti od potpunog nestajanja:

• zajednice klekovine bora (Pinus mugo),

• zajednice munike (Pinetum heldreichii), na južnim i istočnim padinama Vrana,

• šume lužnjaka i običnog graba (Carpino butuli - Quercetum roboris), šume johe (Alno-Quercion roboris), šume močvarne breze (Betula pubescens) i šume bijele vrbe (Salicetum albae) u Livanjskom polju,

• šume crnog bora (Daphnoceri-pinetum) na Jadovniku,

• šume bukve i jele bez smreke (Abieti-fagetum) na višim položajima Dinare i Kamešnice,

• termofilne šume bukve (Aceri obtusatum) na Dinari,

• zajednice šibljaka zrakaste žutilovke (Cytisantheum radiatae) na Šatoru, Cincaru, Troglavu i Plazenici,

• subalpinske šume bukve (Fagetum subalpinum) na Šatoru i Plazenici,

• zajednica močvarne vegetacije (Phragmitetalia) u Livanjskom polju,

• šume običnog bora (Pinetum) na Vranu,

• zajednica šibljaka mukinjice (Sorbetum shamaemespilus) na Plazenici.

Šumske zeljaste biljke:

• Edrianthus dalmatica - dalmatinsko zvonce (Livanjsko polje),

• Liparis loeselii - močvarna orhideja (za ovu vrstu koja je 2011. pronađena u Livanjskom poljusmatralo se da je izumrla sa Balkana),

• Edrianthus serpyllifolius - lopatolisno zvonce (Borova glava),

• Gentiana lutea - lincura (Dinara, Šator),

• Hyacinthella dalmatica - dalmatinski zumbulčić (Kamešnica, Dinara),

• Leontopodium alpinum - runolist (Šator),

• Lilium cattaniae-vrtoglav (Troglav, Kamešnica),

• Scilla litardierei-livadski procjepak (Dinara),

• Veronica saturejoides - čestoslavica (Kamešnica, Vitorog, Dinara),

• Vida montenegrina - crnogorska grahorica (Šator),

• Festuca bosniaca - bosanska vlasulja (Kamešnica, Klekovača),

• Carex davalliana - tresavska oštrika (Livanjsko, Kupreško i Glamočko polje),

• Listera cordata - čopotac srcasti (Cincar i Malovan, Vitorog),

• Maianthemum bifolium - pocijep, senčica (Cincar i Malovan),

• Ruscus hypoglossum - brdska i planinska područja HBŽ,

• Cerastium dinaricum — dinarski rožac (Troglav),

• Aquilegia kitaibelii - kitajbelova kandlika (Dinara),

• Pulsatilla vulgaris - šunđed, velika sasa (Cincar),

• Eryngium alpinum - planinski kotrljan (Klekovača, Kamešnica, Jadovnik),

• Scilla litardierei-livadski procjepak (Livanjsko i Glamočko polje),

• Arabis scopoliana - skopolijeva gušarka (Kamešnica, Dinara),

• Serratula lycopifolia - nerazgranjena pilića (Livanjsko polje),

• Eryngium alpinum - planinski kotrljan (Kupres),

• Crepis dinarica - dinarski dimak.

Drveće i grmlje:

• Daphne ceneorum - crveni uskolisni likovac

(Cincar, Jadovnik),
• Dryas octopetala - fresnica (Troglav, Kamešnica, Šator, Cincar),
• Genista pilosa - dlakava žutilovka (Cincar),
• Genista radiata - zrakasta žutilovka (Troglav),
• Genista sericea - svilena žutilovka (okolina Kupresa),
• Laburnom anagyroides - zanovjet obična (Jadovnik),
• Lonicera etrusca - zapletina (Krug iznad Livna),
• Pinus heldreichii- munika (Vran),
• Pinus mugo - bor krivulj (Šator)-endem,
• Prunus padus - sremza (na rubu Kupreškog polja),
• Ribes uva-cripsa - ogrozda (oko Glamočkog polja),
• Sorbus x semipinanta - hibridna mukinja (Glamoč),
• Taxus baccata - tisa,
• Corylus colurna - mečija lijeska,
• Acer heldreichii- planinski javor,
• Sorbus latifolia - širokolisna mukinja,
• Ilex aquifolium - božikovina,
• Quercus trojana - makedonski hrast i dr.

Gljive:
• Mycenastrum corium - perutava puhara,
• Cantharellus cibarius - lisičarka,
• Amanita caesarea - blagva,
• Amanita rubescens - bisernica,
• Morchella conica - četinarski smrčak,
• Morchella esculenta - lišćarski smrčak,
• Boletus edulis - vrganj,
• Lactarius deliciosus - rujnica,
• Pleurotus ostratus - bukovača,
« Armillaria mellea - mednjača,
• Lycoperdon perlatum -tikvasta puhara,
• Macrolepiota procera -velika sunčanica,
• Marasimus oreades - vilin klinčić,
• Agaricus bisporus - plemenita pečurka i mnoge druge.

Ribe:
• Aulopyge hugely - oštrulj (Buško blato, vode Duvanjskog i Livanjskog polja) - endem,
• Phoxinellus alepidotus - pijurica (vode Duvanjskog, Livanjskog i Glamočkog polja, Blidinjsko i Buško jezero) - endem,
• Chondrostoma phoxinus - podbila (Buško jezero, vode Livna, Duvna i Glamoča) - endem,
• Squalius microlepis - Buško jezero, vode Livanjskog polja, Blidinjsko jezero),

Ptice:
• Grus grus - sivi ždral (Livanjsko polje),
• Mergus merganser - veliki ronac (Livanjsko polje),
• Gaihnago galhnago - šljuka kokošica (Livanjsko polje),
• Circus pygargus - eja livadarka (Livanjsko polje),
• Aqiula pomarina - orao kliktaš (Livanjsko polje),
• Tringa totanus - crvenonoga prutka (Livanjsko polje),
• Botaurus stellaris - bukavac (Livanjsko polje),
• Crexcrex - kosac (Livanjsko polje),
• Ardea cinerea - siva čaplja (Livanjsko polje),
• Ixobrychus minutus - čapljica voljak (Livanjsko polje),
• Bubo bubo - velike ušara (Livanjsko polje),
• Aythya nyroca - patka njorka (Livanjsko polje),
• Netta rufina - gogo\]\ca (Livanjsko polje),
• Crex crex- kosac (Livanjsko polje),
• Vanellus vanellus - vivak (Livanjsko polje),
• Tetrao urogallus - veliki tetrijeb i dr.
• Canis lupus - vuk (brdski i planinski djelovi Županije),
• Ursus arctos - mrki medvjed (Prenj, Čvrsnica, Raduša),
• Lynx lynx- ris (Cincar, Čvrsnica, Raduša),
• Rupicapra rupicapra - divokoza (Prenj, Čvrsnica,Vran,Dinara, Šator),
• Lutra lutra - vidra (Blidinje).

Većina navedenih vrsta je zaštićena kroz Crvenu listu ugroženih divljih vrsta i podvrsta biljaka, životinja i gljiva Federacije Bosne i Hercegovine. Crvene liste su rađene kao uvod za Crvenu knjigu zaštićenih vrsta i staništa čije je uspostavljanje predviđeno Zakonom o zaštiti prirode („SI. novine FBiH", 66/13).

Osnovna koncepcija zaštite prirodnih dobara i biodiverziteta temelji se na povećanju ukupne površine pod zaštitom, njihovom sagledavanju u okviru ekološke mreže Bosne i Hercegovine, identifikaciji područja za evropsku ekološku mrežu „NATURA 2000" i izgradnji efikasnog sistema upravljanja područjima koja su obuhvaćena navedenim mrežama.

U martu 2014. godine tim stručnjaka koji radi na projektu „NATURA 2000" za Bosnu i Hercegovinu dao je prijedlog Natura područja za BiH. Lokalni eksperti za biodiverzitet, zajedno sa vođom projekta

i međunarodnim ekspertom za biodiverzitet odabrali su 96 potencijalnih Natura područja. Kao osnove za odabir, korišteni su kriteriji iz Direktive o staništima kao i sva područja na državnoj razini koja se smatraju od važnosti za biodiverzitet. Od predloženih Natura 2000 područja, 9 njih se cijelom svojom površinom nalazi na teritoriji Hercegbosanske županije, a 6 njih se dijelom prostire na teritoriji HBŽ (tabela).

Tablica br. 36: NATURA 2000 područja na teritoriji Hercegbosanske županije

Br.	Naziv područja	Tip	Površina (km²)	Površina u FBiH (km²)	Površina u HBŽ
1.	Jadovnik-gornji Unac	B	80,49	80,49	cijelom površinom u HBŽ
2.	Šator	B	164,72	164,72	cijelom površinom u HBŽ
3.	Dinara i Kamešnica	C	404,22	404,22	cijelom površinom u HBŽ
4.	Livanjsko polje	C	359,00	359,00	cijelom površinom u HBŽ
5.	Grabovica planina	B	52,80	52,80	cijelom površinom u HBŽ
6.	Duvanjsko polje	C	74,65	74,65	cijelom površinom u HBŽ
7.	Glamočko polje	C	103,88	103,88	cijelom površinom u HBŽ
8.	Cincar	B	37,11	37,11	cijelom površinom u HBŽ
9.	Kupreško polje	C	41,48	41,48	cijelom površinom u HBŽ
10.	Vitorog-klisura Janja	C	136,26	30,96	dio u HBŽ
11.	Prenj-Čvrsnica-Čabulja	C	970,98	970,98	dio u HBŽ
12.	Raduša-Janj-Vukovsko polje	C	361,05	326,79	dio u HBŽ
13.	Uilica-Grahovsko polje	B	75,31	75,31	dio u HBŽ
14.	Klekovača-Lom	B	145,72	56,32	dio u HBŽ
15.	Una	C	348,05	348,05	dio u HBŽ

legenda „tip”

B = pSCI (područja od važnosti za zajednicu-područja u skladu s Direktivama o staništima) C = SPA/pSC (područja koja ispunjavaju uslove Direktive o pticama i Direktive o staništima)

Potrebno je odrediti referentne institucije u oblasti zaštite prirode za ukupnu ili pojedinačnu zaštitu prirodnih dobara.

Da bi sproveli mjere zaštite prirodnog naslijeđa, osim usuglašavanja pravnih akata Županije sa domaćim propisima npr: Zakon o zaštiti prirode, Zakon o šumama, Pravilnik o sakupljanju ljekovitog bilja, i stranim propisima: IUCN, različite međunarodne konvencije o zaštiti prirode, neophodno je za već postojeće objekte prirodne baštine (proglašeni zaštićenim objektima prirodne baštine ranijim aktima NR BiH i SR BiH):

1. provjeriti njihovo stanje na terenu, u smislu da li još egzistiraju, da li su oštećeni, odrediti uzrok oštećenja i mjere zaštite, odnosno prevencije,

2. kategorije zaštite postojećih objekata koje su zastarjele treba usuglasiti sa važećim zakonskim propisima,

3. nove predložene objekte prirodne baštine treba zaštiti u suglasnosti s važećim kategorijama i zakonskim aktima,

4. nove predložene objekte prirodne baštine treba detaljno ispitati da bi se utvrdila kategorija zaštite, obuhvat zaštite, razlozi za izdvajanje u određeni vid zaštite, i sl.

Stupanj zaštite (kategorizacija), eventualne bafer zone, plan upravljanja i upravljač definirat će se kroz izradu odgovarajućih studija i rješenja od strane Zavoda za zaštitu spomenika Federacije BiH. Programi zaštite prirode koje donose županijske skupštine, svatko za svoje područje, moraju biti usklađeni s Federalnom strategijom zaštite prirode.

13.2. Posebno vrijedna područja kulturno-historijskog naslijeđa

Ova područja i objekte graditeljskog naslijeđa kao nacionalne spomenike utvrđuje komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, u skladu s aneksom 8 općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH. Pošto se ova lista, radom komisije stalno obnavlja, utvrđena lista se može tretirati nepotpunom, s

obvezom dopunjavanja.

U tabelama su predstavljena kulturna dobra sa Liste nacionalnih spomenika, Privremene liste i Liste peticija koja su utvrđena od strane Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.

*Tablica br. 37: Popis **nepokretnih dobara po općinama Hercegbosanske županije, sa liste nacionalnih spomenika BiH***

Drvar

Redni broj	Naziv općine	Naziv nacionlnog spomenika	Vrsta kulturnog dobra
1.	Drvar	Kulturni pejzaž - memorijalni kompleks Muzej „25 maj" u Drvaru Nacionalni spomenik čine: glavna zgrada „25 maj", Titova vila, zgrada u kojoj je oformljena OZNA i prostor tzv. Titove pećine	Graditeljska celina

Glamoč

Redni broj	Naziv općine	Naziv nacionlnog spomenika	Vrsta kulturnog dobra
1.	Glamoč	Stari grad Glamoč	Graditeljska cjelina
2.	Glamoč	Ostaci kasnoantičke bazilike, Vrba	Arhelološko područje

Kupres

Redni broj	Naziv općine	Naziv nacionlnog spomenika	Vrsta kulturnog dobra
1.	Kupres, Donje Vukosavsko	Crkva Blagovijesti Presvete Bogorodice	Graditeljska cjelina
2.	Kupres, Otinovci	Ostaci crkava iz V,XV i XIX vijeka	Arhelološko područje
3.	Kupres	Povijesna gradina i nekropola sa stećcima Ravanjska Vrata (Gornja i Donja nekropola)	Historijsko područje

Livno

Redni broj	Naziv općine/grada	Naziv nacionalnog spomenika	Vrsta kulturnog dobra
1.	Livno	Baiagija (Balaguša) džamija sa haremom	Graditeljska cjelina
2.	Livno	Beglučka (Lala-pašina, Mustafa - pašina, Beglek) džamija	Graditeljska cjelina
3.	Livno	Džumanuša (Sinan Čauševa ili Džemanuša) džamija	Graditeljska cjelina
4.	Livno	Čurčinica džamija sa haremom	Mjesto i ostaci graditeljske cjeline
5.	Livno	Firduzov mezaristan	Grobljanska cjelina
6.	Livno	Franjevački samostan Gorica	Graditeljska cjelina
7.	Livno	Groblje sv. Ive	Arheološko područje

8.	Livno, Ličtani	Podvornice, ostaci rimskog antičkog razdoblja , ranog i kasnog srednjeg vijeka	Arheološko područje
9.	Livno	Milošnik (Bušatlijina ili Milosnik) džamija sa haremom	Graditeljska cjelina
10.	Livno	Most na Dumanu	Historijska grđevina
11.	Livno, Grborezi	Nekropola sa stećcima Mramorje	Povijesno područje
12.	Livno	Pirijina (Smajlagića) kula	Historijska građevina
13.	Livno	Rešetarica,ostaci ranokršćanske bazilike iz V/VI stoljeća nekropolom iz IX/X stoljeća, srdnjovjekovnom nekropolom Kraljičin nasip i pokretnim naslijeđem	Arheološko područje
14.	Livno	Srpska pravoslavna crkva Uspenija Presvete Bogorodice , zajedno sa pokretnom movinom	Historijska građevina
15.	Livno	Stari grad u Livnu (Bistički grad)	Historijsko područje
16.	Livno	Zavra džamija	Graditeljska cjelina
17.	Livno, Potočani	„Crkvina" ili Ledenica	Arheološko područje
18.	Livno,Vašarovi	Prapovijesna gradina, željeznodobne grobnice, rimsko naselje i nekropola	Arheološko područje
19.	Livno, Vidoši	Prapovijesna „Velika gradina" u Vidošima	Arheološko područje
20.	Livno	Rapovine	Arheološko područje
21.	Livno, Ličtani	Veliki i mali Han u Ličtanima, prapovijesni tulumus i nekropola sa stećcima	Historijsko područje
22.	Livno,Vidoši	Župna crkva Besgrešnog začeća u Vidošima	Historijska građevina (odluka nije objavljena)

Tomislavgrad

Redni broj	Naziv općine	Naziv nacionalnog spomenika	Vrsta kulturnog dobra
1.	Tomislavgrad	Čaršijska džamija (Džudža Džeferova džamija) sa haremom	Graditeljska cjelina
2.	Tomislavgrad	Praistorijsko naselje i srednjovjekovna nekropola sa stećcima	Arheološko područje

Tablica br. 38: Popis nepokretnih dobara na teritoriju Hercegbosanske županije s Privremene liste nacionalnih spomenika BiH

Bosansko Grahovo

Redni broj	Naziv općine	Naziv nacionalnog spomenika	Vrsta kulturnog dobra	Napomena
1.	Bosansko Grahovo	Rodna kuća Gavrila Principa		
2.	Bosansko Grahovo	Župna crkva sv.Ilije Proroka		

Glamoč

Redni broj	Naziv općine	Naziv nacionalnog spomenika	Vrsta kulturnog dobra	Napomena
1.	Glamoč	Župna crkva sv.Ilije Proroka		
2.	Glamoč	Župna kuća		

Livno

Redni broj	Naziv općine	Naziv nacionalnog spomenika	Vrsta kulturnog dobra	Napomena
1.	Livno	Firduzovo groblje		Dobro se nalazi na listi Nacionalnih spomenika BiH
2.	Livno	Tvrđava		
3.	Livno	Balagija džamija		Dobro se nalazi na listi Nacionalnih spomenika BiH
4.	Livno	Glavica džamija		
5.	Livno	Lala pašina džamija		Dobro se nalazi na Listi Nacionalnih spomenika BiH
6.	Livno	Sahat kula		
7.	Livno	Crkva Uspenja Bogorodice (pravoslavna)		Dobro se nalazi na listi Nacionalnih spomenika BiH
8.	Livno, Gorica	Groblje na Gorica		
9.	Livno, Gorica	Franjevački samostan na Gorici		
10.	Livno, Grborezi	Nekropola stećaka Grborezi		Dobro se nalazi na listi! Nacionalnih spomenika BiH
11.	Livno, Kovačić - Ljubunčić	Filijalna crkva		
12.	Livno, Lusnić - Ljubunčić	Filijalna crkva i groblje		
13.	Livno, Mali Grubor	Filijalna crkva		
14.	Livno , Strupnić - Ljubunčić	Filijalna crkva		

Tomislavgrad

Redni broj	Naziv općine	Naziv nacionalnog spomenika	Vrsta kulturnog dobra	Napomena
1.	Tomislavgrad	Crkva sv.Mihailova		
2.	Tomislavgrad	Crkva sv.Nikole i parohijski dom		
3.	Tomislavgrad, Raško polje	Crkva sv.Ivana Krstitelja		
4.	Tomislavgrad	Franjevački samostan		

Tablica br. 39: Popis nepokretnih dobara na teritoriji Hercegbosanske županije sa Liste peticija nacionalnih spomenika BiH

Glamoč

Redni broj	Naziv općine	Naziv nacionlnog spomenika	Vrsta kulturnog dobra	Napomena
1.	Glamoč	Arhitektonska cijelina u centru Glamoča		
2.	Glamoč	Biličanska džamija		
3.	Glamoč	Džamija Begzija (Gradska džamija)		
4.	Glamoč	Kovačevljanska džamija		
5.	Glamoč	Pravoslavna crkva u Vagan		
6.	Glamoč	Zgrada Stare općine		

Drvar

Redni broj	Naziv općine	Naziv nacionlnog spomenika	Vrsta kulturnog dobra	Napomena
1.	Drvar	Muzej		
2.	Drvar	Deveta kuća		
3.	Drvar	Radnički dom		
4.	Drvar	Savića kuća		
5.	Drvar	Spomenik žrtvama fašizma		
6.	Drvar	Hram Svetog Save		
7.	Drvar	Visuć grad		
8.	Drvar	Šobića groblje		

Kupres

Redni broj	Naziv općine	Naziv nacionalnog spomenika	Vrsta kulturnog dobra	Napomena
1.	Kupres	Muzej		

Livno

Redni broj	Naziv općine	Naziv nacionalnog spomenika	Vrsta kulturnog dobra	Napomena
1.	Livno	Džamija Grborezi		
2.	Livno	Džamija Guber		
3.	Livno	Džamija Podhum		
4.	Livno	Džamija u Golinjevu		
5.	Livno	Ljubunčića kuća u Starom gradu br.20		
6.	Livno	Stara škola		

Tomislavgrad

Redni broj	Naziv općine	Naziv nacionalnog spomenika	Vrsta kulturnog dobra	Napomena
1.	Tomislavgrad	Džamija Oplećan		
2.	Tomislavgrad	Džamija Stipaniči		
3.	Tomislavgrad	Džamija u Omerovićima		
4.	Tomislavgrad	Džamija u Šuici		
5.	Tomislavgrad	Rimski most na rijeci Šuica		

13.3. Područja namijenjena turizmu i rekreaciji

Na području Hercegbosanske županije može se izdvojiti 11 zona posebnih turističkih predispozicija:

- Unačko - klekovačka zona,
- Resanovačka zona,
- Šatorsko - troglavska zona,
- Glamočka zona,
- Livanjska zona,
- Zona Buškog jezera i Kamešnice,
- Malovanska zona,
- Stožersko - plazenička zona,
- Zona Vukovskog polja,
- Šuička zona,
- Blidinjsko - vranska zona.

Na području Hercegbosanske županije planira se osam turističkih zona:

- Hrast (općina Glamoč),
- Borovača (općina Bosansko Grahovo),
- Čajuša (općina Kupres),
- Vaganj (Grad Livno),
- Grabovica (općina Tomislavgrad),
- Prisoje (općina Tomislavgrad),
- Jelova draga - Police (općina Tomislavgrad),
- Dugo polje - Blidinje (općina Tomislavgrad).

Lokacije za potencijalne turističke objekte vezane za sve grane turizma bi, osim turističkih zona, prvenstveno mogli biti općinski centri: Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč, Kupres, Livno i Tomislavgrad, kao i sekundarni općinski centri.

Od ostalih urbanih područja na prostoru Županije koja imaju posebne turističke predispozicije, izdvajaju se urbano područje Preodac i Uništa (općina Bosansko Grahovo).

Na području Županije izdvajaju se sljedeće zone infrastrukture zimskog turizma:

- Šator-Vranjuša (općina Bosansko Grahovo),
- Golija - Busija (općina Glamoč),
- Velika Plazenica - Demirovac (općina Kupres),
- Lupoglav (općina Kupres),
- Malovan (općina Kupres),
- Omar (općina Kupres),
- Trovrsi - Crni vrh na Kamešnici (Grad Livno).

13.4. Ugrožena područja

U ugrožena područja spadaju površine pod negativnim uticajem hidrološkog režima vodotokova, erozije i klizanja tla za čiju sanaciju je neophodno zajedničko i usklađeno djelovanje međudržavne, međuentitetske i međužupanijeske razine.

Sanaciju ugroženih područja je nužno vršiti unutar utvrđenih granica, ali nekada i izvan njih, ipak, erozijom i klizanjem ugrožena područja su najčešće površine manjih razmjera, te su nadležnosti i intervencije za njihovo sprečavanje i otklanjanje manje složene.

Nestabilan teren područja Hercegbosanske županije, u smislu ugroženosti od erozije, odnosi se na strme i ogoljene litice, kanjone, te predjele bez vegetacije. Tako se na predmetnom području mogu izdvojiti lokaliteti s većim stupnjem rizika.

U skladu s utvrđenim stanjem stupnja ugroženosti i rizika, na razini Županije se uspostavlja preventivni i sanacijski program mjera koji treba obuhvatiti odgovarajuću zaštitu i eksploataciju šuma, kao i mjere pošumljavanja.

Prirodne poplave kraških polja, pored poplava u riječnim dolinama, su česte i događaju se usljed nedovoljne propusnosti ponorskin zona kojima velike vode otiču na niže horizonte (Livanjsko, Glamočko i Duvanjsko polje).

Obzirom da zaštita područja od plavljenja podrazumijeva veće površine, neophodno je primjenjivati različite pasivne i aktivne mjere zaštite kakve su tehnički zahvati na regulisanju korita vodotokova, izrada odbrambenih nasipa i sistema odvodnih kanala, kao i regulacija vodnog režima hidrotehničkim zahvatima, tj. izgradnjom vodnih akumulacija na uzvodnom dijelu sliva i u pravilu izvan ugroženog područja čime se regulira vodni režim nizvodnog toka. Akumulacije, iako sa dominantnom vodoprivrednom i hidroenergetskom namjenom, su višenamjenski objekti čijom se funkcijom može smanjiti rizik od poplava (Buško blato).

Analizom stanja i podataka s područja Hercegbosanske županije, potvrđeno je prisustvo plavnih ugroženih područja, uključujući i ona za čiju je sanaciju i kontroliranje nužno međudržavno ili županijsko usuglašavanje (npr. međukantonalna usuglašavanja planiranja izgradnje vodnih akumulacija na rijeci Unac, uzvodno od Drvara, kojima se osim plavnih područja u Drvaru, štite ugrožena urbana područja Kulen Vakufa i Bihaća.

13.5. Područja posebne namjene

Područja posebne namjene obuhvaćaju objekte i prostore od značaja za obranu i to su prostori od posebnog značaja za FBiH.

Ove površine se koriste za vojne potrebe i kao takve imaju posebno utvrđene režime zaštite u skladu sa zakonskim aktima koji tretiraju ovu oblast.

Potrebno je kroz prostorne planove općina na kojima se nalaze ovi objekti i površine definirati precizne granice ovih područja i zaštitne pojaseve, kao i uvjete izgradnje kako na ovim površinama, tako i na površinama u neposrednom okruženju.

Prema podacima Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH, na području Hercegbosanske županije postoje:
• Perspektivne lokacije za Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH:
• Glamoč-poligon (općina Glmoč),
• Orlovača „Ante Bruno Bušić" - Kasarna (Grad Livno),
• kasarna „Glamoč"-Glamoč, o skladište „Gladna brda"-Glamoč.
• Lokacije predane civilnim strukturama (do 01.01.2006. g.) - neperspektivne za Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH:
• Ratna bolnica „ Uvno Sturba 1 i 2" - podzemni objekat (Grad Livno). Na ovoj lokaciji moguće je vršiti prenamjenu.
• Lokacije neperspektivne za Oružane snage BiH (za predaju civilnim strukturama): o Tušnica RR Čvorište (Općina Tomislavgrad).
• Lokacije koje su bile u sastavu Oružanih snaga BiH, ali nikada nisu bile korištene od strane Oružanih snaga BiH:
• Objekat TO Livno - administracija (Grad Livno),
• Halapić - zemljište (općina Glamoč),
• Brezina - zemljište (općina Drvar),
• Lička kaldrma - zemljište (općina Drvar),
• Aerodrom Glamoč - aerodrom (općina Glamoč).

Na ovim površinama moše se izvršiti prenamjena i planirati korištenje u druge svrhe.

13.6. Područja planirana za daljnji razvoj

Značajnu grupu posebno zaštićenih područja predstavljaju područja planirana za daljnji razvoj.

Iz ove grupe posebno zaštićenih područja, prostorni plan područja posebne namjene donosi se za područje ili dio područja jedne ili više općina sa zajedničkim prirodnim, kulturno-historijskim ili drugim obilježjima koja zahtijevaju posebam režim uređenja ili korištenja.

Planska rezervacija prostora ima iste mehanizme provedbe bez obzira na period realizacije planiranog sadržaja. Iz tih razloga tretman područja planiranih za dalji razvoj nije vezan za period realizacije, nego se svodi isključivo na planersku rezervaciju prostora uz uvjetno uspostavljanje prostorne organizacije rezerviranog prostora do i nakon realizacije.

Kao područja posebnih obilježja za koja se ovim Planom predviđa izrada prostornog plana područja posebnih obilježja izdvajaju se:
• Livanjsko polje,
• Planina Cincar,
• Planina Šator,
• Planina Vran,
• Jezero Blidinje.

14. ZAŠTITA I UNAPREĐENJE OKOLIŠA

14.1. Sprečavanje negativnih utjecaja na okoliš

lako se prostor Hercegbosanske županije može okarakterizirati kao područje kvalitetne životne sredine, analizom stanja je utvrđeno da su prisutna lokalna zagađenja i degradirane površine za koje je neophodno definirati niz konkretnih mjera zaštite.

Mjere zaštite životne sredine se mogu podijeliti na pravno-normativne mjere, tehničko-tehnološke, prostorno- planske, ekonomske i druge, te je važno utvrditi i nekoliko općih mjera koje su preduvjet za funkcioniranje sistema zaštite životne sredine, a to su:

• institucionalno jačanje i uspostavljanje efikasne administracije u sektoru zaštite životne sredine;

• donošenje općih normativno-pravnih akata Skupštine Hercegbosanske županije i općinskih vijeća o zaštiti i unapređenju životne sredine (županijski plan zaštite životne sredine, lokalni akcioni planovi zaštite životne sredine (LEAP), županijski plan zaštite prirode; županijski plan zaštite zraka; županijski i općinski planovi upravljanja otpadom) kojima treba definisati operativne ciljeve i prioritetne planske aktivnosti;

• donošenje i implementacija planova upravljanja

zaštićenim područjima prirode;

• izrada katastra zagađivača koji se će se konstantno ažurirati, pri čemu je naročito važno ustanovljavanje mjernih punktova zagađenja i uvjeta praćenja zagađenja;

• uspostavljanje monitoringa kvalitete svih elemenata životne sredine (voda, zrak, tlo, zaštita od buke, zračenja i dr.);

• kontroliranje gradnje i ograničavanje utjecaja objekata koji su potencijalni zagađivači sredine u zonama stanovanja, kao i centrima društvenih, turističko-rekreacijskih i drugih aktivnosti;

• prilagođavanje tehničkih i proizvodnih procesa u industriji i proizvodnji energije uvjetima zaštite životne sredine, kako se štetni utjecaji ne bi širili na okolinu; ugradnja i održavanje uređaja za prečišćavanje otpadnih plinova;

• pravilan izbor lokacije, naročito proizvodnih objekata, uz poštovanje mezoklimatskih i mikroklimatskih osobenosti prostora;

• provođenje mjera zaštite voda i vodnog zemljišta, kao i zaštite od voda u svrhu prevencije poplava i zaštite stanovništva i materijalnih dobara;

• izgradnja kanalizacijskih sistema i sistema za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda u naseljima koja su najugroženija i s najvećim rizikom po zdravlje stanovništva i okolišu;

• zadovoljavanje sanitarno ispravnih i utvrđenih tehničkih uvjeta pri izgradnji septičkih jama za područja gdje nema javne kanalizacije;

• uspostavljanje sanitarnih zaštitnih zona vodoizvorišta s uvažavanjem specifične geološke građe kraških terena;

• uspostavljanje zaštitnih pojasa i rastojanja oko objekata i drugih izvora zagađenja (prometnica i dr.) u svrhu izbjegavanja i smanjenja negativnog utjecaja na životnu sredinu i stanovništvo; širinu zaštitnih rastojanja utvđivati prema stupnju mogućeg širenja utjecaja;

• kontroliranje poljoprivredne proizvodnje i primjena suvremenih agrotehničkih mjera u svrhu dovođenja uporabe pesticida, herbicida i vještačkih gnhojiva na razinu potrošnje koji će zadovoljavati kako potrebe u poljoprivredi, tako i standarde u zaštiti životne sredine;

• organizirano i planirano eksploatiranje mineralnih sirovina uključujući provođenje mjera sanacije i rekultivacije tijekom i nakon eksploatacije;

• saniranje, remedijacija i rekultivacija područja ugrožene životne sredine u svrhu zaustavljanja zagađenja i dalje degradacije površina (površine ugrožene procesom eksploatacije, kontaminirana područja opasnim otpadnim materijama i dr.);

• stimuliranje konzervacije močvarnih područja i preventivno utjecanje na procese njihove degradacije; prioritetno provođenje akcija na tresetištima, kao najranjivijem i najugroženijem tipu močvarnih staništa ;[11]

• sanacija, remedijacija i rekultivacija privremenih i nelegalnih odlagališta otpada na području Hercegbosanske županije, naročito onih koji su strateškim, studijskim ili drugim dokumentima izdvojeni kao prioriteti;

• realizacija regionalnih sanitarnih deponija i uspostavljanje efikasnog sistema prikupljanja čvrstog otpada koji bi funkcionirao na širem prostoru županije i opsluživao veći broj stanovnika;

• zbrinjavanje opasnog otpada, do realizacije konačnog zbrinjavanja ove vrste otpada, nužno je vršiti privremenim prihvatom otpada pri regionalnim centrima za upravljanje otpadom, na način da se skladišti u nepropusne kontejnere u zatvorenim skladištima, inkapsulira ili sl.; uvođenje i stalno ažuriranje registra količina opasnog otpada je osnova za određivanje adekvatnog tretmana otpada i potrebnih kapaciteta za njegovo odlaganje;

• podržavanje i stimuliranje racionalnog rješavanja zbrinjavanja otpada kroz povećanje udjela otpada koji se reciklira ili koji podliježe povratu materijala i energije, uz istovremeno smanjenje količina otpada za odlaganje na izvoru nastanka;

• uspostavljanje informacijskog sistema kao glavne komponente integriranog sistema upravljanja otpadom;

• održivo korištenje i zaštita prirodnih resursa od nekontrolirane eksploatacije i uništavanja (sječa šuma, nekontrolirani razvoj turizma i sl.) s prioritetnim uspostavljanjem i sprovođenjem zaštite i unapređenja prirodnih i kulturno -historijskih dobara;

• očuvanje i unapređenje kulturno-historijskih dobara, naročito kroz provođenje stalnog arheološko- konzervatorskog nadzora tokom

[11] Tresetišta su prema važećoj ramsarskoj klasifikaciji močvarnih područja (Recommendation 4.7; Resolutions VI.5 and VII.11, Handbook 7) svrstana u nekoliko kategorija močvarnih staništa u marinskim (priobalnim), kontinentalnim i vještačkim močvarama.

izgradnje objekata različtih namjena, te provođenje namjenskih i sektorskih mjera tijekom održivog korištenja kulturnog dobra i pripadajućeg okruženja;

• smanjenje rizika od mina provođenjem operacija deminiranja i procjene površina zagađenih minama i NUS-om prioritetno u visoko ugroženim zajednicama;

• edukacija, razvijanje javne svijesti i unapređenje pristupa javnosti informacijama i donošenjima odluka iz oblasti zaštite životne sredine.

14.2. Mjere zaštite od zagađivanja vode, zraka i tla

14.2.1. Mjere zaštite od zagađivanja voda

Obzirom na značaj voda u Hercegbosanskoj županiji, neophodno je kontinuirano provoditi mjere očuvanja i unapređenja kvaliteta voda, kao i mjere smanjenja utjecaja postojećih i potencijalnih izvora zagađenja na vode. Nužno je ustanoviti mjere zaštite voda u skladu sa specifičnim geološkim karakteristikama terena, te posebnu pozornost posvetiti mjerama zaštite izvorišta vode za piće.

U skladu sa stanjem kvaliteta voda su definirane sljedeće mjere zaštite:

• izgradnja, proširenje i rekonstrukcija vodovodnih sistema u svrhu povećanja količina i kvaliteta vodaza vodosnabdijevanje u općinskim centrima, kao i rješavanje vodosnabdijevanja ruralnih područja,

• provođenje aktivnosti redovnog monitoringa i preventivnog sprečavanja zagađenja u svrhu osiguranja kvalitetne vode za vodosnabdijevanje stanovništva i druge namjene;

• uspostavljanje zona sanitarne zaštite izvorišta vodosnabdijevanja u svim općinama Hercegbosanske županije u skladu sa zakonskim odredbama;

• izgradnja i rekonstrukcija javnog kanalizacijskog sistema u urbanim područjima;

• izgradnja uređaja za prečišćavanje otpadnih voda za potrebe naselja Livno, Kupres, Glamoč i drugih, te obnova devastiranih postrojenja (Bosansko Grahovo);

• izgradnju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda predvidjeti za aglomeracije naselja Livno, Kupres, Glamoč i Tomislavgrad, kako zbog svoje veličine i značaja naselja, tako i zbog zagađenja voda i provedenih aktivnosti (npr. Tomislavgrad ima urađenu dokumentaciju i očekuje se uskoro izgradnja istog);

• provođenje prikupljanja i tretmana otpadnih voda u izvanurbanim područjima putem izgradnje septičkih jama prema utvrđenim tehničkim standardima;

• prečišćavanje industrijskih otpadnih voda na postrojenjima za predtretman otpadnih voda do propisane razine kvalitete prije upuštanja u kanalizacijski sistem; provođenje tretmana otpadnih voda kod izdvojenih pogona (separatori ulja, masti i dr.);

• očuvanje vodotokova u propisanoj kategoriji kvaliteta (Uredba o kategorizaciji vodotoka, Službeni list SR BiH 42/67); prema ovoj kategorizaciji rijeka Unac je svrstana u I kategoriju, od izvora do Drvara i II kategoriju, od Drvara do ušća u rijeku Unu; drugi vodotoci na ovom području svrstani su u II kategoriju;

• očuvanje i zaštita vodnog zemljišta, regulacija vodotoka i realizacija vodnih objekata u funkciji zaštite od poplava i sprečavanja plavljenja;

• sprečavanje zagađenja podzemnih, površinskih voda i vodnog zemljšta otpadom, te sanacija postojećih odlagališta otpada kojima su ugrožene vode na području Hercegbosanske županije;

14.2.2. Mjere zaštite od zagađivanja zraka

Iako izvori zagađivanja vazduha mogu biti različiti, u osnovi se razlikuju prirodni i vještački izvori zagađenja, točkasti (pojedinačni), površinski i linijski izvori zagađenja, brojni izvori razvrstani u skladu s nečistoćama koje emituju, te izvori trajnog i povremenog zagađivanja.

Na području Hercegbosanske županije ne postoji katastar emisije zgađivača, te je zbog toga kvaliteta zraka utvrđen samo sa stanovišta prisustva izvora zagađenja. Zbog toga su, u skladu sa strategijom prostornog razvoja, a u cilju zaštite zraka definirane aktivnosti kojima bi se emisije zagađivača i nečistoća u vazduh izbjegle, spriječile ili svele na najmanju moguću mjeru:

• uvođenje i stalno ažuriranje katastra zagađivača u cilju bolje kontrole kvaliteta zraka;

• osiguranjee monitoringa kvaliteta zraka za praćenje osnovnih zagađujućih materija na području kantona (SO_2, čađ, CO, NO_X, taložne materije, suspendovane čestice);

• osiguranje monitoringa zagađujućih materija u zonama u kojima postoje specifični izvori emisija

zagađujućih materija poput industrijskih postrojenja (gasovite neorganske, organske i kancerogene materije, ukupne suspendovane čestice, ukupne taložne materije);

• razvoj sistema centraliziranog zagrijavanja, odnosno toplifikacije ili plinofikacije s mogućnošću priključenja većeg broja objekata;

• povećanje korištenja obnovljivih izvora energije i primjene mjera energetske efikasnosti;

• planiranje i realizacija odgovarajućih hortikulturnih rješenja u odnosu na stambene i radne zone, kao i druge objekte; neophodno ozelenjavanje javnih površina i okućnica individualnih stambenih ili poslovnih objekata u planovima nižeg reda;

• planiranje i realizacija zelenih pojaseva, zona i zaštitnih drvoreda u projektiranju i građenju prometnica, industrijskih zona ili objekata, te unapređenje šumskih ekosistema u cilju smanjivanja zagađivanja zraka;

• uvažavanje standarda i vršenje tehničke kontrole vozila suglasno propisima o sigurnosti prometa u odnosu na ograničenja količina ispušnih plinova;

• provođenje procjene uticaja predviđenih aktivnosti i objekata na životnu sredinu tokom procesa planiranja i projektiranja, te primjena predloženih mjera pri realizaciji istih kako ne bi mogli ugroziti kvalitetu zraka;

• izgradnja objekata i uspostavljanje zelenih barijera za zaštitu od buke na osnovu procjene utjecaja na životnu sredinu;

• kontroliranje i zabrana odlaganja otpada na nepredviđenim mjestima radi onemogućavanja njegovog (samo)paljenja; osiguranje kotroliranog tretmana i odlaganja otpada životinjskog podrijetla;

• održavanje i unapređivanje komunalne higijene.

14.2.3. Mjere zaštite od zagađivanja tla

Degradacija zemljišta može biti posljedica prirodnih i antropogenih faktora koji dovode do pogoršanja karakteristika zemljišta i njegovih funkcija, a nekada i do potpunog gubitka zemljišta.

Zagađivanje zemljišta nastaje kao posljedica procesa urbanizacije, neodgovarajućeg odlaganja komunalnog, industrijskog i drugih vrsta otpada, aktivnosti u poljoprivredi, šumarstvu, prometu i industriji, te često i usljed pojave kiselih kiša.

Osnovne mjere zaštite zemljišta razumijevaju kontrolu procesa urbanizacije i smanjenje upotrebe zagađujućih materija, odnosno provođenje sljedećih aktivnosti:

• stručna primjena pesticida i mineralnih gnojiva i stroga kontrola njihove uporabe;

• edukacija i informiranje stanovništva u svrhu podsticanja organske poljoprivredne proizvodnje;

• reguliranje, prečišćavanje i kontrola otpadnih voda u cilju sprečavanja promjene hemijskih osobina tla i prodiranja zagađivača u podzemlje;

• primjena odgovarajućih tehničko-tehnoloških rješenja kojima se smanjuje utjecaj na aerozagađenje (ugradnja prečistača otpadnih gasova, filtera i sl.);

• rekultivacija oštećenih poljoprivrednih zemljišta na kojima je onemogućena poljoprivredna proizvodnja;

• sanacija napuštenih eksploatacijskih površina i rudnog zemljišta, kao i rekutivacija nakoneksploatacije mineralnih sirovina;

• sanacija privremenih deponija komunalnog otpada;

• smanjivanje erozijskih procesa uzrokovanih antropogenim dejstvom i poduzimanje antierozivnih mjera; sprečavanje nelegalne i nekontrolirane eksploatacije šuma u cilju sprečavanja gubitka zemljišta erozijom;

• uređenje plavnih područja i regulacija vodotoka u cilju sprečavanja degradacije vodnog zemljišta;

• deminiranje površina zagađenih minama, tj. ukljanjanje minsko-eksplozivnih sredstava i čišćenje rizične minske površine svih općina Županije.

14.3. Područja i mjere sanacije

Analizom stanja organizacije, uređenja i korištenja prostora na području Hercegbosanske županije evidentirana su područja koja je nužno sanirati i rekultivirati kako bi se ista mogla prilagoditi odgovarajućoj namjeni.

Površine koje je neophodno sanirati i rekultivirati su, prije svega, lokaliteti eksploatacije mineralnih sirovina gdje je proces eksploatacije napušten ili završen. Površinski kop lignita „Prolog" je obustavio eksploataciju, a da rekultivacija nije završena.

U okviru rudnika mrkog ugljena „Tušnica", za područje otkopnog prostora P.K. „Drage", za izvođenje radova na sanaciji degradiranih površina potrebno je izvršiti zapunjavanje otkrivkom oko 1 miliona m^3. Dovoz jalovine bi se vršio iz južnog dijela tog površinskog kopa gdje je u tijeku otkrivka i eksploatacija preostalih količina ugljena.

Zacrtani redoslijed otkopavanja površinskih kopova „Table", „Ždralovac" , „Vidovići", „Begluci" i „Gornjuše" osiguravaju izvođenje naprijed navedenih radova na sanaciji površina.

Konačnu sanaciju zemljišta, rekultivaciju i otklanjanje posljedica nastalih pri izvođenju rudarskih radova nužno je izvršiti i na područjima bivših eksploatacionih polja rude boksita (lokalitet Mesihovina u općini Tomislavgrad i dr.j. Područja u obuhvatu Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije za koja je, tijekom daljeg planiranja i projektiranja, neophodno planirati specifične mjere zaštite od zagađivanja, izdvajaju se na načelu veoma izražene zbirne osjetljivosti sa stanovišta karakteristika pejzaža, prirodnih karakteristika, resursa i prisutne kvalitete života. Obzirom na planirane aktivnosti u prostoru, specifične mjere zaštite i sanacije nužne su za prometne infrastrukturne koridore, hidroenergetske objekte, termoelektrane i deponije.

U planskom periodu je, prema elaboratima o rekultivaciji degradiranih površina, neophodno izvršiti sanaciju rudnog zemljišta u smislu izvođenja radova na tehničkoj rekultivaciji i eventualno biološkoj, kako bi se ove površine mogle koristiti za određene namjene (građevinsko i poljoprivredno zemljište). Zaostale depresije od površinskih kopova nakon uređenja mogu se koristiti za različite namjene kakve su bazeni za bistrenje i taloženja voda iz susjednih kopova, zaštita od visokih voda i čuvanje rezervi vode za poljoprivredu, energetsko-industrijski kompleks, ribnjaci i farme barskih ptica, sport, rekreacija, turizam i dr.

Područja predviđena za sanaciju u definiranom vremenskom periodu su privremena, napuštena i divlja odlagališta otpada kako bi se sistem upravljanja otpadom prilagodio predviđenom konceptu zbrinjavanja otpada (lokalitet Vušić polje i deponija Kamenica-Drvar, lokalitet Korita - Bosansko Grahovo, lokalitet Table - Livno, lokalitet Pakline - Kupres i Tomislavgrad). Proces sanacije i rekultivacije trebao bi biti usuglašen s izgradnjom, realizacijom i konačnim puštanjem u rad novih županijskih sanitarnih deponija na lokalitetima Pakline (Tomislavgrad) i Korićina (Livno).

14.4. Procjena stanja do kraja planskog perioda

U planskom periodu se na području Hercegbosanske županije očekuju utjecaji na okoliš i stanovništvo. Potencijalni utjecaji mogu se kontrolirati i svesti na nivo lokalnih uticaja uz strogo poštovanje definiranih mjera zaštite životne sredine kako isti ne bi poprimili šire (regionalne) razmjere.

Vjerovatne utjecaje na životnu sredinu će na predmetnom području imati sljedeći izvori zagađenja:

• nova industrijska postrojenja koja emitiraju zaga-đivače, kao i izvori toplotne energije (kućna ložišta, kotlovnice, toplane);

Energetsko postrojenje planirano na području Hercegbosanske županije je energana (mini termoelektrana - toplana na bioplin) sa istovremenom proizvodnjom električne i toplotne energije (kogeneracija) u Livnu.

• linijski izvori zagađenja (cestovni koridor Mliništa - Glamoč - Livno - Kamensko - Sinj sa varijantom Livno - tunel Prolog - Sinj, brzi put Bugojno - Kupres - Livno, brzi put Posušje - Tomislavgrad - Šuica, rekonstruirani magistralni putevi Livno - Tomislavgrad - Posušje, magistralni put Livno - Tomislavgrad, magistralni put Livno - Bosansko Grahovo - Drvar - Bosanski Petrovac, regionalni putevi);

• proizvodno-poslovne zone (Kamensko i Vučilov brig (naselje Kovači) u općini Tomislavgrad, Luke - Zabrišće, Rasadnik i Brda u Gradu Livno, proširenje proizvodno-poslovne zone Odžak - Rupe u općini Kupres,

• aktivnosti koje mogu imati značajan utjecaj na životnu sredinu su planirane u obuhvatu rezervirane površine za razvoj u Glamoču, i poligon oružanih snaga BiH u Glamoču,

• privremena odlagališta komunalnog otpada.

Područja kvalitetne životne sredine je neophodno očuvati i kontrolirano koristiti kako emisije zagađivača nebi prelazile propisana ograničenja. Očuvanje postojećeg kvaliteta životne sredine, ali i unapređenje zagađenih lokaliteta će se unaprijediti provođenjem konkretnih mjera zaštite:

• izgradnja županijskih sanitarnih deponija Pakline i Korićina, te sanacijom i rekultivacijom privremenih općinskih deponija komunalnog otpada;

• izgradnja i obnova devastiranih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za urbana područja;

• sanacija i rekultivacija eksploatacijskih polja na kojima se ne vrši eksploatacija mineralnih sirovina P.K. lignita „Prolog", P.K. mrkog uglja „Drage", deponija Kamenica u Drvaru;

• uvođenje centraliziranog sistema zagrijavanja u urbanim područjima (toplifikacija/plinofikacija);

• povećanje korištenja obnovljivih izvora energije (biomasa, sunčeva energija, energija vjetra,sagorijevanje otpadnih materija u svim centrima i objektima gdje se utvrdi opravdanost).

15. ZAŠTITA I REVITALIZACIJA KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLIJEĐA I NJIHOVA EKONOMSKA VALORIZACIJA

15.1. Zaštita kulturno-historijskog naslijeđa

Osnovna načela zaštite i planiranja naslijeđa istorije i kulture su sljedeća:

• spomenici historije i kulture imaju pored kulturološke i istorijske vrijednosti i materijalnu tj. ekonomsku vrijednost-oni su potencijal za razvoj tj. specifičan resurs lokalnog ili šireg značaja; s tim u vezi potrebno je razvijati koncepciju spomeničkog dobra kao ekonomskog dobra koje se uključuje u razvoj prostora u kome se nalazi,

• spomenici se štite cjelovito zajedno s prostorom u koji su integrirani, bilo da se radi o prirodnom ili antropogenom prostoru,

• zaštita se sprovodi standardnim postupkom koji podrazumijeva istraživanje, evidentiranje, valorizaciju tj. kategorizaciju i čuvanje na veoma različite načine zaštite kao što su pasivna zaštita i aktivna zaštita putem rekompozicije, adaptacije, restauracija, rekonstrukcija, interpolacija i, sasvim izuzetno, dislokacija,

• zaštita spomenika je dio čovjekovog odnosa prema životnom prostoru, izgrađenom i neizgrađenom i po tome je skrb sveukupnog društva na teritoriju na kojoj se spomenici nalaze,

• spomenici se štite tehničkim sredstvima i nositelji zaštite moraju biti osposobljeni da te uvjete propisuju od razine strateškog planiranja do razine izrade uvjeta zaštite za pojedinačne spomenike ili grupe spomenika,

• formirati Županijski zavod za zaštitu kulturno-povijesne baštine,

• status spomenika kao ekonomskog dobra isključuje svaki oblik primitivnog ili rauberskog odnosa prema dobru kulture-ako se npr. dobro kulture koristi u suvremenom životu ono ne može podlijegati normalnoj ekonomskoj amortizaciji, jer dobro kulture protokom vremena vrijedi sve više,a ne sve manje, pa se dakle i amortizacija mora obračunavati shodno tome,

• posao istraživanja, evidentiranja i zaštite naslijeđa je stalan, a svo naslijeđe se štiti shodno međunarodnim doktrinama zaštite i razvoju lokalnog zakonodavstva,

• da bi se naslijeđe štitilo na odgovarajući način neophodno je stvoriti odgovarajući informacijski sistem o spomenicima kao neposrednom predmetu zaštite i osigurati sistem stalnog praćenja svih kategorija nepokretnog naslijeđa,

• sve aktivnosti zaštite prate i organiziraju kompetentne tj. kadrovski i materijalno opremljene službe,

• kada se radi o tretmanu spomenika u prostoru, on započinje planiranjem prostora i naselja kao prve faze izgradnje prostora do neposredne izgradnje objekta raznih vrsta i namjena - služba zaštite je aktivni sudionik u svim vrstama poslova planiranja i izgradnje,

• u procesu zaštite spomenika posebna pozornost posvećuje se naslijeđu u zonama intenzivnih promjena u prostoru - područjima zahvaćenim urbanizacijom, izgradnjom infrastrukturnih koridora, dnevnim kopovima i dr.,

• naslijeđe se mora štititi od svih nekontroliranih intervencija u prostoru, a naročito od bespravne izgradnje i nesavjesnih investitora,

• u procesu zaštite pojedinačnih spomenika ili spomeničkih cjelina moraju se eliminirati svi prikriveni oblici eksproprijacije,

• za zaštitu spomenika kulture trebaju se formirati novčani fondovi u čijem se formiranju mogu koristitii sredstva stvorena kapitalizacijom objekata kulture na način koji propiše služba zaštite,

• stalno unapređivanje svih sredstava zaštite - tehnička, pravna i dr., promocija vrijednosti naslijeđa, poboljšanje multidisciplinarnog rada u zaštiti i dr.

Osnovne mjere u oblasti kulturnog naslijeđa su:

• zaštita i očuvanje arheoloških lokaliteta kao kulturnih dobara,

• provođenje mjera tehničke i fizičke zaštite svih objekata kulturno - historijskog naslijeđa (prvenstveno utvrđivanjem zaštitnih zona),

• stavljanje pod formalnu zaštitu značajnih objekata kulturno - historijskog naslijeđa (npr. praistorijska ilirska gradina u Duvanjskom, Livanjskom i Glamočkom polju, tvrđava Stržanj kod Šuice),

• hitna sanacija oštećenja konstrukcije na ugroženom nacionalnom spomeniku BiH - Balagija (Balaguša) džamiju s haremom u Livnu, kao i zaštita Starog grada Glamoč u Glamoču,

• uspostavljanje informacijskog sistema u oblasti zaštite kulturno - historijskog naslijeđa,

• osiguranje monitoringa ukupnog kulturno - historijskog nasljeđa,
• uključivanje kulturnih dobara u planove razvoja područja Hercegbosanske županije (prije svegaturizam - seoski, eko, izletnički, ekskurzijski, dječiji i omladinski, kulturno - manifestacioni i tranzitni).

15.2. Zaštita prirodnog nasljeđa

Osnovna načela zaštite i planiranja prirodnog nasljeđa su sljedeća:
• zaštićena područja prirode imaju vitalnu ulogu u osiguravanju prosperiteta i kvaliteta života ljudi na datom području,
• posao istraživanja, evidentiranja i zaštite nasljeđa je stalan, a svo nasljeđe se štiti shodno međunarodnim doktrinama zaštite i razvoju lokalnog zakonodavstva,
• da bi se prirodno nasljeđe štitilo na odgovarajući način neophodno je stvoriti odgovarajući informacijski sistem o prirodnim vrijednostima kao neposrednom predmetu zaštite i osigurati sistem stalnog monitoringa,
• sve aktivnosti zaštite prate i organiziraju kompetentne tj. kadrovski i materijalno opremljene službe,
• nasljeđe se mora štititi od svih nekontroliranih intervencija u prostoru, a naročito od bespravne izgradnje i nesavjesnih investitora,
• stalno unapređivanje svih sredstava zaštite - tehnička, pravna i dr., promocija vrijednosti nasljeđa, poboljšanje multidisciplinarnog rada u zaštiti i dr.,
• zaštita prirodnog nasljeđa je dio čovjekovog odnosa prema prirodi i životnom prostoru, i po tome je skrb sveukupnog društva na teritoriji na kojoj se prirodno dobro nalazi.

16. MINSKA POLJA

16.1. Područja i mjere sanacije

U oblasti zaštite od neeksplodiranih ubojnih sredstava i mina na području Hercegbosanske županije potrebnoje poduzeti sljedeće mjere:
• upozoravanje na mine kroz javno informiranje i vršenje stalne edukacije ugroženih grupa o postojećoj opasnosti od zaostalih mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava;
• obilježavanje kontaminiranih zona (minskih polja) u svrhu redukcije rizika;
• uklanjanje svih minskih polja na području Hercegbosanske županije do 2020. godine u koordinaciji sa antiminskim centrom u BiH (Centar za uklanjanje mina u BiH - BH MAC);
• prevođenje svih sumnjivih minskih površina na teritoriji Županije u područja bez rizika u koordinaciji sa antiminskim centrom u BiH (Centar za uklanjanje mina u BiH - BH MAC) do 2020. godine;

16.2. Etape realizacije demineriranja

Jedan od najkompleksnijih zahtjeva jeste identifikacija, a potom i čišćenje zagađenog područja od mina. Zbog dugotrajnog i skupog procesa demineriranja potrebno je uraditi tzv. etapne planove, kao podstrategije kod izrade etapnih planova za demineriranje.
Naročito je važno u postupku realizacije demineriranja voditi računa o priritetnim područjima i to:
• građevinska zemljišta u sklopu urbanih područja ili izvan njih sa stanovanjem,
• građevinska zemljišta s gospodarskim kompleksima,
• područja značajna za razvoj poljoprivrede,
• područja značajna za druge namjene.
Navedena područja trebala bi biti obuhvaćena u prvoj etapi demineriranja.

17. UGROŽENOST PODRUČJA

17.1. Procjena ugroženosti područja od ratnih dejstava, elementarnih nepogoda i tehničkih katastrofa do kraja planskog perioda

Specifični prirodni uvjeti, kao i uvjeti stvoreni ljudskim djelovanjem na području Hercegbosanske županije, mogu biti faktori pojave elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških akcidenata i drugih nesreća koje uzrokuju štete širih razmjera.
Stupanj rizika od pojave nepogoda, katastrofa ili nesreća nije izrazito visok, te se stoga može govoriti o relativnoj ugroženosti prostora Hercegbosanske županije.

Klimatske karakteristike predmetnog prostora, kao i ostali prirodni faktori, uzrokuju pojavu poplava, ali i pojavu suša. Pojava suše je prisutna na predmetnom području, a posljedica je visokih temperatura i nedostatka kišnih padalina u toplijem dijelu godine. Obzirom da je Hercegbosanska županija područje krša, to su rizici od suša veći,

te se u sušni periodima povećava i rizik od izbijanja požara. Požari se javljaju na eksploatiranim površinama treseta, što je naročito izraženo u Livanjskom polju, na više manjih lokaliteta i na jednom većem lokalitetu, području „Ždralovac" (samozapaljenja). Inače, najveći broj požara u BiH predstavljaju šumski požari.

Prirodne poplave kraških polja, pored poplava u riječnim dolinama, su česte i događaju se usljed nedovoljne propusnosti ponorskih zona kojima velike vode otiču na niže horizonte (Livanjsko, Glamočko i Duvanjsko polje).

Nestabilan teren područja Hercegbosanske županije, u smislu ugroženosti od erozije, odnosi se na strme i ogoljene litice, kanjone, te predjele bez vegetacije. Tako se na predmetnom području mogu izdvojiti lokaliteti s većim stupnjem rizika.

Mogući efekti zemljotresa na prostoru Hercegbosanske županije ovise od više faktora poput pozicije epicentra seizmičke aktivnosti, intenziteta aktivnosti, geoloških i seizmogeoloških karakteristika područja. Prema seizmotektonskoj karti (seizmotektonska karta SRBiH 1:200.000, Natević i Vukašinović), Hercegbosanska županija je područje s mogućim potresima od 3º do 7º- MCS ljestvice, dok prema seizmotektonskoj karti FNR Jugoslavije 1:1.000.000 (Seizmološki zavod FNRJ, Beograd, 1950), postoje podatci da je bilo potresa i od 8º i 9º- MCS ljestvice.

Požari na poslovnim i drugim objektima obično se pojavljuju usljed grešaka pri radu, odnosno pri nepravilnom postupanju s eksplozivnim sredstvima, te pri neispravnosti elektroinstalacija i slično. Rudarske nesreće mogu nastati usljed eksplozije gasa, eksplozije ugljene prašine ili obrušavanja materijala.

Mine predstavljaju jedno od najvećih zagađenja prostora (naročito u općinama Drvar i Kupres). Mine se nalaze na neočekivanim mjestima i velika su opasnost za stanovništvo. Postavljane su na linijama razgraničenja i neposrednom okruženju velikog broja objekata infrastrukture (putevi, pruge, proizvodni objekti i drugo).

17.2. Mjere za ograničavanje negativnih efekata prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa

Jedinstvena organizacija zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća se ostvaruje organiziranjem i poduzimanjem različitih mjera i aktivnosti prema važećim zakonima o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Mjere zaštite se odnose prvenstveno na otkrivanje, praćenje i sprečavanje opasnosti od prirodnih i drugih nesreća[12], osmatranje i uzbunjivanje o opasnostima i davanje uputstava za zaštitu i spašavanje, obučavanje i osposobljavanje za zaštitu i spašavanje, mobilizaciju i aktiviranje snaga i sredstava za zaštitu i spašavanje, otklanjanje posljedica prirodnih i drugih nesreća do osiguranja osnovnih uvjeta za život, nadzor nad provođenjem odgovarajućih propisa, pružanje pomoći susjednim entitetima i državama u slučaju prirodne ili druge nesreće, kao i traženje pomoći od istih u slučaju nesreće.

Mjere zaštite i spašavanja predstavljaju organizirane radnje i postupke preventivne i operativne prirode koje pripremaju i provode organi uprave i drugi organi vlasti i pravne osobe.

U oblasti zaštite od prirodnih i drugih nesreća na području Hercegbosanske županije potrebno je poduzeti sljedeće mjere:

- striktno primjenjivati propise o aseizmičkoj gradnji;
- zabraniti izgradnju stambenih i gospodarskih objekata na nestabilnim terenima (dijelovi atara naselja Donji Tiškovac i Zaseok u općini Bosansko Grahovo) i klizištima;
- strogo se pridržavati urbanističkih mjera zaštite od požara koje se odnose na udaljenost između zona predviđenih za stambene i objekte javne namjene i zona predviđenih za industrijske objekte i objekte specijalne namjene, pristupne puteve za prolaz vatrogasnih vozila i sigurnosne pojaseve između objekata kojima se sprečava širenje požara;
- preventivna zaštita od poplava obuhvaća izgradnju, održavanje i saniranje oštećenih objekata za

[12] Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine FBiH" br. 39/03, 22/06, 43/10),
Okvirni zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u BIH ("Službeni glasnik BiH" br. 50/08).

zaštitu od poplava (odbrambeni nasipi, izgradnja i održavanje adekvatnih vodoprivrednih objekata i sistema odvodnje i prihvat površinskih i podzemnih voda, izgradnju i održavanje propusta i kanala ispod i pored puteva (prioritetno prema planu zaštite i uređenja, 6.3. zaštita od voda i uređenje voda);

• osmatrati i izviđati stanje vodotoka, objekata i terena (naročitu pažnju posvetiti područjima s rizikom od poplava kao što su Livanjsko i Duvanjsko u cilju zaštite naseljenih mjesta na obodima polja kao i zaštite poljoprivrednog zemljišta od plavljenja); razmotriti mogućnosti zaštite od voda, kao i mogućnosti razvoja i korištenja zaštićenih područja;

• izgraditi ili sanirati akumulacije na Župici, Milaču, Mrtvici, Šuici, Glamočkom i Livanjskom polju;

• potrebno je unaprijediti upravljanje akumulacijama na hidroelektranama, te preispitati usklađenost uvjeta propisanih dozvolama u odnosu na zahtjeve adaptacije i ublažavanja klimatskih promjena;

• provoditi preventivne mjere za zaštitu od erozije tla poput zabrane sječe šuma, ograničenja korištenja pašnjaka, određivanja načina obrade i iskorištavanja zemljišta, zabrane izgradnje objekata koji mogu ugroziti stabilnost zemljišta, kontrolisanog odlaganja otpada iz kamenoloma i rudnika i dr.

17.2.1. Mjere zaštite od elementarnih nepogoda

U oblasti zaštite od elementarnih nepogoda na području Hercegbosanske županije potrebno je poduzeti sljedeće mjere:

• opremanje i osposobljavanje meteorološke stanice na području Hercegbosanske županije za prognozu vremena;

• unaprijediti sistem monitoringa, rane najave i prognoze u svrhu kvalitetnije pripreme za provođenje mjera zaštite od poplava, što podrazumijeva povećanje broja hidroloških stanica i uvođenje hidroloških modela za prognozu poplava;

• uspostavljanje sistema protugradne zaštite na čitavoj teritoriji Županije.

17.2.2. Mjere zaštite od požara i eksplozija

U oblasti zaštite od požara i eksplozija potrebno je poduzeti sljedeće mjere:

• pripremati i provoditi preventivne mjere u svim sredinama, objektima, mjestima i prostorima gdje postoji mogućnost nastanka požara; striktno primjenjivati protupožarne propise s poglavitim naglaskom na urbanističku regulaciju (urbanističke mjere zaštite);

• izraditi šumske planove za zaštitu od požara s poglavitim naglaskom na izgradnju protupožarnih puteva; provoditi odgovarajuće mjere sprečavanja širenja i zaštite od požara koji nastaje usljed visokih temperatura (šumski požari, samopaljenje tresetišta Table u Livanjskom polju i dr.);

• stalno nadzirati i sistemski sprovoditi preventivne mjere zaštite u proizvodno-poslovnim zonama Drvar- jugoistok (Finvest Drvar), Šator Radaslije (Finvest Šator) i Odžak (DIP Kupres);

• izraditi planove transporta eksplozivnih i zapaljivih materija, kao i planove zaštite od nesreće.

17.2.3. Mjere zaštite od ratnih dejstava

U oblasti zaštite od ratnih dejstava potrebno je poduzeti sljedeće mjere:

• deminiranje prostora Hercegbosanske županije;

• uklanjanje nedostataka i oštećenja u postojećim skloništima osnovne zaštite;

• određivanje skloništa dopunske zaštite, prvenstveno u privrednim objektima, kao i u adekvatnim prirodnim objektima;

• izrada planova za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara.

18. OSNOVNA NAMJENA PROSTORA I POJEDINAČNIH PODRUČJA - SINTEZNA PROJEKCIJA

18.1. Načela organizacije prostora

Osnovni koncept organizacije, uređenja i korištenja prostora Hercegbosanske županije bazira se na određenim načelima suvremenog uređenja prostora, te ciljevima razvoja i prostornim vrijednostima.

Osnovna načela organizacije prostora Hercegbosanske županije su sljedeća:

Regionalni koncept

To je glavni koncept organizacije prostora Hercegbosanske županije, po kome Županija funkcionira kao jedinstvena upravna i „urbana" cjelina unutar koje trebaju biti ujednačeni uvjeti razvoja i urbana oprema. Komunikacije unutar ovog sistema osiguravaju dnevne protoke ljudi i roba. Prostor

Županije je jedinstven i cjelovit, unutar koga se odvijaju dnevne aktivnosti i potrebe stanovništva.

Policentrizam

Razmještaj ljudi i dobara bazira se na policentričnom načelu, koje razumijeva organizaciju Županije s više središta iz kojih se na određenoj razini utječe na razvoj gravitacisjkih područja. Međusobni odnos pojedinih središta u prostoru odvijat će se na suradnji i konkurenciji.

Policentrizam pretpostavlja jaku inicijativu pojedinih središta i privlačenje kvalitetne i gospodarske i uslužne strukture.

Prostor kao resurs

Jedno od načela organizacije prostora je da se prostor racionalno koristi i zaštiti u svim elementima korištenja. Prostor Županije je različit po prirodnim vrijednostima, po namjeni korištenja. Prostor je najvrjedniji resurs ove sredine, sa svim svojim prirodnim i stvorenim vrijednostima.

Otvorenost prostora

Područje Županije je definirano utvrđenim granicama, ali i pored utvrđenih granica područje je otvoren prostor za interregionalnu i međunarodnu suradnju.

Integracija prostora

Integracija prostora je neposredno vezana za otvorenost prostora Županije. Povezivanje Županije s okolnim prostorima potreba je koju nameće gospodarska orjentacija (promet, trgovina).

Održivi humani razvoj

Održivi humani razvoj kao načelo organizacije prostora je bitno za sadašnji razvoj i jamstvo za budućnost s gledišta korištenja prostora i prirodnih resursa.

U organizaciji prostora treba se pridržavati i drugih načela, kao što je načelo racionalnog korištenja prostora, kompatibilnosti namjene prostora, opterećivanje prostora, humanosti u namjeni prostora i načela koja se odnose na zaštitu i unapređenje prirodnih bogatstava.

18.2. Sintezna projekcija korištenja prostora

Osnovni motiv kod projekcije prostornog uređenja je zaštita prostora, u cilju gospodarskog, demografskog, kulturnog i drugog razvoja.

Zaštita prostora se provodi na dva načina: planiranjem namjene prostora i načinom korištenja.

Kod planiranja namjene prostora poštovalo se načelo racionalnog korištenja prostora. Racionalnim korištenjem prostora postiže se bolja funkcionalna organizacija i štednja resursa. To se prije svega odnosi na zaustavljanje nepotrebnog zauzimanja prostora za izgradnju naselja, industrijskih kapaciteta (formiranje građevinskih područja), kao i modernizaciju infrastrukturnih mreža.

Planirani razvoj gospodarstva, eksploatacije mineralnih sirovina, prometne, energetske i vodoprivredne infrastrukture kao i razvoj stanovništva i naselja a posebno funkcije stanovanja u njima, zahtijevaju preraspodjelu prostora po namjeni i utvrđivanje odgovarajućih površina za razvoj svih funkcija na području Županije u planskom periodu.

U osnovnoj namjeni prostora definirane su površine za osnovne namjene:

- urbana područja,
- proizvodno-poslovne zone,
- vikend zone,
- turističke zone,
- zone specijalne namjene,
- deponije otpada,
- zone vjetroelektrana,
- poljoprivredno zemljište,
- šumsko zemljište,
- vodne površine.

Urbana područja na teritoriji Županije su:

- urbano područje Livna kao subregionalnog centra,
- urbano područje općinskog centra višeg ranga (Tomislavgrad) i nižeg ranga (Kupres, Glamoč, Drvar i Bosansko Grahovo),
- urbana područja sekundarnih općinskih centara (Ogruz, Podhum, Kongora, Prisoje, Šuica),
- urbana područja lokalnih centara (Crni Lug, Pećи, Prekaja, Odžak-Glamoč, Vrba, Donje Vukosavsko, Gornje Vukosavsko, Zlosela, Grgurići, Ljubunčić, Zabrišće, Lištani, Seonica, Kazaginac, Stipanjići, Bukovica, Raško- Roško Polje, Sarajlije),
- urbana područja prigradskih naseljenih mjesta (Obijaj, Drvar Selo, Šipovljani, Trninić Brijeg, Vrtoče, Hasići, Radaslije, Odžak-Kupres, Olovo, Drinova Međa, Mali Guber, Rapovine, Suhača, Veliki Guber, Zastinje, Žabljak, Blažuj, Eminovo Selo, Kolo)

• urbana područja većine primarnih naseljenih mjesta (izuzev naselja Baljci i Hrbine).

Proizvodno-poslovne zone su Kamensko u općini Tomislavgrad i Luke-Zabrišće, Rasadnik i Brda u Gradu Livno. Potrebno je aktivirati zonu Vučilov brig u općini Tomislavgrad. Nova proizvodno-poslovna zona Rupe u općini Kupres naslanja se na postojeću zonu Odžak, pa se može tretirati kao proširenje postojeće.

Vikend zone predstavljaju zone planirane za povremeno stanovanje i usko su povezane sa postojećim vikend naseljima i konceptom prostornog razvoja turizma.

Planirane vikend zone su: Borovača i Gudaja (Bosansko Grahovo), Ćirići (Glamoč), Čajuša (Kupres), Vaganj (Livno), Mukišnica, Vrilo i Kančila-Blidnje (Tomislavgrad).

Planirane turističke zone su Hrast (Glamoč), Čajuša (Kupres), Vaganj (Livno), Grabovica, Prisoje, Jelova draga- Police i Dugo Polje-BIidinje (Tomislavgrad).

Sam naziv „Zone specijalne namjene" ukazuje da se radi o prostorima čija se namjena ne može objavljivati u javnom dokumentu.

Deponije otpada su prostori određeni za trajno i privremeno odlaganje komunalnog otpada.

Planiraju se dvije regionalne deponije. Jedna se planira u Gradu Livno-Koričani, a druga u općini Tomislavgrad- Pakline.

Zone vjetroelektrana vezane su za energetski potencijal vjetra u južnom i jugozapadnom dijelu Županije.

Poljoprivredno zemljište obuhvaća kategorije oranica, pašnjaka, kultivisano zemljište (grupe obradivih parcela) i ostalo poljoprivredno zemljište (poljoprivredne površine sa značajnim udjelom prirodnog biljnog pokrivača) i močvarno zemljište.

Šumsko zemljište obuhvaća kategorije lišćarskih šuma, četinarskih šuma, mješovitih šuma, ali i kategoriju ostalog šumskog zemljišta (prirodni travnjaci, visokoplaninska vegetacija i vrištine, sukcesijske šumske vegetacije, gole stijene, područja s oskudnim biljnim pokrivačem i spaljena područja).

Vodne površine su prije svega akumulacije (pretežno višenamjenske). Pored postojećih akumulacija- vodenih površina (Buško jezero, Lipa, Mandek, Blidinje, Župica), na području Županije planiraju se akumulacija Pučine (Glamoč), Milač i Mrtvica (Kupres), Kablić (Livno) Kovači, Vrilo, Mokronoge (Tomislavgrad).

Tablica br. 40: Namjena prostora-bilanca planiranog korištenja površina Hercegbosanske županije

NAMJENA	POVRŠINA (ha)
LISTOPADNE ŠUME	68.651.56
CRNOGORIČNEŠUME	31.603,29
MJEŠOVITE ŠUME	51.527,50
OSTALO ŠUMSKO ZEMLJIŠTE	206.406,90
ORANICE	7.393,79
PAŠNJACI	61.075,60
KULTIVIRANO ZEMLJIŠTE	36.179,58
OSTALO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	15.985,93
MOČVARNO ZEMLJIŠTE	2.466,23
VODNE POVRŠINE	5.174,46
RUDNO ZEMUIŠTE	105,44
ZONE SPECIJALNE NAMJENE	439,07
URBANA PODRUČJA GRADSKIH NASELJA	3.813,07
VIKEND ZONE	274,88
GRAĐEVINSKO ZEMUIŠTE	587,80
TURISTIČKE ZONE	438,39
PROSTORNE PROIZVODNO POSLOVNE ZONE	107,99
PLANIRANE AKUMULACIJE	1.172,16
UKUPNO	493.404,04

18.3. Urbana i ruralna područja

18.3.1. Urbana područja

Urbana područja predstavljaju prostorno i funkcionalno formirane cjeline koje na osnovu planskih pretpostavki imaju uvjete za dalji razvoj. Urbana područja obuhvataju izgrađene i neizgrađene površine različitih namjena: građevinsko zemljište namijenjeno za stanovanje, društveno-opslužne centre, radne zone, rekreaciju, ostalu urbanu opremu, kao i površine rezervirane za budući razvoj. Osim građevinskog zemljišta granicama urbanog područja obuhvaćeno je i poljoprivredno, šumsko i drugo zemljište.

Površine urbanih područja su određene na osnovu postojećeg stanja, planiranog broja stanovnika i planiranog budućeg razvoja.

Detaljna namjena u okviru urbanih područja je predmet općinskih prostornih planova i detaljnih planova prostornog uređenja (urbanistički, zoning i regulacioni planovi).

Na prostoru Županije utvrđuju se urbana područja za šest općinskih centara, urbana područja sekundarnih općinskih centara (5), urbana područja lokalnih centara (18), urbana područja prigradskih naseljenih mjesta (19) i urbana područja većine primarnih naseljenih mjesta.

Urbana područja na teritoriji Županije su:

• urbano područje Livna kao subregionalnog centra,

• urbano područje općinskog centra višeg ranga (Tomislavgrad) i nižeg ranga (Kupres, Glamoč, Drvar i Bosansko Grahovo),

• urbana područja sekundarnih općinskih centara (Ogruz i Podhum u Gradu Livno; Kongora, Prisoje i Šuica u općini Tomislavgrad),

• urbana područja lokalnih centara (Crni Lug i Peći u općini Bosansko Grahovo; Prekaja u općini Drvar; Odžak-Glamoč i Vrba u općini Glamoč; Donje Vukosavsko, Gornje Vukosavsko i Zlosela u općini Kupres; Grgurići, Ljubunčić, Zabrišće i Listani u Gradu Livno; Seonica, Kazaginac, Stipanjići, Bukovica, Raško-Roško Polje i Sarajlije u općini Tomislavgrad),

• urbana područja prigradskih naseljenih mjesta (Obijaj u općini Bosansko Grahovo; Drvar Selo, Šipovljani, Trninić Brijeg i Vrtoče u općini Drvar; Hasići i Radaslije u općini Glamoč; Odžak-Kupres i Olovo u općini Kupres; Drinova Međa, Mali

Guber, Rapovine, Suhača, Veliki Guber, Zastinje i Žabljaku Gradu Livno; Blažuj, Eminovo Selo i Kolo u općini Tomislavgrad).

Na području Grada Livno utvrđena su sljedeća urbana područja: Livno, Grgurići, Ljubunčić, Orguz, Podhum, Ličtani, Zabrišće, Drinova Međa, Mali Guber, Rapovine, Suhača, Veliki Guber, Zastinje i Žabljak.

Na području općine Tomislavgrad utvrđena su sljedeća urbana područja: Tomislavgrad, Kongora, Prisoje, Šuica, Bukovica, Kazaginac, Raško polje (Roško polje), Sarajlije, Seonica, Stipanjići, Blažuj, Eminovo selo i Kolo. Na području općine Bosansko Grahovo utvrđena su sljedeća urbana područja: Bosansko Grahovo, Crni lug, Peć i Obijaj.

Na području općine Drvar utvrđena su sljedeća urbana područja: Drvar, Prekaja, Drvar selo, Šipovljani, Trninić brijeg, Vrtoče.

Na području općine Glamoč utvrđena su sljedeća urbana područja: Glamoč, Odžak, Vrba, Hasići, Radaslije.

Na području općine Kupres utvrđena su sljedeća urbana područja: Kupres, Donje Vukovsko, Gornje Ravno, Zlosela, Odžak i Olovo.

Precizne granice urbanih područja definisat će se kroz izradu prostornih planova općina.

18.3.2. Ruralna područja

Ruralni prostor Županije obuhvaća najveći dio teritorije Županije. Na ruralnom području dominira šumsko i poljoprivredno zemljište. Analiza stanja izgrađenošti na području Županije, pokazala je da postoji veliki broj manjih površina s izgrađenim objektima. Sve ove površine ne mogu se obuhvatiti urbanim područjima jer se radi o površinama koje su male, raštrkane u cijelom prostoru i imaju mali broj stanovnika, iako je formiranje urbanih područja na ovim prostorima neracionalno, postoji potreba da se u cilju zaštite prostora i usmjeravanja izgradnje, ova građevinska zemljišta zaštite u postojećim površinama, ali s mogućnošću povećanja gustoće izgrađenosti.

Građevinsko zemljište izvan urbanih područja po pojedinim općinama je različito zastupljeno.

Na području Grada Livno utvrđena su građevinska zemljišta izvan urbanih područja, i to u naseljenim mjestima: Bogdaše, Vrbica, Radanovci, Bojmunte, Čelebić, Kovačić, Strupnić, Lusnić, Sajković, Gubin, Provo, Čaprazlije, Donji Rujani, Gornji Rujani, Odžak, Čaić, Žirović, Prisap, Priluka, Mali Guber, Grborezi, Prolog, Tribić, Ćosanlije, Čuklić, Lipa, Bila, Srđevići, Držanlije, Smričani, Vidoši, Grgurići, Dobro, Potočani, Zagoričani, Podhun, Miši, Golinjevo, Vržerala, Podgradina.

Na području općine Tomislavgrad utvrđena su građevinska zemljišta izvan urbanih područja, i to u naseljenim mjestima: Bogdašić, Baljci, Galečić, Mokronoge, Lug, Letka, Vedašić, Oplećani, Srđani, Rašćani, Mandino Selo, Lipa, Crvenice, Borčani, Omolje, Ćavarov Stan, Mesihovina, Vojkovići, Radoši, Donji Brišnik, Gornji Brišnik, Mrkodol, Cebara, Omerovići, Kovači, Jošanica, Podgaj, Grabovica, Dobrići, Korita, Zidine, Liskovača, Rašeljke, Pasić, Vinica, Mijakovo Polje, Zaljut, Vranjače, Rošnjače, Zaljiće, Krnjin, Gornja Prisika.

Na području općine Bosansko Grahovo utvrđena su građevinska zemljišta izvan urbanih područja, i to u naseljenim mjestima: Resanovci, Zebe, Duler, Zaseok, Mračaj, Isjek, Radlovići, Maiševci, Vidovići, Pečenci, Kesići, Ugarci, Luka, Korita, Marinkovci, Malo Tičevo, Veliko Tičevo, Preodac, Uništa, Donje Peulje, Gornje Peulje, Grkovci, Jaruga, Pržine, Nuglašica, Bastasi, Gornji Kazanci, Donji Kazanci.

Na području općine Drvar utvrđena su građevinska zemljišta izvan urbanih područja, i to u naseljenim-mjestima: Podić, Motike, Brda, Šijanovac, Poljice, Bunčevac, Župica, Ljeskovica, Mrđe, Vidovo selo, Mokronoge, Bastasi, Vrtoče, Ataševac, Podovi, Zaglavica, Gruborski naslon.

Na području općine Glamoč utvrđena su građevinska zemljišta izvan urbanih područja, i to u naseljenim mjestima: Dragnjić, Dolac, Karajzovci, Vidimlije, Staro Selo, Skucani, Zajaruga, Jakir, Babića Brdo, Kamen, Malkočevci, Halapić, Ćoslije, Biličić, Kovačeva, Petrovo Vrelo, Podkraj, lsakovci, Dubrave, Pribelja, Opačić, Mladeškovci, Hasanbegovci, Glavica, Šumnjaci, Prijani, Krasinac, Reljino selo, Vagan, Popovići, Perdunovo selo, Maslina strana, Hotkovci, Rore, Stekerovci, Crni vrh.

Na području općine Kupres utvrđena su građevinska zemljišta izvan urbanih područja, i to u naseljenim mjestima: Zvirnjača, Donje

Ravno, Mučić, Buđovača, Donje Vukovsko, Rilić, Zamaglina, Kukavice, Mlakva, Goravci, Otinovci, Donji Malovan, Gornji Malovan, Strašbenica, Mrćebare, Sunova, Blagaj Bajramovci.

Precizne granice građevinskog zemljišta izvan urbanih područja definirat će se kroz izradu općinskih prostornih planova.

Projekcijom razvoja sistema naselja i mreže naseljenih mjesta zagovara se policentrični raspored centara na prostoru Županije. Po istom načelu bazira se prostorna organizacija na području svake općine.

Kroz prostorne planove općina potrebno je uspostaviti ravnotežu u razvoju urbanog i vanurbanog područja. Resursi koji postoje u ruralnim područjima imaju veliki značaj za razvoj i potrebno ih je racionalno koristiti i proširivati. Primjena novih tehnologija u proizvodnji zdrave hrane, izgradnja neophodnih infrastrukturnih sistema, razvoj nekih vrsta tercijarnih djelatnosti, i eventualno preseljavanje nekih industrijskih pogona u blizinu većih seoskih aglomeracija, mogu značajno unaprijediti ne samo ekonomiju ruralnog područja, već i cjelokupnog područja Županije.

18.4. Režimi građenja

Prostornim planovima općina i urbanističkim planovima općinskih centara, utvrdit će se režimi građenja u skladu sa Županijskim zakonom o prostornom uređenju kao i granice obuhvata detaljnih dokumenata prostornog uređenja. Međutim, naglašava se obveza poštivanja određenih režima građenja:

• Režim građenja prvog stupnja - za uže urbano područje na kojem se planira intenzivna izgradnja, rekonstrukcija ili sanacija, na dijelovima područja sa zaštićenim kulturno-povijesnim i prirodnim naslijeđem, turističkim naseljima, sportskim, rekreacijskim, zdravstvenim i gospodarskim zonama na kojima se planira građenje; uvjeti za odobravanje građenja donose se na temelju detaljnih dokumenata prostornog uređenja-zoning plana, regulacijskog plana, odnosno urbanističkog projekta izgrađenog na temelju regulacijskog plana. Za uže urbano područje koje je već izgrađeno, na kojem postoji manja rekonstrukcija, sanacija ili manji obim izgradnje, uvjeti za odobravanje građenja donose se na temelju urbanističkog projekta izrađenog na temelju projektnog programa bez prethodno donesenog regulacijskog plana.

• Režim građenja drugog stupnja - za urbano područje za koje je obvezno donošenje urbanističkog plana, uvjeti za odobravanje građenja donose se na temelju urbanističkog plana i uvjeta utvrđenih u Odluci o provođenju plana. Za područje na kojem je razvojnim dokumentom prostornog uređenja predviđeno donošenje zoning plana uvjeti za odobravanje građenja se donose na temelju zoning plana i odluke o njegovom provođenju.

• Režim građenja trećeg stupnja - za urbana područja seoskih naselja i građevinske zone u izvanurbanim područjima, utvrđenim Prostornim planom, uvjeti za odobravanje građenja donose se na temelju Prostornog plana i Odluke o provođenju plana i plana parcelacije.

• Režim zabrane građenja - na područjima značajnim za budući razvoj, izgradnju infrastrukturnih sustava, uređenje voda te zaštitu prirodnog i graditeljskog naslijeđa i na područjima za koja je u postupku izrada provedbenog plana. Na tim područjima ne dopušta se nikakva izgradnja građevina i uređaja, izuzimajući tekuće održavanje, dogradnju u svrhu osiguranja osnovnih higijenskih uvjeta, konzerviranja građevina, a samo izuzetno, podizanje novih građevina i uređaja koji služe obveznom održavanju postojećeg dijela naselja (instalacije, neophodne javne građevine, građevine za opskrbu i si.) na temelju odluke o režimu zabrane građenja.

19. OBVEZNI PROSTORNI POKAZATELJI

Način korištenja i uređenja prostora na području Hercegbosanske županije prikazuje se brojčanim prostornim pokazateljima:

• Ukupna površina Plana	493.404,04 km^2
• Ukupan broj stanovnika	
- postojeći	68.551
- planirani	73.639
• BRUTO GUSTINA NASELJENOSTI (broj stanovnika/km^2)	14,9
• NETO GUSTINA NASELJENOSTI (broj stanovnika/ha građevinskog zemljišta)	16,7
• STUPANJ URBANIZACIJE (broj stanovnika grada i naselja gradskog karaktera/planirani broj stanovnika)	35,3%
• STUPANJ ZAPOSLENOSTI (broj zaposlenih/ broj planiranih stanovnika)	15,2%

TREĆI DIO

PROJEKCIJA RAZVOJA PROSTORNIH SISTEMA

Prostorni sistem je sistem fizičkih struktura koje su nastale kao rezultat prostornog razmještaja i organizacije gospodarskih, društvenih i drugih djelatnosti.

Osnova za izradu projekcije prostornih sistema je projekcija prostornog razvoja Županije, kojom su tekstualno grafički razrađena osnovna načela prostornog razvoja Županije po svim oblastima, odnosno utvrđeni su način korištenja zemljišta i zaštite prostora u planskom periodu. Dobijeni rezultati određuju smjernice razvoja i zaštite prostora, koje se definiraju kroz projekciju razvoja prostornih sistema.

Projekcija prostornog sistema sadrži:
• Osnovu prostornog razvoja sistema naselja,
• Osnovu prostornog razvoja sistema privredne javne infrastrukture,
• Osnovu prostornog razvoja okoline.

1. OSNOVA PROSTORNOG RAZVOJA SISTEMA NASELJA

1.1. Koncepcija razvoja naselja

Prostorni razvoj Hercegbosanske županije je prvenstveno uvjetovan policentričnim modelom razvoja koji proizilazi iz koncepta buduće mreže naselja, kao i projekcijom stanovništva, kućanstava i stanova.

Područje Županije zauzima veliku teritoriju -4934.04 km^2, i ta činjenica se mora uzeti u obzir prilikom kreiranja budućih pravaca prostornog razvoja. U sadašnjem trenutku na prostoru obuhvata Plana je veoma teško izdvojiti neke osovine razvoja kao linijske sisteme koncentracije stanovništva, infrastrukture, privrednih kapaciteta osim, eventualno, pravaca Priluka - Livno - Mali Guber s ograncima prema Potočanima (Begovača) i Drinovoj Međi; i Blažuj - Tomislavgrad - Kolo - Vučilov brig (Kovači). Ostala područja koncentracije stanovništva, infrastrukture, privrednih kapaciteta su u vidu nodova, tačaka iz kojih se šire određeni razvojni impulsi prema okolnom prostoru (Drvar, Glamoč, Kupres, Šuica itd.).

U periodu do 2028. god. planira se povećanje broja ovih nodova iz kojih će se širiti razvojni impulsi na sva naselja koja u planiranom konceptu mreže naselja imaju veći centralitet. Ukupno gledajući, predviđaju se određeni razvojni procesi u svim naseljima čiji su centralni dijelovi definirani kao urbana područja.

U vremenskom horizontu Plana trebala bi se potpuno izdiferencirati osovina razvoja duž planirane putne komunikacije Bugojno - Kupres - Šuica - Livno - Mali Guber - Kamensko. U općini Tomislavgrad konsituiraće se osovina razvoja na pravcu Šuica - Tomislavgrad - Kovači - Bukovica - Posušje s ogrankom prema Prisoju i Kazagincu, a u Gradu Livno počeće se izdvajati dvije osovine razvoja - jedna osovina prema Vagnju i Sinju (Mali Guber - Grborezi - Prolog/Orguz - Vaganj/Sinj), a druga osovina razvoja prema Buškom jezeru (DrinovaMeđa - Smričani - Podhum - Prisoje). U općini Kupres doći će do konstituiranja osovine razvoja od Zlosela do Botuna, a u općini Drvar od Vrtoča do Prekaje (osovine razvoja tercijarnog karaktera).

Generalno, pravci prostornog razvoja Hercegbosanske županije do 2028. godine bit će vezani za nodove u prostoru, odnosno naselja koja imaju određeni centralitet, prije svega za dva jednako izdiferencirana pravca razvoja: Kupres — Šuica - Livno - Mali Guber - Kamensko s ograncima prema Vagnju odnosno Buškom jezeru; kao i Šuica- Tomislavgrad - Posušje s ogrankom prema Prisoju i Kazagincu.

U dugoročnom periodu do 2040. godine vjerovatno će doći do povezivanja primarnih osovina razvoja u Gradu Livno s centrima u zapadnom i sjevernom dijelu Županije - Glamoč, Bosansko Grahovo i Drvar (Priluka - CrniLug - Bosansko Grahovo - Resanovci - Drvar - Bosanski Petrovac i Priluka - Vrba - Glamoč - Odžak - Mliništa). Svi ovi pravci će uz nodove izvan osovina razvoja (Donje Vukovsko, Gornje Ravno, Ličtani, Kongora, Raško Polje, Sarajlije, Seonica) predstavljati osnovne pravce i točke prostornog razvoja Hercegbosanskeżupanije do 2040. godine.

1.2. Smjernice za razvoj urbanih područja

U cilju zaštite prostora i maksimalne racionalizacije postojećeg građevinskog zemljišta, planirano je formiranje urbanih područja kao prostorno funkcionalnih urbanih cjelina, koja na osnovi planskih pretpostavki imaju uvjete za dalji razvoj.

Urbano područje obuhvaća izgrađene i neizgrađene površine namijenjene za stanovanje, rad i odmor, objekte urbane opreme, infrastrukture i posebne namjene, zelene površine, kao i površine rezervirane za budući razvoj.

Formiranje urbanih područja osigurava racionalno korištenje prostora: infrastrukture (putevi, vodovod, odvodnja otpadnih voda, energetika, PTT komunikacije), kao i sadržaje javnog interesa - društvene infrastrukture (škole, bolnice, uprava). Na tom prostoru, prvenstveni cilj je vrednovanje prostora u cilju njegovog racionalnog korištenja, uz poštovanje ambijentalnih vrijednosti sredine i očuvanja prepoznatljivosti pejzaža u kulturnom, prirodnom i graditeljskom smislu.

Prioritetne smjernice za razvoj urbanih područja su sljedeće:

• svim instrumentima politike uređenja prostora spriječiti svako dalje neopravdano širenje građevinskog zemljišta unutar urbanih područja i naseljenih mjesta i stimulisati optimalno korištenje postojećeg građevinskog zemljišta,

• za novu stambenu izgradnju koja je u urbanim područjima najzastupljenija i drugu izgradnju, prioritetno koristiti dijelove građevinskog zemljišta naselja koja su već opremljena komunalnom infrastrukturom,

• novu gradnju (stambenu i drugu), provoditi na nedovoljno ili neracionalno izgrađenim dijelovima urbanih područja. Pri tome urbanom opremom očuvati graditeljski identitet povijesnih sjedišta naseljenih mjesta, i dati prioritet održavanju ili uređenju postojećeg stambenog fonda.

1.3. Smjernice za opremanje građevinskog zemljišta

Da bi se osiguralo provođenje policentričnog sistema razvoja, neophodno je voditi računa o opremanju urbanih područja i građevinskih zemljišta kvalitetnom prometnom, komunalnom i energetskom infrastrukturom, čime će se ujednačiti uvjeti života, prije svega stanovanja i rada, a zatim i drugih djelatnosti u prostoru, na području cijele Županije.

Da bi se to moglo postići, odnosno da bi korištenje zemljišta i zemljišna politika bili u funkciji razvoja, izgradnje i funkcioniranja naselja, potrebno je poštivati određene smjernice za opremanje građevinskog zemljišta:

• kod opremanja građevinskog zemljišta neophodno je imati na umu da tu prije svega razumijeva uređenje zemljišta (priprema zemljišta, izgradnja komunalnih objekata i uređaja na građevinskom zemljištu), što iziskuje utvrđivanje realnih troškova uređenja građevinskog zemljišta,

• utvrđeni plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih puteva pogotovo u dijelu Županije u kojem se želi podstaći brži razvoj i privući ili zadržati stanovništvo,

• osigurati dovod potrebne količine kvalitetne vode na prostorima postojećeg i planiranog građevinskog zemljišta.

• dograđivati postojeću i intenzivirati izgradnju postojeće kanalizacijske mreže te je dovesti u ravnotežu sa vodosnabdijevanjem,

• regulisati vodotoke i smanjiti eroziju tla,

• na razini općinskih planova potrebno je detaljnije analizirati građevinsko zemljište, njegove granice i pojedine namjene, radi što optimalnijeg korištenja postojeće infrastrukture i što racionalnijeg korištenja prostora za izgradnju planirane infrastrukture.

1.4. Sanacija degradiranih područja

U Županiji su prisutne značajne mineralne sirovine: ugalj (kameni ugalj, mrki ugalj, lignit i tresit), gline, tufovi, dolomiti, građevinsko-tehnički i arhitektonsko-građevinski kamen, šljunak i pijesak.

Eksploatacijom ovih mineralnih sirovina dolazi do degradacije tla u ogromnim razmjerama (posebno površinskom eksploatacijom).

Degradaciji tla posebno doprinose deponije krovinskog (jalovinskog) materijala, šljake, industrijskog i komunalnog otpada.

U planskom periodu neophodno je pristupiti mjerama sanacije, rekultivacije napuštenih eksploatacionih površina mineralnih sirovina:

• Carevac - Vidovići, općina Bosansko Grahovo,

• Stankova strana - Vidovići, općina Bosansko Grahovo,

• Javorje I i II - Drvar Selo, općina Drvar,

• Kamenica krst - Kamenica, općina Drvar,

• Koričina - Korična, općina Glamoč,

• Banov Majdan - Osmanlije, općina Kupres,

• Barjak I - Čelebić, Grad Livno,

• Orlovača - Drinova Međa, Grad Livno,

• Podgreda - Potočani, Grad Livno,
• Podgradina I - Podgradina, Grad Livno,
• Begluci jug - Lipa, općina Tomislavgrad,
• Gale - Kazaginac, općina Tomislavgrad,
• Šabine brdine - Kongora, općina Tomislavgra,
• Roško Polje I - V - Raško Polje, općina Tomislavgrad,
• Studena Vrila I - V - Mesihovina, općina Tomislavgrad,
• Vranjače - Vranjače, općina Tomislavgrad,
• Mesihovina - općina Tomislavgrad.

Kod sanacije i rekultivacije eksploatacionih polja, prava, potpuna rekultivacija eksploatacionih polja, započinje s početkom eksploatacije mineralne sirovine i uključuje kompleksne mjere koje su organizacijske, tehničke (uključujući i agrotehničke), biološke, pravne i etičke prirode.

2. OSNOVA PROSTORNOG RAZVOJA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

Izgradnja planiranih infrastrukturnih objekata (prvenstveno u oblasti saobraćajne infrastrukture) do 2028. god. trebala bi povezati prostor Hercegbosanske županije sa saobraćajnom infrastrukturom države Bosne i Hercegovine, entiteta i susjednih država kao i naseljena mjesta unutar Županije sa posebnim naglaskom na povezivanje urbanih centara i ruralnih područja.

Glavna planska prometna rješenja su:
• izgradnja cestovnog koridora Mliništa - Glamoč - Livno - Kamensko - Sinj sa varijantom Livno - tunel Prolog-Sinj ili alternativni prometni infrastrukturni koridor tj. varijanta koja bi išla sa područja Šipova preko Kupresa do Livna; [13]
• izgradnja brzog puta Bugojno - Kupres - Livno (do spoja sa planiranim cestovnim koridorom u ataru naselja Komorani);
• izgradnja brzog puta Posušje - Tomislavgrad - Šuica;
• izgradnja regionalnog puta petlja Kupres -Zlosela;
• izgradnja lokalnog puta Uništa - Marići/ Bosansko Grahovo;
• rekonstrukcija magistralnog puta Livno - Tomislavgrad - Posušje (M103 i M104);
• rekonstrukcija magistralnog puta Livno-Tomislavgrad (M104);
• rekonstrukcija magistralnog puta Livno - Bosansko Grahovo - Drvar - Bosanski Petrovac;
• rekonstrukcija regionalnog puta Drvar - Prekaja - Rore - Glamoč;
• rekonstrukcija regionalnog puta Tomislavgrad - Mandino Selo - BI id inje;
• rekonstrukcija regionalnog puta Prolog - G.P. Vaganj;
• rekonstrukcija regionalnog puta Karlov Han - Prisika;
• rekonstrukcija regionalnog puta Mokronoge - Ravno - Prozor/Rama;
• izgradnja manjeg sportskog aerodroma - južno od naselja Zlosela u općini Kupres.

Razvoj telekomunikacijske infrastrukture u planskom periodu zasnivat će se na razvoju mobilne telefonije i telekomunikacionom uvezivanju svih značajnih korisnika putem optičkih kablova, kao i pokrivanju RTV signalom čitavog područja Županije.

Planirani elektroenergetski objekti iz kategorije obnovljivi izvori energije su na području naselja Vrilo i Veliki Kablići. Izgradnja SHE Vrilo i Prisoje i SHE Kablić, a na rijeci Šuici izgradnja dvije MHE, i to Sržanj i Mokronoge.

Na osnovi potencijala vjetra, planirane su zone vjetroelektrana u južnom i jugozapadnom dijelu Županije.Za kvalitetno snabdijevanje vodom potrebno je završiti vodovodne sisteme u Livnu i Tomislavgradu.
U Drvaru treba sanirati postojeći vodovod, a u Bosanskom Grahovu izvršiti rekonstrukciju vodovodne mreže od Resanovaca do Bosanskog Grahova. Za općinu Kupres treba nastaviti s uvezivanjem postojećih vodovoda u jedinstven sistem.

Kompletiranje i izgradnja kanalizacijskih sistema u općinskim i lokalnim centrima, zajedno s postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda doprinijet će zaštiti voda.
Ključni objekti za upravljanje otpadom na prostoru Županije u planskom periodu bit će sanitarna deponija u Glamoču-Koricina i u Tomislavgradu-Pakline.

[13] Amandmani zastupnika Ivana Ivica i Roberta Bagarića.

2.1. Smjernice za razvoj saobraćajnih sistema

U budućem razvojnom periodu nastavit će se sa transformacijom cestovnog transporta u interesu povećanja pouzdanosti, dostupnosti i efikasnosti. Osim kontinuiranog programiranog održavanja, rehabilitacije i modernizacije po definiranim prioritetima, neophodno je uraditi:

• povećanje stupnja moderniziranosti regionalnih puteva na razinu od 90%,

• povećanje duljine lokalnih puteva sa 402,8 km na oko 563 km ili za oko 48%, a stupanj moderniziranosti sa 25% na 75%.

2.2. Smjernice za razvoj energetske infrastrukture

Elektroprenosna mreža 110 kV je nedovoljna, posebno nedostaje dosta objekata trafostanice 110/20 kV i zbog toga postoji veliki broj potrošača, posebno na seoskom području koji imaju nekvalitetnu električnu energiju i nedovoljnu sigurnost u snabdijevanju. Ova situacija je nastala zato što je elektroprivreda BiH donijela odluku (1997. god.) da se u elektrodistribuciji mogu graditi objekti za tri naponska nivoa i to: 110 kV, 20 kV, 0,4 kV. Na taj način se više ne mogu graditi objekti 35 kV i 10 kV, pri čemu se objekti 35 kV trebaju postupno zamjenjivati sa 110 kV, a 10 kV vodove treba pretvarati u vodove 20 kV. Ovo pretvaranje vodova 10 kV u vodove 20 kV znači praktično zadržavanje postojećih trasa, a ostalo se sve mijenja.

2.3. Smjernice za razvoj telekomunikacijske infrastrukture

Razvoj telekomunikacijske infrastrukture u planskom periodu zasnivat će se na razvoju mobilne telefonije i telekomunikacijskom uvezivanju svih značajnih korisnika putem optičkih kablova kao i na pokrivanju RTV signalom čitavog područja Županije.

Osnovne smjernice su:

• povećati fizičke kapacitete telekomunikacijske infrastrukture,

• povećati broj korisnika telekomunikacijskih servisa,

• graditi širokopojasne telekomunikacijske infrastrukture,

• graditi multiservisni transportni sistem za paketsku, fiksnu i mobilnu mrežu,

• graditi mobilnu mrežu treće generacije.

Ove mreže su višeuslužne, višekorisničke, fleksibilne i visokoraspoložive. Kao takve omogućavaju i konvergenciju usluga, konvergenciju mreža i konvergenciju operatera i davatelja usluga što će korisnicima dati mogućnost jednostavnog korištenja i uvijek najbolju konekciju na telekomunikacijsku mrežu.

2.4. Smjernice za razvoj komunalne infrastrukture

2.4.1. Smjernice za razvoj sistema vodosnabdijevanja

Planske politike i rješenja bit će sukcesivno sprovođeni kao rezultat interesnog partnerstva Hercegbosanske županije, FBiH, Republike Srpske i susjednih država. Unapređenje gospodarenja vodama Hercegbosanske županije se može ostvariti strateškim polaznim aktivnostima i donošenjem neophodnih planskih dokumenata potrebnih za uspješnu realizaciju radova.

Osnovni cilj iz oblasti hidrotehničke infrastrukture je osigurati dovoljne količine higijenski ispravne vode za cjelokupno stanovništvo na području svih općina Hercegbosanske županije. Izgradnja odgovarajućih kanalizacijskih sistema i odgovarajućih postrojenja za prečišćavanje (tretman) otpadnih voda predstavlja zakonsku obvezu za sve subjekte koji troše vodu. Korištenje voda za ostale potrebe (hidroenergetika, navodnjavanje zemljišta i si.) mora biti u skladu sa raspoloživim vodnim resursima.

Osnovne smjernice u sistemu vodosnabdijevanja su:

• postizanje dobrog stanja, odnosno dobrog ekološkog potencijala površinskih i podzemnih voda,odnosno vodnih i za vodu vezanih ekosistema,

• saniranje i uklanjanje zagađivača voda za piće na postojećim i planiranim izvorištima vode,

• očuvati kvalitete voda tamo gdje ona zadovoljava propisane kriterije, provođenjem i održavanjem mjera zaštite,

• zaustavljanje pogoršanja podzemnih i površinskih voda tamo gdje je kvalitet narušen,

• izvore ili uzroke zagađivanje treba uklanjati, sprečavati, odnosno zagađivanje uklanjati ili

smanjivati na mjestu njegovog nastajanja,

• osigurati i ostvariti propisano postupanje s otpadom i konačni njegov smještaj,

• spriječiti ili ograničiti izgradnju, odnosno nastajanje zagađenja na postojećim i potencijalnim izvorištima za snabdijevanje vodom,

• na vodozaštitnim zonama uspostaviti utvrđene mjere sanitarne zaštite, mjere zaštite, zabrane i ograničenja, monitornig kvaliteta i kvaliteta vode na izvorištu,

• poticati gradnju pojedinačnih uređaja za zaštitu voda na područjima koja Odlukom o odvodnji nije planirano priključenje na javni kanalizacijski sistem sa središnjim uređajem za prečišćavanje,

• umanjenje šteta prouzročenih raznim štetnim djelovanjem voda,

• osiguranje potrebnih količina vode odgovarajućeg kvalitete za razne namjene i podsticanje održivog korištenja voda, uzimajući u obzir dugoročnu zaštitu raspoloživih izvorišta i njihovog kvaliteta,

• povećanja obuhvata i poboljšavanje javnog vodosnadbijevanja,

• povećanje obuhvata javnim vodovodnim sistemima sa sadašnjih 50% na približno 80% na kraju planskog perioda,

• smanjenje gubitaka u javnim vodovodnim sistemima za oko 15%,

• racionalno korištenje, zaštita, unapređenje stanja i očuvanje vodnih resursa koji se koriste ili se planiraju koristiti za potrebe javnog vodosnabdijevanja,

• očuvanje vodnih resursa, po osnovama uvjeta korištenja i zaštite iz Zakona o vodama FBiH, u skladu sa očekivanim potrebama za vodom u oblastima čiji razvoj zavisi od interesa tržišta i općeg ekonomskog napretka.

2.4.2. Smjernice za razvoj sistema za odvođenje otpadne vode i tretman otpadnih voda

Osnovne smjernice za prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda su:

• postizanje i održavanje dobrog stanja površinskih i podzemnih voda radi zaštite akvatične flore i faune i potreba korisnika voda,

• izrada Programa zaštite voda na razinama Županija - Kantona,

• izrada Plana upravljanja vodama za Vodno područje Hercegbosanske županije,

• smanjenje tereta zagađenja od urbanih/sanitarnih otpadnih voda,

• smanjenje emisije štetnih i toksičnih materija koje produciraju pojedini industrijski zagađivači kroz uspostavljanje sistema dopuštenog ispuštanja i principa „zagađivač plaća”,

• smanjenje količina zagađenja koje dospijeva u površinske i podzemne vode sa uređenih i “divljih” deponija krutog otpada,

• smanjenje zagađenja od poljoprivrednih aktivnosti,

• smanjenje zagađenja od aktivnosti vezanih za upravljanje šumama,

• izgradnja sistema za prikupljanje, odvođenje i tretman otpadnih voda za naselja iznad 2.000 stanovnika,

• smanjenje zagađenja od prometa,

• uspostavljanje zaštićenih područja u skladu sa Zakonom o vodama FBiH,

• uspostava katastra zaštićenih područja prema odredbama Zakona o vodama FBiH.

2.4.3. Smjernice za razvoj sistema zaštite od voda

Smjernice za razvoj sistema zaštite od voda su:

• smanjenje rizika od poplava na prihvatljivu mjeru,

• obnova i sanacija postojećih sistema zaštitnih vodnih objekata,

• uređenje vodnog režima i novi pristup uređenju vodnih područja,

• izrada studije utjecaja na okoliš i „cost-benefit” analize alternativnih rješenja pri izradi projekata za planirane objekte, a koji u sebi sadrže izmjenu postojećeg vodnog režima kraških polja,

• uspostava sistema hidrološkog prognoziranja i ranog upozorenja,

• smanjenje erozija,

• rješavanje pitanja unutarnjih voda,

• rješavanje problema nedostatka vode,

• koordinacija sistema upravljanja vodama i zemljištem,

• prevencija i spremnost za slučaj katastrofe prelivanja ili rušenja brana.

Odredbe i smjernice za zaštitu voda i vodnog dobra

Zabrane na poplavnom području

Na poplavnom području su, izričito zabranjene sve aktivnosti koje mogu za vrijeme poplava imati štetan utjecaj na vode, vodno dobro, priobalno

zemljište i zaštitne objekte, a posebno:

• na odbrambenom nasipu, odnosno obodnom kanalu i inundacionom području kopati zemlju, saditi drveće i grmlje, pobijati kolje i druge predmete, kao i postavljati rampe, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno;

• na nasipu graditi objekte koji nemaju karakter zaštitnog objekta;

• vršiti vađenje materijala (šljunak, pijesak, kamen i glina) u inundacionom području, odnosno u branjenom području na udaljenosti manjoj od 100 metara od vanjske (vodne) nožice nasipa;

• graditi bunare na udaljenosti manjoj od 50 metara od vanjske nožice nasipa, kopati (bušiti) jame ili paralelne kanale na udaljenosti manjoj od 20 metara od unutarnje nožice, odnosno 10 metara od vanjske nožice nasipa;

• podizati ograde i živice i saditi drveće na udaljenosti manjoj od 20 metara sa unutrašnje strane i 10 metara sa vanjske strane od nožice nasipa, kao i graditi objekte (stambeni, privredni i drugi) sa unutarnje strane nasipa na udaljenosti manjoj od 20 metara od nožice nasipa i u inundacionom području;

• obrađivati zemlju na udaljenosti manjoj od 10 metara od nožice nasipa;

• podizati pregrade u inundacionom području;

• puštati po nasipu, obodnom i odvodnom kanalu stoku radi ispaše ili prevoditi stoku izvan mjesta određenog za prijelaz;

• oštećivati ili uništavati uređaje na nasipu (rampa, oznaka, vodomjer i dr.) ili uređaje za registraciju promjena na vodama ili druge znakove;

• na nasipu i njegovom zaštitnom pojasu i u inundacionom području istovarati ili ostavljati bilo kakav materijal, izuzev materijala za obranu od poplava (deponija, kamen i zemlja);

• oštećivati ili neovlašteno rukovati akumulacijama i njihovom opremom, crpnim stanicama, ustavama, kanalima, tunelima, kulama zatvaračnicama i njenim pripadajućim objektima, dalekovodima, trafostanicama i sistemom veza;

• neovlašteno koristiti pristupne puteve do zaštitnih objekata;

• mijenjati pravac vodotoka i kanala bez vodne saglasnosti i vodne dozvole, odnosno protivno uvjetima određenim u vodnoj saglasnosti i vodnoj dozvoli;

• unositi u vodotoke, jezera, more, akumulacije i retenzije, kao i deponirati na obale vodotoka, jezera, mora, akumulacija i retenzija kamen, zemlju, jalovinu i druge krute i tečne materije i materijale;

• saditi drveće na udaljenosti manjoj od 10 metara od linije dopiranja velikih voda vodotoka i mora, odnosno 10 metara od rubne linije akumulacije ili retenzije, obodnog ili vještačkog kanala, izuzev zaštitnih šuma;

• podizati zgrade i druge objekte koji ne služe obrani od poplava i koji sprečavaju prilaz vodotoku na udaljenosti manjoj od 10 metara od linije dopiranja velikih stogodišnjih voda za sve površinske vode, najviše razine obalnog mora, izuzev ako je vlasniku ili korisniku uvjetovana izgradnja objekta prethodnim preduzimanjem zaštitnih mjera kojima se onemogućuju ili smanjuju štetne posljedice odvoda;

• vršiti radnje koje mogu oštetiti korito i obale vodotoka, jezera, odnosno korito kanala, korito i obale akumulacije ili retenzije ili tunela ili smetati slobodnom oticanju vode;

• izvoditi radove u blizini vodotoka, jezera, kanala, tunela, akumulacije i retenzije, koji bi mogli ugroziti stabilnost zaštitnih vodnih objekata ili njihovu upotrebu (kopanje šljunka, pijeska, kamena i sl.).

Zabrane na erozivnom području

(1) Na erozivnom području zabranjeno je:

• izvoditi građevinske i druge zahvate u prostoru na način koji pospješuje eroziju i nastanak bujica;

• ogolijevanje površina;

• krčenje šumskih površina koje sprečavaju klizanje zemljišta i snježne naslage, izravnavaju protoke ili na drugi način štite nizvodna područja od štetnih utjecaja erozije;

• zatrpavanje izvora;

• sakupljanje ili odvođenje sabranih voda preko erozivnih ili kliznih zemljišta bez nadzora;

• ograničavanje protoka vodenih bujica, jačanje erozivne snage vode i slabljenje uravnoteženih odnosa;

• izvlačenje, odlaganje ili skladištenje drva i drugih materijala;

• zatrpavanje otkopanim ili otpadnim materijalom;

• skupljanje naplavina s dna i korita osim za osiguranje protočne moći korita bujica.

Prema odredbama „Pravilnika o načinu utvrđivanja uvjeta za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitinih mjera za izvorišta vode za javno vodosnadbijevanje stanovništva„ za zaštitu izvorišta su definirane 4 zaštitne zone:

• I zaštitna zona kao zona s najstrožijim zabranama i ograničenjima;
• II zaštitna zona kao zona sa strogim zabranama i ograničenjima;
• III zaštitna zona kao zona s umjerenim zabranama i ograničenjima;
• IV zaštitna zona kao zona s preventivnim zabranama i ograničenjima.

Granica I zaštitne zone izvorišta osigurava se ogradom ne nižom od dva (2) m koja se postavlja na udaljenosti ne manjoj od dvadesetpet (25) m od vanjskih kontura vodozahvatnog područja ili vanjskih kontura geoloških formacija.

Izuzetno, granica I zaštitne zone izvorišta može se smanjiti na udaljenost ne manju od deset (10) m pod uslovom da se odgovarajućim istražnim radovima kao i monitoringom kvaliteta i kvantiteta vode na izvorištu i dijelu razmatranog sliva utvrdi da ne postoji mogućnost izravnog površinskog zagađenja izvorišta na neposrednom lokalitetu zahvata.

Granica II zaštitne zone izvorišta omeđuje teren od vanjske granice I zaštitne zone do linije od koje je podzemnoj vodi potrebno najmanje jedan (1) dan tečenja do vodozahvata.

U izuzetnim slučajevima, II zaštitna zona može se ustanoviti i za one dijelove sliva koji se nalaze izvan granice u kojima je prividna brzina tečenja podzemne vode veća od 2,5 km/dan u uvjetima velikih voda.

Granica III zaštitne zone izvorišta omeđuje teren od vanjske granice II zaštitne zone do crte od koje je podzemnoj vodi potrebno najmanje deset (10) dana tečenja do vodozahvata.

Zaštitni pojas za trase primarnih vodova vodovoda i kanalizacije do razvodne mreže utvrđuje se u širini od 10 m. To znači da na prostoru obuhvaćenim zaštitnim infrastrukturnim pojasom ne mogu se graditi objekti ili vršiti radovi suprotni svrsi zbog koje je uspostavljen zaštitni pojas.

Prostor rezerviran za izgradnju višenamjenskih vodnih akumulacija, retenzija, kao i dijelovi vodnih tokova koji će se koristiti u sklopu ovih sistema, mora biti zaštićen i tretiran posebnim dokumentima, kao što su Prostorni plan područja posebnih namjena, a u skladu s dokumentom višeg reda tj. Prostornim planom Federacije BiH i Hercegbosanske županije.

Na područjima zona sanitarne zaštite, kao i na području potencijalnog vodozaštitnog područja potrebno je predvidjeti vodonepropusne kanalizacije i druge standarde i dodatne mjere prema Pravilniku o načinu utvrđivanja uvjeta za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva („Sl. Novine FBiH”, broj 88/12), uključujući i rješenje da se otpadne vode odvedu izvan vodozašitnih područja nizvodno od vodotoka koji imaju utjecaj na prihranjivanje na prostoru vodozahvata.

2.4.4. Smjernice za razvoj deponije otpada i opasnog otpada

Obzirom da se otpad na području Hercegbosanske županije odlaže na privremene općinske deponije koje ne zadovoljavaju uvjete sanitarnog zbrinjavanja otpada, te da su brojna napuštena i divlja odlagališta otpada, neophodno je razvijati sistem sigurnog zbrinjavanja otpadnih materija u cilju zaštite zdravlja stanovništva i očuvanja kvalitete životne sredine.

Kako bi se uspostavio efikasan sistem integralnog upravljanja otpadom, na području Hercegbosanske županije je predviđena realizacija regionalnog koncepta odlaganja otpada. Koncept regionalnog zbrinjavanja otpada razumijeva sanitarno odlaganje nereciklabilnog otpada čemu prethodi osiguravanje pravnog i institucionalnog okvira za provođenje sistema, izgradnja regionalnih centara za upravljanje otpadom, smanjivanje količina otpada za finalno odlaganje prevencijom nastajanja otpada, uvođenjem primarne selekcije i reciklaže, sanacija i zatvaranje svih nesanitarnih općinskih i divljih deponija u zakonski utvrđenom roku, povećanje pokrivenosti uslugama prikupljanja otpada i obezbjeđivanje kvalitetne razmjene informacija putem informacijskog sistema upravljanja otpadom.

Razvoj sistema upravljanja komunalnim otpadom treba da prati stalno unapređivanje primarne selekcije otpada što bitno utječe na umanjenje količina otpada za konačno odlaganje. Selektivno prikupljanje otpada realizira se putem komunalnog opremanja lokalnih zajednica s mrežom punktova za odvojeno prikupljanje otpada (zeleni otoci

i reciklažna dvorišta) i pretovarnim stanicama za regije gdje se procijeni isplativost ove investicije. Pretovarna stanica je objekat koji služi za privremeno skladištenje, pripremu i pretovar otpada namijenjenog transportu prema regionalnom centru upravljanja otpadom. Mreža sakupljanja otpada koja se realizira preko pretovarnih stanica organizirana je na razini jedinica lokalne samouprave i regionalnog centra.

Kako bi se zadovoljili zahtjevi smanjenja količina proizvedenog komunalnog otpada neophodno je prikupiti količine otpada za recikliranje (papir i karton, metal, staklo, plastika, biorazgradivi otpad). Sistem odvojenog sakupljanja otpada može se organizirati unutar reciklažnih dvorišta (spremnici za prikupljanje nekoliko vrsta iskoristivog otpada), zelenih ostrva (spremnici za pojedine vrste otpada na više sabirnih mjesta), uz postojeće kapacitete za prikupljanje mješanog otpada (posude) i organizovanjem malo-otkupnih stanica čiji broj ovisi od tržišnih uvjeta.

Količine proizvodnog otpada treba smanjiti na način da se poveća udio otpada koji se reciklira i podliježe povratu materijala i energije.

Mjere prevencije i smanjenja nastajanja otpada razumijevaju aktivnosti unapređenja javne svijesti i obrazovanja, stručnih i administrativnih tijela za rješavanje problema u upravljanju otpadom.

Prevenciju i smanjivanje nastanka proizvodnog otpada na mjestu nastanka moguće je postići jedino primjenom čistije proizvodnje (zamjena materijala, modifikacija proizvodnog procesa, ponovna upotreba i reciklaža, uvođenje novih tehnologija).

Potrebe za uspostavom infrastrukture za upravljanje otpadom na razini jedne ili više općina odredićе se Kantonalnim planovima za upravljanje otpadom, odnosno studijama izvodljivosti upravljanja otpadom na razini općina.

Općine Kupres, Tomislavgrad i Prozor - Rama, kao i Grada Livno, Glamoč i Bosansko Grahovo su potpisale ugovor o osnivanju javnih preduzeća za upravljanje otpadom.

Obzirom na postojeće uvjet i projektirano stanje, kantonalne deponije mogu imati i regionalni značaj. U svrhu zadovoljenja ekonomskih i tehničkih kriterija, broj općina koje gravitiraju određenom regionalnom centru se može povećati.

Krovni propis EU koji se odnosi na odlaganje otpada je Direktiva o odlagalištima otpada (1999/31/EC).Direktivom su utvrđeni specifični standardi za lokacije odlagališta otpada.

Osim rješavanja problematike zbrinjavanja komunalnog otpada, organizacija sistema upravljanja otpadom obuhvaća planiranje sigurnog zbrinjavanja opasnog i inertnog otpada. Zbrinjavanje opasnog i inertnog otpada, do realizacije konačnog odlaganja ovih vrsta otpada, nužno je urediti privremenim prihvatom otpada pri regionalnim centrima za upravljanje otpadom, na način skladištenja u nepropusne kontejnere u zatvorenim skladištima, inkapsuliranja, obezbjeđivanja odgovarajuće površine za inertan otpad ili si. Osnovne komponente sistema upravljanja opasnim otpadom su prevencija, odgovornost za otpad, skladištenje opasnog otpada, postrojenja za tretman, spaljivanje i konačno odlaganje.

Uvođenje i stalno ažuriranje registra količina opasnog otpada je osnova za određivanje adekvatnog tretmana otpada i potrebnih kapaciteta za njegovo odlaganje. Upravljanje otpadom na području Hercegbosanske županije bit će dio jedinstvenog informacijskog sistema upravljanja u FBiH koji će objedinjavati razmjenu informacija o svim vrstama otpada.

U svrhu uspostavljanja organiziranog sistema upravljanja posebnim kategorijama otpada neophodno je povećanje ukupnog postotka adekvatnog zbrinjavanja otpada reciklažom, povratom materijala ili energije (medicinski otpad, otpad životinjskog porijekla, građevinski otpad, ambalaža i ambalažni otpad, otpadna vozila i si.).

Prema projekciji produkcije industrijskog otpada i drugih relevantnih parametara definirani su međuentitetski lokaliteti centara za tretman industrijskog otpada (na područjima Grada Mostara i općine Bihać). Potencijalni lokaliteti na kojima bi bili centri za tretman industrijskog otpada utvrdit će se nakon provođenja istražnih radova, izrade studijske i planske dokumentacije.

Predložena lokacija centralnog postrojenja za tretman medicinskog otpada je županijska bolnica ili lokacija u njenoj neposrednoj blizini na području Grada Livno. Opća načela za upravljanje otpadom, planiranje upravljanja medicinskim otpadom, tretman i druge aktivnosti vezane za ovu kategoriju otpada su.strogo propisane zakonskim i podzakonskim aktima.

Koncept zbrinjavanja otpada životinjskog podrijetla treba organizirati kroz sistem sabirališta, postrojenja za povrat komponenti i odlagališta, a u skladu s planom upravljanja otpadom životinjskog podrijetla na razini FBiH. Otpad životinjskog podrijetla koji nije opasan moguće je planski koristiti u poljoprivredne svrhe. Odlagališta se mogu locirati u okviru regionalnih centara za upravljanje otpadom, prema strogo utvrđenim potrebama i uvjetima, za potrebe jedne ili više županija.

Izbor najpogodnije lokacije i kapaciteta sabirališta, te drugih komponenata sistema biće određen Studijom izvodljivosti najprihvatljivijeg koncepta upravljanja otpadom životinjskog podrijetla u BiH.

3. OSNOVA PROSTORNOG RAZVOJA OKOLINE

3.1. Smjernice za razvoj i upotrebu vanurbanih područja

Na području Županije izvanurbano područje najvećim dijelom čine poljoprivredno i šumsko zemljište, zatim eksploatacijska polja, područja namijenjena za turizam i rekreaciju, degradirane površine.

Manji postotak čine građevinska zemljišta sa namjenom stanovanja i postojeći privredni kompleksi.

Dosadašnje mnogobrojne teškoće u razvoju i korištenju prostora nastale su zbog manje više stihijskog lociranja proizvodnih kompleksa, prometne i druge infrastrukture, kao i područja s individualnom stambenom izgradnjom. Zbog toga je potrebno u što većoj mjeri ukloniti postojeće smetnje i osigurati bolje prostorne, prometne, ostale infrastrukturne, ekološke i druge uvjete za usklađeni razvoj gospodarstva i veću kvalitetu života i boravka na području Županije.

Osnovne smjernice za razvoj izvanurbanih područja su:

• kvalitetne poljoprivredne površine i vrijedna šumska područja zaštiti od promjene namjene, odnosno izgradnje trajnih objekata,

• posebno odrediti i sačuvati prostore za poljoprivredno - stočarsku djelatnost,

• manje površine s izgrađenim objektima koje nisu obuhvaćene urbanim područjima (zbog njihove raštrkanosti i malog broja postojećeg i planiranog stanovništva) treba zadržati samo u postojećim površinama ali s mogućnošću povećanja gustine izgrađenosti koja je na ovim prostorima vrlo niska,

• provesti disperziju radnih mjesta i povezati ih s postojećim i planiranim područjima stanovanja,

• manje radne zone planirati disperzno i decentralizirano,

• eksploataciju mineralnih sirovina vršiti do stupnja ekonomske opravdanosti uz uvažavanje svih načela zaštite okoliša,

• osigurati rekultivaciju svih sadašnjih i budućih degradiranih površina,

• povećati prometnu povezanost unutar područja Županije kao i povezanost Županije s okruženjem,

• postepeno rješavati probleme ostale infrastrukture, a posebno izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže, s ciljem zaštite izvorišta pitke vode,

• zaštiti područja prirodne i kulturne baštine s definiranjem smjernica za njihovu ekonomsku valorizaciju i korištenje za razvoj turizma,

• izgradnju turističkih kapaciteta planirati racionalno, samo na pojedinačnim područjima koja pružaju najpovoljnije uvjete za tu svrhu, pri čemu maksimalno voditi računa o maksimalnoj zaštiti.

3.2. Smjernice za razvoj područja poljoprivrede, stočarstva i šumarstva

3.2.1. Poljoprivreda i stočarstvo

• Namjensko korištenje poljoprivrednog zemljišta - uspostavljnje efikasnih mehanizama kontrole sprovođenja odgovarajućih mjera za sprečavanje smanjenja poljoprivrednog zemljišta;

• zaštita zemljišta od erozije - uspostavljanje ekološki povoljnih odnosa između pojedinih načina korištenja poljoprivrednog zemljišta;

• podizanje vjetrobranih pojaseva - njihova uloga nije samo zaštita od eolske erozije nego i poboljšanje vodnog režima tla i biljaka;

• rekultivacija i revitalizacija degradiranih poljoprivrednih zemljišta eksploatacijom mineralnih sirovina;

• povećanje ekonomske efikasnosti ukrupnjavanjem posjeda, uspostavljanjem skladnog odnosa između ratarske i stočarske proizvodnje;

• održivo koristiti i zaštititi pašnjake velike ekološke i ekonomske vrijednosti;

• u zaštićenim područjima poljoprivredna proizvodnja treba biti u skladu s direktivama o zaštiti biodiverziteta;

• izraditi Strategiju gospodarenja poljoprivrednim zemljištem na razini HBŽ;
• uvesti monitoring zemljišta;
• izraditi kartu uporabne vrijednosti zemljišta M=1:25.000, s komentarom;
• izraditi hidropedološke studije uređenja tla na određenom području M= 1:5.000, te tek na osnovi toga pristupiti izradi pojedinačnih projekata uređenja poljoprivrednog zemljišta odvodnje, navodnjavanja, agromelioracija;
• izgradnja sustava za odvodnjavanje i navodnjavanje;
• intenzivirati i poboljšati proizvodnju biljne mase za ishranu stoke u ravnici uz očuvanje i održavanje pašnjaka i travnjaka, kao veoma važnog uvjeta održivosti stočarske proizvodnje;
• raditi na uvođenju organske proizvodnje u stočarstvu, a time i organske proizvodnje kabaste stočne hrane;
• stvarati vještačke livade travno-djetelinskih smješa s većim prinosima;
• općina Kupres trebala bi postati rezervat autohtonih pasmina različitih vrsta životinja, u Gradu Livno treba staviti naglasak na proizvodnju livanjskog sira, u općini Glamoč treba staviti naglasak na proizvodnju sjemenskog krompira;
• u svim općinama Županije se predlaže uzgoj junadi po sistemu krava-tele, tov junadi, i eventualno junadi, prizvodnja sjemena TDS i uzgoj ljekovitog bilja.

3.2.2. Šumarstvo

U cilju unapređenja stanja šumarskog sektora, a samim tim i trajnom doprinosu ukupnom društveno-ekonomskom razvoju Županije, pred ovaj sektor se nameću sljedeće smjernice:
• kvalitetne šumske površine i vrijedna šumska zemljišta štititi od promjena namjene, osobito izgradnje trajnih objekata,
• razviti informacijski sistem (GIS) u oblasti šumarstva na svim nivoima, kojim će se moći pratiti zaliha, prirast, etat, stanje biodiverziteta, itd.
• razviti monitoring u šumarstvu na svim nivoima (zaštita od požara, glodara, gradacija insekata,oboljenja, itd.),
• osigurati zaštitu i održivo korišćenje predjela sa šumskim vrstama od posebnog značaja i ugroženim vrstama,
• povećati procenat zaštićenih šumskih područja,
• proširiti područje odgovornog upravljanja šumama kroz identifikaciju šuma visoke vrijednosti, a da pri tome bude zadovoljen i interes lokalnog stanovništva,
• očuvanje i unapređenje stanja postojećih šumskih površina u skladu s proizvodnim potencijalima staništa, kao i pošumljavanje goleti i poljoprivrednih površina lošijih bonitetnih kategorija (VI i VII),
• postepeno vršiti čišćenje minskih polja,
• povećati postotak zaštićenih šumskih područja,
• sistematski pošumljavati krš, goleti i ostala neproduktivna zemljišta i zemljišta bez vegetacijskog pokrivača,
• povećati otvorenost šumskih područja izgradnjom šumskih puteva i održavanjem i dopunom mrežuvlaka na površinama na kojima će biti reliziran etat u visokim šumama s prirodnom obnovom,
• uskladiti domaće zakone i standarde gospodarenja sa važećim međunarodnim standardima i sprovoditi mjere definirane sertifikacijom šuma,
• organizirati aktivnosti izdvajanja zaštitnih šuma, šuma za rekreaciju i zdravstveni turizam, izdvajanje pejzažnih područja kao lokaliteti kulturnih i drugih vrijednosti, a koje su određene ovim Prostornim planom.

3.3. Smjernice za razvoj poslovnih zona

Novi prostori gospodarske namjene su planirani na površini od 162,36 ha i to u većem obujmu od realnih potreba, kako bi se dobila raznovrsna ponuda lokacija, koja nije opterećena neriješenim imovinsko - pravnim odnosima i zastarjelim objektima. Planskim rješenjima se razvoj industrijskih djelatnosti, većih skladišnih objekata, tržnih centara itd. usmjerava na smještaj u postojećim i planiranim proizvodno-poslovnim zonama i ostalim površinama privredne namjene.

Za realizaciju planiranog koncepta proizvodno-poslovnih zona daju se sljedeće smjernice:
• uvesti porezne olakšice i poticaje za privlačenje domaćih i stranih investitora;
• uvesti kreditnu politiku u funkciji poticaja razvoja malih i srednjih preduzeća;
• stvarati uvjete za privlačenje stranih investicija kroz aktivnost nadležnih ministarstava i institucija;
• stvarati preduvjeta za formiranje novih proizvodno-poslovnih zona (oslobađanje općinskih dažbina, dodjela zemljišta, ukidanje administrativnih prepreka itd.);
• primjenjivati odgovarajuće politike razvoja industrije i to: politiku regionalnog razvoja,

industrijsku politiku i politiku zaštite okoliša;

• primjeniti odgovarajuća zakonska rješenja i standarde iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša.

3.4. Smjernice za razvoj turizma i turističkih zona na bazi prirodnog i kulturno-historijskog naslijeđa

Razvoj turizma baziran na vrijednostima prirodnog i kulturno-historijskog naslijeđa se usmjerava u zone posebnih turističkih predispozicija, a to su sljedeće zone:

• Unačko - klekovačka zona,
• Šatorsko - troglavska zona,
• Livanjska zona,
• Zona Buškog jezera i Kamešnice,
• Malovanska zona,
• Stožersko - plazenička zona,
• Blidinjsko - vranska zona.

Osnovne smjernice za realizaciju planiranog koncepta razvoja turizma i turističkih zona su:

• posebno zaštititi područja prirodnog i kulturno-historijskog naslijeđa, uz pažljivo pronalaženje odnosa s razvojem turizma koji će biti u funkciji održivosti,

• izgradnja neophodne infrastrukture, posebno prometne povezanosti turističkih sadržaja na području turističkih zona,

• simulacijska ekonomska politika za razvoj turizma,

• gradnja neophodnih smještajnih kapaciteta, uz maksimalno uvažavanje načela tradicionalne izgradnje smještajnih i ugostiteljskih objekata.

ČETVRTI DIO

ODLUKA O PROVOĐENJU PLANA

Na temelju članka 26. stavak e) Ustava Hercegbosanske županije („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj: 3/96, 9/00, 9/04 i 10/05), članka 43. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 12/14), a sukladno člancima 98. i 150. Poslovnika Skupštine Hercegbosanske županije („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj: 8/03, 14/03, 1/04, 6/05, 11/06 i 5/08), Skupština Hercegbosanske županije na sjednici održanoj dana 5. srpnja 2023. godine donijela je

ODLUKU
o provođenju Prostornog plana Hercegbosanske županije za period od 20 godina

I.-OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom uređuje se provođenje Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije za period od 20 godina (u daljem tekstu Prostorni plan), kao temeljnog obvezujućeg dokumenta za reguliranje odnosa prostornog uređenja na cijelom teritoriju Hercegbosanske županije (u daljem tekstu: Županija).

(2) Ova Odluka je sastavni dio Prostornog plana.

Članak 2.

(1) Odlukom se utvrđuju uvjeti korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora, čime se osigurava realizacija Prostornog plana.

(2) Odlukom se obuhvaćaju:

a) program mjera i aktivnosti za provođenje Prostornog plana kroz koje se razrađuju mjere ekonomske politike, mjere zemljišne politike, investicijska i fiskalna politika, obveze u pogledu detaljnijeg uređenja prostora, te obveze izrade izvješća o stanju u prostoru;

b) uređenje prostora;

c) uvjeti za izgradnju i korištenje prostora i

d) mjere provedbe Prostornog plana.

Članak 3.

Odredbe ove Odluke se primjenjuju na cjelokupno područje Županije uz primjenu važećih odluka o usvajanju i provođenju planova nižeg reda.

Članak 4.

Dokumentacija Prostornog plana urađena je u skladu s člankom 26. Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja („Službene novine Federacije BiH“, br. 52/02, 63/04 i 50/07 - u daljem tekstu Uredba), a ista sadrži:

a) Prostornu osnovu, koja se sastoji od:

Tekstualnog dijela, kojeg čine:

1) Postojeće stanje prostornog uređenja i ocjena stanja u prostoru,

2) Opći ciljevi prostornog razvoja,

3) Posebni ciljevi prostornog razvoja,

4) Koncepcija prostornog uređenja i

Grafičkog dijela, kojeg čine određen broj tematskih karata i sintezna karta korištenja prostora, razmjere 1:100000.

b) Prostorni plan - tekstualni i grafički dio

Tekstualni dio sadrži:

1) Opće i posebne ciljeve prostornog razvoja,

2) Projekciju prostornog razvoja,

3) Projekciju razvoja prostornih sustava,

4) Odluku o provođenju Prostornog plana.

Grafički dio sadrži određen broj digitalnih tematskih grafičkih priloga u razmjeri 1:100000 i sintezne karte.

Članak 5.

Prostorni plan je temelj za pripremu, izradu i donošenje ostalih dokumenata prostornog uređenja unutar područja Prostornog plana kao narednih faza detaljnog planiranja uređenja prostora.

Članak 6.

Prostorni plan obuhvaća ukupnu površinu od: 4.934,10 km2, i u svom sastavu ima jedan grad i pet općina: Grad Livno i općine Tomislavgrad, Kupres, Drvar, Bosansko Grahovo i Glamoč.

II. - PROGRAM MJERA I AKTIVNOSTI ZA PROVOĐENJE PROSTORNOG PLANA

Članak 7.

(1) Program mjera i aktivnosti za provođenje Prostornog plana odnosi se na prvu etapu, odnosno za prvi dvogodišnji period realizacije Plana.

(2) U ovom Programu se daju samo okviri za utvrđivanje mjera koje će zakonodavna i izvršna vlast Županije propisivati i donositi u skladu s novim politikama i legislativom usklađenom s legislativom Europske zajednice.

1. Populacijska politika

Članak 8.

Određenim mjerama na razini Županije neophodno je osigurati:

a) demografski oporavak domicilnog stanovništva u pravcu zaustavljanja tendencije opadanja nataliteta i njegovu stabilizaciju u najkraćem periodu,

b) stimuliranjem povećanja stope nataliteta kroz razne oblike socijalne, zdravstvene i materijalne pomoći obiteljima, utjecati da se poveća ukupan broj stanovnika i kvalitativno izmijeni njegova struktura u drugoj polovici planskog perioda.

Članak 9.

(1) Populacijska politika u Hercegbosanskoj županiji u funkciji ostvarivanja navedenih ciljeva u članku 7. ove Odluke, treba sadržavati kompleksne programe mjera iz područja:

a) Pravnog sustava,

b) ekonomije,

c) financiranja,

d) zdravstvene i socijalne skrbi,

e) radnih odnosa i zapošljavanja,

f) obrazovanja i drugih oblasti relevantnih za razvoj stanovništva.

(2) Program mjera iz područja utvrđenih u stavku (1) ovog članka, neophodno je postići:

a) povećanje nataliteta, kroz razvijanje svijesti o značaju formiranja obitelji, zaštite obitelji, motiviranje rađanja, zaštitu reproduktivnog zdravlja i stabilizaciju mortaliteta,

b) zaustavljanje iseljavanja, posebno mladih i obrazovanih osoba, kao i veći i efikasniji povratak bivših stanovnika,

c) razvijanje djelatnosti koje angažiraju veći broj zaposlenih,

d) poticanje razvoja ruralnih i seoskih naselja, posebno sa stanovišta urbanizacije i otvaranja novih radnih mjesta.

2. Ekonomska politika

Članak 10.

U oblasti ekonomske politike na razini Županije, naročita pažnja će se posvetiti sljedećem: a) posebnim mjerama ekonomske politike gospodarski razvoj usmjeravati na ubrzavanje razvoja nedovoljno razvijenih općina i pojedinih zona lokalnih centara u okviru samih općina na kvalitetnu prostornu distribuciju gospodarskih kapaciteta kako bi se mjesta rada približila mjestu stanovanja,

b) posebnim mjerama će se utjecati na kvalitetu uvezenih „čistih“ tehnologija i tehničkih sredstava u cilju osiguranja preduvjeta za usmjeravanje održivog razvoja, naročito iz aspekta zaštite i kvalitete okoliša,

c) kreditnim, i drugim instrumentima ekonomske politike stvarati uvjete za povećano i kvalitetno zapošljavanje, prvenstveno u sekundarnoj, zatim i primarnoj proizvodnji i gospodarskim djelatnostima tercijarnog sektora.

3. Zemljišna politika

Članak 11.

(1) S obzirom na to da zemljišna politika, po svojoj složenosti, predstavlja bitan okvir ukupnog razvoja, mjerama zemljišne politike će se osiguravati racionalno korištenje i zaštita zemljišta od neplanskog korištenja.

(2) Primarno će se osiguravati zaštita zemljišta za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, a politikom cijena i na druge načine usmjeravat će se tokovi urbanizacije i korištenje planiranog građevinskog zemljišta.U tom pravcu će se:

a) istražiti i izvršiti ekonomsko vrednovanje zemljišta, s elementima koji utječu na vrijednost (cijena neizgrađenog zemljišta, troškovi uređenja, vrijednosni izrazi svih vrsta rente, i drugo), uz diferenciranje vrijednosti i cijene zemljišta po vrstama namjene,

b) propisima na temelju izvršene valorizacije vrijednosti zemljišta osigurati dotok kvalitetnih financijskih sredstava za izgradnju novih i unapređenje postojećih komunalnih infrastrukturnih sustava i uređivanje zemljišta, posebno u urbanim područjima,

c) kao jedna od poluga provođenja zemljišne politike dalje će se razvijati i unapređivati županijski geografski informacijski sustav (GIS) koji će uz registar (katastar) svih nekretnina (zemljišta, objekata, infrastrukture) biti okosnica za donošenje mjera i propisa u ovoj i drugim oblastima uređenja i korištenja prostora,

d) u provođenju Prostornog plana u oblasti zemljišne politike, temelj čine odredbe ove Odluke.

4. Investicijska i fiskalna politika

Članak 12.

Investicijska i fiskalna politika, koje imaju presudan utjecaj na intenzitet i kvalitetu korištenja i uređenje prostora, bit će naročito pažljivo određivane i usmjeravane, posebno kada su u pitanju investicije inozemnih ili zajedničkih domaćih i inozemnih investitora, kao i kad je u pitanju uređenje prostora i izgradnja infrastrukturnih sustava na svim razinama u Županiji. U tom pravcu će se, posebno:

a) racionalizirati odobravanje lokacija i pribavljanje dokumenata potrebnih za otvaranje procesa investiranja,

b) snažno svim mjerama podržavati politiku stimuliranja investitora za izgradnju objekta sa suvremenim proizvodnim tehnologijama koje su kompatibilne s postojećim proizvodnjama u Županiji i okruženju, kao i onih koji omogućavaju visoke standarde u kvaliteti proizvoda, većem broju zaposlenih i većim zaradama,

c) proračun Županije, proračuni općina i gospodarski subjekti će, u interesu ubrzanijeg razvoja, poticati i pomagati infrastrukturne projekte, naročito one koji omogućavaju širu paletu kvalitetnih veza sa širim okruženjem, kao i onih koji osiguravaju kvalitetnu vodoopskrbu stanovništva i gospodarstva, te reguliranje odvoda i prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacije,

d) osiguranjem većih proračuna značajno će se povećati mogućnosti za investiranje u uređivanje prostora i izgradnju komunalne infrastrukture, pa će se posebnim mjerama poticati uređenje onih prostora i izgradnja one infrastrukture koja će omogućiti kvalitetnije i profitabilnije korištenje prostora i povećanje standarda rada i življenja,

e) u cilju saniranja postojećih i ublažavanja mogućnosti za pojavu novih većih klizišta terena, naročito u urbanim područjima, na pravcima infrastrukturnih sustava i na mjestima pogodnim za lokaciju objekta i gospodarskih kompleksa, Županiji će kroz fiskalnu politiku usmjeravati maksimalno moguća financijska sredstva,

f) poduzimati mjere za ostvarivanje kvalitetnih uvjeta zaštite i unapređenja životne sredine i održivog razvoja.

5. Obveze detaljnijeg planiranja uređenja prostora

Članak 13.

(1) Prostornim planom Hercegbosanske županije utvrđuje se obveza izrade sljedećih dokumenata prostornog uređenja:

a) Prostorni plan općine/grada, za područje svake općine/grada:

- Prostorni plan općine Bosansko Grahovo,
- Prostorni plan općine Drvar,
- Prostorni plan općine Glamoč,
- Prostorni plan Grada Livno,
- Prostorni plan općine Tomislavgrad,
- Prostorni plan općine Kupres (važeći dokument usvojen 2006.godine)

b) Prostorni plan područja s posebnim obilježjima, za područja od značaja za Županiju:

- Prostorni plan Livanjskog polja i područja planine Cincar sa visoravni Kruzi,
- Prostorni plan područja planine Šator,
- Prostorni plan područja Blidinja i Vran planine,

c) Urbanistički plan: za općinska/gradska sjedišta, za naselja posebno važna za Županiju i za naselja čija je izgradnja predviđena dokumentom prostornog uređenja šireg područja:

- Urbanistički plan Bosanskog Grahova (urbano područje Bosansko Grahovo),
- Urbanistički plan Drvar (urbano područje Drvar),
- Urbanistički plan Glamoč (urbano područje Glamoč),
- Urbanistički plan Kupres (urbano područje Kupres),
- Urbanistički plan Livno (urbano područje Livno),
- Urbanistički plan Tomislavgrad (urbano područje Tomislavgrad),

d) detaljni planovi (zoning plan, regulacijski plan i urbanistički projekt), za područja Županije na kojima predstoji pojačana izgradnja

i uređivanje prostora:

e) uže urbano područje općinskih/gradskih centara,

f) urbana područja sekundarnih općinskih/gradskih centara,

g) urbana područja lokalnih općinskih/gradskih centara,

h) turističke zone,

i) vikend zone,

j) proizvodno-poslovne zone,

k) društveno-opslužni centri.

(2) U slučaju potrebe, Skupština Hercegbosanske županije (u daljnjem tekstu: Skupština županije) na prijedlog Vlade Hercegbosanske županije (u daljnjem tekstu: Vlada županije), donijet će Odluku o izradi prostornih planova i za druga posebna područja, kao i prioritete izrade detaljnih dokumenata prostornog uređenja.

(3) Dokumente prostornog uređenja iz stavka (1) ovog članka donose Skupština županije i općinska/gradska vijeća, svako u okviru svoje nadležnosti.

Članak 14.

(1) Dokumenti prostornog uređenja obvezno se prezentiraju na ažurnim geodetskim podlogama u digitalnom obliku i propisanoj razmjeri čime će se omogućiti njihovo odgovarajuće provođenje.

(2) Prostorni plan za područje Hercegbosanske županije utvrđuje obvezu izrade detaljnih dokumenata prostornog uređenja.

(3) Urbanističkim planom se utvrđuju granice detaljnih planova uređenja prostora za urbano područje unutar obuhvata tog plana.

(4) Granice područja za koje se radi urbanistički plan utvrđuju se prostornim planom općine/grada.

(5) Granice područja za koje se radi zoning plan definiraju se prostornim planom općine/grada.

(6) Granice regulacijskih planova definiraju se prostornim planovima općina i urbanističkim planovima.

6. Izvješće o stanju prostora na području Županije

Članak 15.

Obveza Ministarstva je izrada Izvješća o stanju u prostoru svake četiri godine. Na temelju Izvješća donosi se Program mjera za unapređenje stanja u prostoru, koji treba sadržavati i procjenu potrebe izrade novih, kao i procjenu potrebe izmjene i dopune postojećih dokumenata prostornog uređenja.

III. - UREĐENJE PROSTORA

1. Urbana područja

Članak 16.

(1) Prostornim planom Županije utvrđena su urbana područja i građevinska zemljišta izvan urbanih područja.

(2) Granice urbanih područja i građevinskih zemljišta nanesene su s preciznošću koju omogućava topografska podloga - karta u razmjeri 1:100 000. Obvezuju se općine/grad da kroz izradu prostornih planova općina/grada precizno definiraju granice urbanih područja i građevinskog zemljišta izvan urbanog područja.

Članak 17.

Prostornim planom Županije utvrđena su urbana područja za šest općinskih/gradskih centara, pet urbanih područja za pet sekundarnih općinskih centara, 18 urbanih područja lokalnih centara, 19 urbanih područja prigradskih naseljenih mjesta, te urbana područja većine naseljenih mjesta.

Članak 18.

Urbana područja na teritoriji Županije su:

a) Urbano područje Livna kao subregionalnog centra,

b) Urbano područje općinskog centra višeg ranga (Tomislavgrad) i nižeg ranga (Kupres, Glamoč, Drvar i Bosansko Grahovo),

c) Urbana područja sekundarnih općinskih/gradskih centara (Ogruz i Podhum u Gradu Livno; Kongora, Prisoje i Šuica u općini Tomislavgrad),

d) Urbana područja lokalnih centara (Crni Lug i Peći u općini Bosansko Grahovo; Prekaja u općini Drvar; Odžak-Glamoč i Vrba u općini Glamoč; Donje Vukosavsko, Gornje Vukosavsko i Zlosela u općini Kupres; Grgurići, Ljubunčić, Zabrišće i Ličtani u Gradu Livno; Seonica, Kazaginac, Stipanjići, Bukovica, Raško-RoškoPolje i Sarajlije u općini Tomislavgrad),

e) Urbana područja prigradskih naseljenih

mjesta (Obijaj u općini Bosansko Grahovo; Drvar Selo, Šipovljani, Trninić Brijeg i Vrtoče u općini Drvar; Hasići i Radaslije u općini Glamoč; Odžak-Kupres i Olovo u općini Kupres; Drinova Međa, Mali Guber, Rapovine, Suhača, Veliki Guber, Zastinje i Žabljak u Gradu Livno; Blažuj, Eminovo Selo i, Kolo u općini Tomislavgrad)

Članak 19.

(1) Na području Grada Livno utvrđena su sljedeća urbana područja: Livno, Grgurići, Ljubunčić, Orguz, Podhum, Ličtani, Zabrišće, Drinova Međa, Mali Guber, Rapovine, Suhača,Veliki Guber, Zastinje i Žabljak.

(2) Na području općine Tomislavgrad utvrđena su sljedeća urbana područja: Tomislavgrad, Kongora, Prisoje, Šuica, Bukovica, Kazaginac, Raško polje (Roško polje), Sarajlije, Seonica, Stipanjići, Blažuj, Eminovo selo i Kolo.

(3) Na području općine Bosansko Grahovo utvrđena su sljedeća urbana područja: Bosansko Grahovo, Crni lug, Peć i Obalj.

(4) Na području općine Drvar utvrđena su sljedeća urbana područja: Drvar, Prekaja, Drvar selo, Šipovljani, Trninić brijeg, Vrtoče.

(5) Na području općine Glamoč utvrđena su sljedeća urbana područja: Glamoč, Odžak, Vrba, Hasići, Radaslije.

(6) Na području općine Kupres utvrđena su sljedeća urbana područja: Kupres, Donje Vukovsko, Gornje Ravno, Zlosela, Odžak i Olovo.

(7) Općine/grad mogu svojim prostornim planovima definirati i druga urbana područja na svojoj teritoriji, a koja nisu navedena u čl. 18. i 19. ove Odluke.

2. Građevinsko zemljište izvan urbanih područja

Članak 20.

(1) Kako na području Županije postoji veći broj manjih površina s izgrađenim objektima postoji potreba da se u cilju zaštite prostora i usmjeravanja izgradnje, ova građevinska zemljišta zadrže u postojećim površinama,ali s mogućnošću povećanja gustoće izgrađenosti.

(2) Prostornim planom utvrđena su građevinska zemljišta izvan urbanih područja za svaku općinu/grad pojedinačno.

(3) Obvezuju se općine/grad da kroz izradu prostornih planova općina/grada, precizno, tekstualno i grafički definiraju granice građevinskog zemljišta izvan urbanih područja.

(4) Na području Grada Livno utvrđena su građevinska zemljišta izvan urbanih područja, i to u naseljenim mjestima: Bogdaše, Vrbica, Radanovci, Bojmunte, Čelebić, Kovačić. Strupnić, Lusnić, Sajković, Gubin. Provo, Čaprazlije, Donji Rujani, Gornji Rujani, Odžak, Caić, Žirović, Prisap, Priluka. Mali Guber, Grborezi, Prolog, Tribić, Ćosanlije, Cuklić, Lipa, Bila, Srđevići, Držanlije, Smričani, Vidoši, Grgurići, Dobro, Potočani, Zagoričani, Podhum, Miši, Golinjevo, Vržerala, Podgradina.

(5) Na području općine Tomislavgrad utvrđena su građevinska zemljišta izvan urbanih područja, i to u naseljenim mjestima: Bogdašić, Baljci, Galečić, Mokronoge, Lug, Letka, Vedašić, Oplećani, Srđani, Raščani. Mandino Selo, Lipa, Crvenice, Borčani, Omolje, Cavarov Stan, Mesihovina, Vojkovići, Radoši. Donji Brišnik, Gornji Brišnik, Mrkodol, Cebara, Omerovići, Kovači, Jošanica, Podgaj, Grabovica. Dobrići, Korita, Zidine, Liskovača. Rašeljke, Pasić, Vinica, Mijakovo Polje, Zaljut, Vranjače, Rošnjače, Zaljiće, Krnj in, Gornja Prisika.

(6) Na području općine Bosansko Grahovo utvrđena su građevinska zemljišta van urbanih područja, i to u naseljenim mjestima: Resanovci, Zebe, Duler, Zaseok, Mračaj, Isjek, Radlovići, Maleševci, Vidovići, Pečenci, Kesići, Ugarci, Luka, Korita, Marinkovci, Malo Tičevo, Veliko Tičevo, Preodac, Uništa, Donje Peulje, Gornje Peulje, Grkovci, Jaruga, Pržine, Nuglašica, Bastasi, Gornji Kazanci, DonjiKazanci.

(7) Na području općine Drvar utvrđena su građevinska zemljišta izvan urbanih područja, i to u naseljenim mjestima: Podić, Motike, Brda, Šijanovac, Poljice, Bunčevac, Župica, Ljeskovica, Mrđe, Vidovo selo, Mokronoge, Bastasi, Vrtoče, Ataševac, Podovi, Zaglavica, Gruborski naslon.

(8) Na području općine Glamoč utvrđena su građevinska zemljišta izvan urbanih područja, i to u naseljenim mjestima: Dragnjić, Dolac, Karajzovci, Vidimlije, Staro Selo, Skucani, Zajaruga, Jakir, Babića Brdo, Kamen, Malkočevci, Halapić, Coslije, Biličić, Kovačevci, Petrovo Vrelo, Podkraj, Isakovci, Dubrave, Pribelja, Opačić, Mladeškovci, Hasanbegovci, Glavica, Šumnjaci, Prijani, Krasinac, Reljino selo,

Vagan, Popovići, Perdunovoselo, Maslinastrana, Hotkovci, Rore, Stekerovci, Crnivrh.

(9) Na području općine Kupres utvrđena su građevinska zemljišta izvan urbanih područja, i to u naseljenim mjestima: Zvimjača, Donje Ravno, Mučić, Buđovača, Donje Vukovsko, Rilić, Zamaglina, Kukavice, Mlakva, Goravci, Otinovci, Donji Malovan, Gornji Malovan, Strašbenica, Mrćebare, Sunova, Blagaj Bajramovci.

3. Režimi građenja

Članak 21.

Prostornim planom utvrđeni su. u skladu sa Zakonom, sljedeći režimi građenja:

a) Režim građenja prvog stupnja - za uže urbano područje na kojem se planira intenzivna izgradnja, rekonstrukcija ili sanacija, na dijelovima područja sa zaštićenim kulturno-povijesnim i prirodnim naslijeđem, turističkim naseljima, sportskim, rekreacijskim, zdravstvenim i gospodarskim zonama na kojima se planira građenje; uvjeti za odobravanje građenja donose se na temelju detaljnih dokumenata prostornog uređenja - zoning plana, regulacijskoga plana, odnosno urbanističkog projekta izrađenog na temelju regulacijskog plana. Za uže urbano područje koje je već izgrađeno, na kojem predstoji manja rekonstrukcija, sanacija ili manji obim izgradnje, uvjeti za odobravanje građenja donose se na temelju urbanističkog projekta izrađenog na temelju projektnog programa bez prethodno donesenog regulacijskoga plana.

b) Režim građenja drugog stupnja - za urbano područje za koje je obvezno donošenje urbanističkog plana, uvjeti za odobravanje građenja donose se na temelju urbanističkog plana i uvjeta utvrđenih u odluci o provođenju plana. Za područje na kojem je razvojnim dokumentom prostornog uređenja predviđeno donošenje zoning plana uvjeti za odobravanje građenja se donose na temelju zoning plana i odluke o njegovom provođenju.

c) Režim građenja trećeg stupnja - za urbana područja i građevinske zone u izvanurbanim područjima, utvrđenim prostornim planom, uvjeti za odobravanje građenja donose se na temelju prostornoga plana i odluke o provođenju plana i plana parcelacije.

d) Režim zabrane građenja — na dijelovima područja značajnim za budući razvoj, izgradnju infrastrukturnih sustava, uređenje voda te zaštitu prirodnog i graditeljskog naslijeđa i na područjima za koja je u postupku izrada provedbenog plana, a koja su određena odlukom. Na tim područjima ne dopušta se nikakva izgradnja građevina i uređaja, izuzimajući tekuće održavanje, dogradnju u svrhu osiguranja osnovnih higijenskih uvjeta, konzerviranja građevina, a samo izuzetno, podizanje novih građevina i uređaja koji služe obveznom održavanju postojećeg dijela naselja (instalacije, neophodne javne građevine, građevine za opskrba i sl.) na temelju odluke o režimu zabrane građenja.

4. Uvjeti za izgradnju i korištenje prostora

Članak 22.

(1) Izgradnja naselja, građevina i drugi zahvati u prostoru, na području Županije mogu se odobriti samo u urbanim područjima i na građevinskom zemljištu izvan urbanih područja.

(2) Izuzetno, izvan granica urbanog područja, odnosno izvan granica građevinskog zemljišta, može se odobriti građenje koje, s obzirom na svoje osobenosti, zauzima prostore izvan urbanih područja i građevinskih zemljišta izvan urbanih područja, a naročito:

a) infrastrukturni i zaštitni objekti (prometni, energetski, vodoprivredni, telekomunikacijski i dr.),

b) zdravstvene, turističke, rekreacijske i sportske građevine,

c) gospodarske građevine registriranog poljoprivrednog proizvođača za potrebe poljoprivredne proizvodnje i pratećeg smještaja u okviru kompleksa,

d) klaonice i stočne tržnice,

e) istraživanje, iskorištavanje i uređivanje prostora prirodnih dobara (mineralne sirovine, šume, vode, poljoprivredno zemljište i dr.),

f) komunalne i druge građevine (deponije, groblja, spomen-obilježja i sl.).

(3) Građenje se odobrava u skladu sa Prostornim planom, odredbama ove odluke i zakonskim propisima.

(4) Detaljni uvjeti za izgradnju i korištenje prostora bit će utvrđeni u detaljnim planskim dokumentima.

5. Temeljni urbanističko-tehnički uvjeti za

izdavanje lokacijske dozvole i lokacijske informacije

Članak 23.

Urbanističko-tehnički uvjeti za izdavanje lokacijske dozvole i lokacijske informacije utvrđuju se na temelju Prostornog plana i uvjeta utvrđenih u ovoj Odluci.

a) Oblik i izgled građevinske parcele

Članak 24.

(1) U svrhu poboljšanja higijenskih uvjeta i povećanja stupnja iskorištenosti građevinskog i poljoprivrednog zemljišta, veličina građevinske parcele za individualne objekte preporučuje se u pravilu veličine 400-600 m^2, a maksimalno 800m2, ne uključujući u ovu površinu i površinu koju zauzimaju poljoprivredne (gospodarske) i pomoćne građevine.

(2) Ukoliko veličina objekta zahtijeva veću građevinsku parcelu može se ići na spajanje dvije ili više parcela.

(3) Prostorni raspored glavnih organizacijskih cjelina i njihov oblik (stambeni objekt sa stambenim dvorištem, poljoprivredne zgrade s ekonomskim dvorištem, te okućnice - voćnjak, povrtnjak) ovisiti će od nagiba terena, raspoložive površine, kao i vrste objekta.

(4) Pomoćne objekte na parceli u pravilu treba locirati u stražnjem dijelu parcele. Prednji dio parcele treba hortikultumo obraditi i u njemu riješiti pitanje parkiranja osobnih vozila.

(5) Parcele na ravnom terenu mogu biti pravilne i treba težiti k tomu da imaju s jedne strane ekonomski ulaz s ekonomske prometnice, a s druge strane, s ulice, glavni ulaz u stambeni dio parcele.

(6) Kod parcela na nešto većim nagibima trebalo bi se odustati od sheme organizacije parcele kod koje je stambeno dvorište uz put, stajsko iza njega, a voćnjak I povrtnjak u pozadini, ukoliko je nagib terena prema ulici. U tom slučaju bi moglo doći do slijevanja atmosferske vode sa stajskog na stambeno dvorište. To bi trebalo izbjeći obratnom dispozicijom ili da parcela bude izdužena po izohipsi kako bi i stambeno i stajsko dvorište mogli biti postavljeni u istoj građevinskoj crti. U ovim slučajevima organizacije parcele na strmom terenu je najčešći slučaj pristupa samo sa jedne strane. Na ravnim i na jako nagnutim terenima bi trebalo težiti formiranju stambenih i ekonomskih ulica čime bi se također povećao stupanj iskorištenosti građevinskog i poljoprivrednog zemljišta u naselju. Racionalan oblik parcele je pravokutnik s užom stranom od oko 20-35 m.

(7) Prostornom organizacijom parcele treba omogućiti postepenu transformaciju seoskog naselja, u naselje mješovitog tipa, jer omogućava diobu većih parcela na dvije ili četiri, ali tako da ekonomska ulica postane jednom stambena.

(8) Obavezno je zadovoljenje prometa u mirovanju na vlastitoj parceli.

b) Zaštita stanovanja

Članak 25.

(1) U stambeno-poslovnim objektima ne može se odobriti poslovna djelatnost kojom se stvara buka, vibracije, dim, prašina, neugodni mirisi, para ili na drugi način zagađuje životna sredina, odnosno ometa funkciju stanovanja u samom objektu ili u njegovoj okolini.

(2) U postojećim objektima koji ne zadovoljavaju uvjete iz prethodnog stavka zatečene se djelatnosti moraju uskladiti s odredbama ove Odluke u roku kojeg odredi nadležni organ općine/grada.

(3) Postojeći objekti koji po svojoj namjeni nisu u skladu s namjenom prostora određenih ovom Odlukom, ne mogu se dograđivati, nadograđivati, niti se na istim mogu vršiti konstruktivne adaptacije, ali se mogu vršiti radovi redovnog održavanja. Izuzetno ako su izgrađeni objekti takvog karaktera da njihovo izmještanje zahtijeva velika materijalna sredstva ili to zahtjeva opći interes isti se mogu zadržati pod uvjetom da svoju djelatnost u određenom roku uskladi s okolinom i da ne zagađuje sredinu, niti ometaju osnovnu funkciju na određenom prostoru.

c) Objekti u zaštićenim područjima

Članak 26.

(1) Na postojećim objektima koji se nalaze u zaštićenim područjima, zaštitnim zonama ili pojasevima mogu se vršiti adaptacije i tekuća održavanja, uz prethodno ishođenje lokacijske dozvole ili lokacijske informacije.

(2) Postojeći objekti koji su zatečeni u užoj zaštitnoj zoni izvorišta voda moraju biti porušeni u roku koji odredi nadležni općinski organ uprave.

d) Sječa pojedinačnih stabala

Članak 27.

(1) Unutar urbanih područja na građevinskim zemljištima sječa pojedinačnih stabala je dopuštena samo na temelju lokacijske dozvole ili lokacijske informacije. Ovi upravni akti se, u pravilu, izdaje po hitnom postupku.

(2) Izuzetno od odredaba prethodnog stavka, ukoliko postoji opasnost da stablo ometa normalno odvijanje prometa na javnom putu, da ugrožava život ili zdravlje ljudi, odnosno prijeti da ošteti neki izgrađeni objekt, u urbanom području je dozvoljena sječa stabala bez prethodno pribavljene lokacijske dozvole ili lokacijske informacije. Obveza investitora (onog koji je stablo posjekao) je da posječeno stablo zamijeni novim na mjestu koje odredi nadležni organ.

6. Urbanističko-tehnički i drugi uvjeti za izdavanje lokacijske dozvole na područjima za koja nije predviđena obaveza donošenja detaljnih planova

a) Podizanje ograda

Članak 28.

(1) U urbanim područjima i na građevinskim zemljištima izvan urbanog područja dopušteno je podizanje ograda i podzida duž granica građevinskih parcela. Ograda, odnosno podzida između dvije građevinske parcele može biti zajednička, ili da se nalazi samo na jednoj parceli, u ovisnosti od sporazuma korisnika susjednih parcela. Svaka građevinska parcela se može ograditi prema ulici propisanom ogradom ili podzidom, ukoliko Regulacijskim planom nije drugačije regulirano.

(2) Sve ograde i podzide se proglašavaju privremenim objektima.

Članak 29.

(1) Ograda, odnosno podzida prema ulici može se postaviti na regul^cijsku crtu ili ako ista nije utvrđena na granicu građevinske parcele.

(2) U pogledu materijala, boje i načina izrade ograde, odnosno podzide uz ulicu moraju se prilagoditi izgledu mjesta, ulice i okoline.

(3) Ograda između dvije susjedne parcele ne može biti viša od 1,20 m iznad prirodnog ili nasutog terena.

(4) Ograda na granici parcele prema javnoj prometnici ne može biti viša od 1,20 m iznad razine prometnice odnosno nogostupa duž prometnice.

(5) Visina podzide ne smije biti veća od 0,20 m u odnosu na razinu višeg terena.

Članak 30.

U urbanim područjima i na građevinskim zemljištima van urbanih područja općine/grada zabranjeno je podizanje ograde od bodljikave žice. Postojeće ograde od bodljikave žice imaju se ukloniti u roku koji odredi nadležni organ.

Članak 31.

(1) Ograde oko parcela s objektima specifične namjene (otvorena stovarišta. skladišta, gradilišta, sportski poligoni i si.) kao i ograde gradilišta na kojima počinje nova gradnja, moraju biti visoke 2,0 m i građene od punog neprovidnog materijala.

(2) Ograde uz ulicu moraju se redovno održavati. Vrata i kapije uličnih ograda ne smiju se

otvarati prema ulici, odnosno na pločnik izvan građevinske crte.

(3) Postojeće ulične kapije i ograde koje svojom veličinom, oblikom, vrstom materijala i estetskim izgledima narušavaju i štete cjelokupnom izgledu ulica i objekta ili nisu izgrađene na regulacijskoj crti moraju se na zahtjev organa nadležnih za gradnju ukloniti odnosno zamijeniti.

(4) Za izgradnju ograda uz ulicu mora se prethodno pribaviti odobrenje od organa nadležnog za gradnju.

b) Rastojanje među objektima

Članak 32.

(1) Minimalna rastojanja između građevinskih objekta utvrđuje se radi očuvanja slobodnih površina i osiguravanja dovoljne osvijetljenosti zgrada.

(2) Visine zgrada i njihova međusobna rastojanja utvrđuju se na parcelama predviđenim za izgradnju stambenih i stambeno-poslovnih objekta, odnosno za dogradnju i nadogradnju objekta, pod sljedećim uvjetima:

a) odstojanje između najisturenijih dijelova objekta, ne računajući krovnu strehu, ne može biti manje od:

- između prizemnih objekta 4,00 m,
- između objekta na kat (P+l) 6,00 m,
- između objekta na kat (P+2) 8,00 m.

b) ukoliko na bočnim fasadama već izgrađenih objekta ne postoje otvori na stambenim prostorijama nego samo pomoćnim (ulaz, hodnik, stepenište, ostava, kupaona) odstojanja iz točke a) mogu biti i manja, ali ne manja od 1,00 m od granice susjedne parcele, pod uvjetom da objekt koji se gradi isto tako ne smije imati otvore stambenih prostorija na toj strani.

c) ako na susjednoj parceli nema objekta odstojanje od iste mora biti minimalno 3,00 m ako će objekt imati otvore na stambenim prostorijama s te strane, odnosno minimalno 1,00 m ako neće biti otvora na stambenim prostorijama.

(3) Izuzetno od odredbi prethodnog stavka, korisnici susjednih parcela mogu se sporazumjeti da grade dvojne ili objekte u nizu ukoliko odnosni u tom prostoru nisu ili neće biti uređeni detaljnim dokumentom prostornog uređenja. Ovaj sporazum može uzajamno obvezivati i više korisnika susjednih parcela.

(4) Sporazum iz prethodnog stavka mora biti sastavljen u pisanom obliku, ovjeren i dostavljen organu nadležnom za poslove prostornog uređenja zajedno sa zahtjevom za izdavanje lokacijske dozvole ili lokacijske informacije.

c) Ostali uvjeti

Članak 33.

(1) Krovovi objekta preporučuje se da budu kosi, u nagibu, primjereno klimatskim uvjetima.

(2) Objekte treba graditi od čvrstih materijala uz maksimalno poštivanje tehničkih propisa.

(3) Objekti moraju biti građeni u skladu s okolinom i tako da zadovoljavaju estetske i ostale propise.

(4) Fasade se mogu žbukati ili obrađivati na tradicionalan način, tipičan za podneblje (oblaganje daskom, šindrom, kamenom itd.).

(5) Na objektima se trebaju primjenjivati rješenja koja omogućavaju dobivanje energije na održiv način.

(6) Ukoliko se objekti ne mogu priključiti na kanalizacijsku mrežu moraju imati vezu sa septičkom jamom koja mora biti izgrađena tako da udovolji najstrožim sanitarnim normama.

Članak 34.

Stambene, poslovne i gospodarske građevine mogu se graditi samo ukoliko je za iste moguće osigurati kolski i pješački pristup.

Članak 35.

Upotreba tipskih projekata za izgradnju građevina i izvođenje drugih radova može se dozvoliti ako su ti projekti dopunjeni i prilagođeni terenu na kojem se gradi građevina, odnosno izvode radovi.

d) Uvjeti građenja pomoćnih objekata namijenjenih za obavljanje djelatnosti privremenog ili sezonskog karaktera

Članak 36.

(1) Pomoćnim objektima, u smislu ove Odluke smatraju se garaže za osobna vozila (ako nisu u sklopu objekta druge namjene), šupe i ostave za smještaj ogrjeva i alata, slobodno stojeće nadstrešnice, ljetne kuhinje i slični objekti.

(2) Pod objektima namijenjenim za obavljanje djelatnosti privremenog ili sezonskog karaktera u smislu ove Odluke, smatraju se svi objekti čija je vrsta i namjena privremenog karaktera.

Članak 37.

(1) U pravilu odobrenje za privremeno postavljanje objekta izdaje se u slučaju kada je zemljište planirano za drugu namjenu, pa se daje mogućnost privremenog korištenja zemljišta do njegova privo-đenja konačnoj namjeni.

(2) Izgradnja objekata namijenjenih za obavljanje
djelatnosti privremenog ili sezonskog karaktera može se odobriti za sljedeće namjene:

a) Objekti uslužnih djelatnosti (prehrambenih proizvoda, tiska, cvijeća, lutrije, bižuterije, garaže, gospodarski objekti u poljoprivrednim

domaćinstvima i sl.).

b) Veličina takvih privremenih objekta može se kretati od minimalne veličine od 4,0 m^2 do maksimalne veličine od 20 m^2.

Članak 38.

Objekti namijenjeni za obavljanje djelatnosti privremenog ili sezonskog karaktera mogu ostati na mjestu na kojem je i odobrena njihova izgradnja, odnosno onoliko vremena koliko je to određeno u lokacijskoj dozvoli ili lokacijskoj informaciji. Po isteku roka predmetni objekti se, na zahtjev nadležnog organa uprave, moraju ukloniti bez prava na naknadu i obavezu davanja nove lokacije, a prostor na kome se objekt nalazi mora se urediti prema uvjetima utvrđenim u lokacijskoj dozvoli ili lokacijskoj informaciji.

Članak 39.

Lokacijska dozvola ili lokacijska informacija za objekte namijenjene za obavljanje djelatnosti privremenog ili sezonskog karaktera može se izdati ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) da predmetni objekt ima određen rok trajanja poslije koga se na zahtjev nadležnih općinskih/gradskih službi mora ukloniti,

b) ako se rok trajanja objekta ne može odrediti, mora se utvrditi obveza korisnika da po nalogu općinske/gradske službe uprave u danom roku objekt poruši bez prava na naknadu troškova,

c) da objekt zadovoljava propisane udaljenosti od susjednih objekta,

d) da objekt zadovoljava estetske uvjete suvremenih objekta ove vrste i da svojim izgledom ne narušava izgled okoline,

e) da objekt svojom funkcijom ne ometa funkciju namjene prostora, f) da objekt bude građen od takvog materijala da njegovo rušenje ne zahtijeva velike troškove, odnosno isključivo da bude montažno-demontažnog karaktera,

g) da se korištenjem objekta ne stvaraju buka, neugodni mirisi, dim i otrovni plinovi i si.

h) da ne ometa sigurno odvijanje prometa,

i) da se objektu mogu osigurati neophodni priključci na komunalnu infrastrukturu.

7. Odnos prema građevinama od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine i Županiju

Članak 40

(1) Građevine od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine definirane su Uredbom o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Federalno ministarstvo prostornog uređenja izdaje urbanističku suglasnost ili lokacijsku informaciju („Službene novine FBiH“, broj 32/14), koja je donesena na osnovu članka 40. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.

(2) Građevine od značaja za Hercegbosansku županiju za koje Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije izdaje lokacijsku dozvolu na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja općinske/gradske službe određene su članokm 66. stavak (2) Zakona o prostornom uređenju Hercegbosanske županije.

(3) Građevine od značaja za Federaciju BiH ovim Planom su definirane kao postojeće, kao planirane ili potencijalne građevine, odnosno zahvati u prostoru, čiji je minimalni obuhvat unaprijed poznat, pa se kao takve mogu razvrstati u određenu kategoriju.

(4) Građevine od značaja za Županiju određene su prema značaju u razvoju pojedinih dijelova i cijele Županije.

(5) Područja planiranih, još neizgrađenih koridora i lokacija građevina od značaja za Federaciju BiH i Županiju, potrebno je kao takve čuvati.

(6) Ukoliko na trasama, odnosno lokacijama građevina navedenih u ovom Planu, postoje legalno izgrađene građevine (u skladu sa projektnom dokumentacijom), istima se dozvoljava rekonstrukcija u obimu nužnom za život i rad, te promjena namjene, sve u granicama postojećih gabarita, kao i tekuće održavanje.

(7) Ovim Planom građevine i zahvati od značaja za Federaciju BiH i Županiju su grafički načelno određeni, a detaljniji prostorni obuhvat i odnos prema- ovim građevinama i zahvatima bit će definiran kroz izradu prostornih planova područja posebnih obilježja Federacije BiH i Županije.

Članak 41.

Građevine i zahvati od značaja za Federaciju BiH na području Hercegbosanske županije:

a) prometna infrastruktura međunarodnog, državnog ili federalnog značaja, kao i interes

dvaju i više susjednih županija:
- brza cesta Posušje-Tomislavgrad-Mokronoge (konekcija za Livno i Kupres),
- brza cesta DonjiVakuf-Bugojno-Kupres-Livno-granica sa Hrvatskom (Split),
- brza cesta Mostar-Široki-Grude (ogranak za Split) - Posušje- Tomislavgrad- Mokronoge (konekcija za Livno i Kupres),

b) objekti vodne infrastrukture i prostori koji se tretiraju vodoprivrednim sistemima:
- slivno područje vodne retenzije - akumulacije u gornjem toku rijeke Unac,

c) objekti, trase i prostori eksploatacije energetskih sirovina, te proizvodnje energije:
- eksploatacijsko područje Kongore,
- eksploatacijsko područje Čelebić,
- pumpnoreverzibilna hidroelektrana Kablić,
- pumpnoreverzibilna hidroelektrana Vrilo,
- hidroenergetski sa hidromelioracionim sistemom Kupreškog i Suičkog polja sa 13 akumulacijama i retenzijama Mrtvica, Milač, Šuica i Mokronoge,

d) objekti i prostori od značaja za obranu;
- poligon Glamoč-Glamoč,
- kasama Glamoč-Glamoč,
- skladište Gladna brda-Glamoč,
- kasarna „Ante Bruno Bušić“-Livno,

e) objekti i područja graditeljskog i prirodnog naslijeđa koje kao nacionalne spomenike utvrdi Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u skladu sa 8. općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH:
- proglašeni nacionalni spomenici,
- nacionalni spomenici sa privremene liste,

f) područja izuzetnih prirodnih vrijednosti:
- Prenj-Čvrsnica-Čabunja-Vran,
- Raduša- Stožer-Cmivrh,
- Šator,
- Dinara,
- Livanjsko polje,
- sliv rijekeUne,

g) područja za razvoj turizma, sporta i rekreacije međunarodnog, državnog ili federalnog značaja i to za razvoj zimskog turizma:
- Čajuša (Kupres),
- Demirovac (Kupres),
- Stožer (Kupres),
- Idovac (Kupres),
- Cincar (Glamoč).

Članak 42.

Građevine i zahvati od značaja za Hercegbosansku županiju:

a) Cestovni koridor Mliništa (Republika Srpska) -Glamoč-Livno-Split,

b) brze ceste Bugojno-Kupres-Livno-granica sa Hrvatskom (Split) i Posušje - Tomislavgrad-Mokronoge (konekcija za Livno i Kupres),

c) magistralne ceste I reda:
- Bosanski Petrovac-Drvar-Bosansko Grahovo-Donji Kazanci-Priluka-Livno-Šuica,
- Bosansko Grahovo-Strmica,
- Granica entiteta-Glavice-Glamoč-Priluka,
- Kupres-Šuica-Tomislavgrad-Kolo-Posušje,
- Livno-Guber-Kamensko-Kolo-Karlov han-Kazanci,

d) Magistralne ceste II reda:
- Mokronoge-Ravno-Prozor (Rama),
- Livno-Karlov han,
- Kazaginac-Aržano-državna granica,

e) Regionalne ceste I reda:
- Drvar-Rore-Glavica,
- granica entiteta-Blagaj-Kupres,
- Donji Kazanci-Prolog-Guber,
- Prolog-državna granica (Sinj),
- Tomislavgrad-Blidinje,

f) Regionalneceste II reda:
- Bosansko Grahovo-Preodac-Rore,
- Glamoč-granica entiteta i granica entiteta (Blagaj),
- Kupres-Rilić-Ravno,

g) objekti vodne infrastrukture i prostori koji se tretiraju vodoprivrednim sistemima:
- vodotok rijeke Unca i
- Vodotok rijeke Suice,

h) zaštićena prirodna dobra:
- Nacionalni park Una-dio,
- Park prirode Blidinje,
- Livanjsko polje,
- Šator,
- Cincari visoravan „Kruzi“

8. Smještaj gospodarskih sadržaja u prostoru

Članak 43.

Prostornim planom utvrđene su gospodarske zone i gospodarski kompleksi koji obuhvaćaju postojeće i planirane površine za razvoj gospodarskih djelatnosti za svaku općinu/grad pojedinačno.

Članak 44.

(1) Precizne granice gospodarskih zona i gospodarskih kompleksa, te eventualne nove lokacije za koje se ukaže potreba, bit će definirane dokumentima prostornog uređenja općina/grada.

(2) Kod lociranja novih proizvodnih gospodarskih sadržaja obvezno poštovati pravilo da se lociraju u blizini kapaciteta sirovinskih baza koje prerađuju. Gospodarski kapaciteti koji nisu vezani za sirovinske izvore obvezno se lociraju na lokalitete opremljene prometnom i ostalom infrastrukturom, gdje se može osigurati dovoljan prostor za budući razvoj i gdje neće biti u suprotnosti s planiranim namjenama korištenja prostora i mjerama zaštite okoliša.

Članak 45.

Pored gospodarskih zona, ovim Planom, utvrđuju se i specifični oblici korištenja prostora za privredne djelatnosti i to: eksploatacijska polja, odlagališta šljake i pepela, površine za rekultivaciju (degradirane površine), kamenolomi i deponije čvrstog otpada.

Članak 46.

Eksploatacijska polja na kojima je završena eksploatacija, nakon provedenog postupka rekultivacije, mogu se koristiti za razvoj industrijskih zona, komunalnih zona, rekreacijskih područja i druge namjene i skladu sa zakonskim propisima.

9. Smještaj društvenih djelatnosti u prostoru

Članak 47.

(1) U cilju osiguranja uvjeta za normalno funkcioniranje naselja i njihovih dijelova, u sklopu izgradnje i uređenja urbanih područja, osigurati i izgradnju objekta društvene infrastrukture i sadržaja društvene opreme (škola, zdravstvene i socijalne ustanove, objekte kulture, sporta, vjerske objekte, objekte opskrbe, servisi, zelene površine i sl.) u skladu s opredjeljenjima iz Prostornog plana.

(2) Izgradnju objekta društvene infrastrukture i urbane opreme planirati unutar urbanih područja, poštujući odgovarajući centralitet u odnosu na korisnike, vodeći računa o uvjetima gravitacije (udaljenosti korisnika) u skladu s opredjeljenjima Prostornog plana.

(3) Mreža objekta društvene infrastrukture na urbanom području utvrđuje se urbanističkim planom.

(4) U sekundarnim naseljima obvezno je osigurati površine za smještaj sadržaja osnovnog obrazovanja, primame zdravstvene skrbi, kulture, političkih i vjerskih organizacija, trgovine, ugostiteljstva i uslužnog zanatstva za stanovništvo naselja i gravitirajuće stanovništvo.

(5) Preporuke za opremanje objektima društvenih djelatnosti (javnih službi) u planskom periodu prema rangu u mreži (sustavu) naselja Hercegbosanske županije su:

Javne službe	Centar Županije	Općinski centar višeg ranga	Općinski centar nižeg ranga	Sekundarni općinski centar	Lokalni centar
1. Obrazovanje i znanost					
Područna odjeljenja osnovnih škola				X	X
Osnovna škola (centralna)	X	X	X	X	(X)
Srednje škole	X	X	X		
Visoke škole	(X)				
Fakulteti	(X)				
Đački i studentski domovi	X				
Naučni instituti	(x)				
2. Kultura					
Kazališta	(x)				
Muzeji	(X)	(x)			
Galerije	X	(X)			
Narodne biblioteke	X	X	X	(x)	
Centri za kulturu	X	X	X		
Društveni domovi				X	X
3. Zdravstvo					
Županijska bolnica	X				
Dom zdravlja	X	X	X		
Ambulanta	X	X	X	X	X
Specijalne bolnice, zavodi i instituti	X	(X)	(x)	(x)	(x)
4. Socijalna skrb					
Predškolski odgoj i obrazovanje (vrtići)	X	X	X	X	
Centri za socijalnu skrb	X	X	X		
Staračke domovi	X	X	(x)	(x)	(X)
Domovi za nezbrinutu djecu	(x)	(x)	(x)	(x)	
Domovi za lica sa funkcionalnim i mentalnim smetnjama	(X)	(x)	(x)	(X)	
5. Uprava					
Institucije BiH - organizacijske jedinice	X	X	(x)		
Entitetske institucije - Organizacijske jedinice	X	X	X	(X)	
Županijska vlada	X	X			
Županijske institucije	X	X	X		
Općinske/gradske uprave	X	X	X		
Vatrogasne službe	X	X	X		
Mjesni uredi	X	X	X	X	X
6. Sport					
Sportsko-rekreativni centri višenamjenskog karaktera	X	X	X	(x)	
Sportske dvorane kao samostalni objekti	X	X	X	(x)	

Sportske dvorane	X	X	X	X	(X)
Bazeni	X	X	(X)	(X)	
Otvoreni sportski tereni (rekreativni) - univerzalni tereni					
Pojašnjenje simbola: x - neophodno; (x) - moguće ako postoji interes i ekonomska osnova za organiziranje sadržaja, u okviru javnog ili privatnog sektora.					

10. Uvjeti korištenja prostora na zaštitnim pojasevima i zaštićenim područjima

Članak 48.

(1) Prostornim planom definiraju se temeljni funkcionalni, prostorni i ekološki uvjeti za korištenje prostora na zaštitnim pojasevima infrastrukturnih sustava.

(2) Trase infrastrukturnih sustava i lokacije njihovih građevina usmjeravajućeg su značaja, a dozvoljena su odgovarajuća prostorna prilagođavanja koja ne odstupaju od koncepcije rješenja.

(3) Uvjeti korištenja površina obuhvaćenih zaštitnim infrastrukturnim pojasevima (uz ceste, željeznice, dalekovode, vodovode, izvorišta i si.) utvrđuju se sukladno posebnim zakonima. U načelu se utvrđuje da se na zaštitnim infrastrukturnim pojasevima ne mogu vršiti radovi niti graditi objekti koji su suprotni svrsi zbog koje je zaštitni pojas uspostavljen, a može se planirati izgradnja objekata koji služe korištenju tih objekata, kao npr. uz ceste: priključci, autobusna stajališta, benzinske crpke, autoservisi. parkinzi, vidikovci, ugostiteljski objekti, razni uređaji i oznake, reklame i si.

(4) Kod planiranja izgradnje infrastrukturnih sustava potrebno je osigurati ravnotežu i usklađenost između svih korisnika prostora s težištem na zaštiti okoliša.

(5) U slučajevima gdje nije moguće uspostaviti sigurnost za život i zdravlje ljudi i dobara, obveza je vlasnika instalacija i uređaja iste izmjestiti uz punu financijsku naknadu za učinjenu štetu.

11. Zaštitni pojasevi prometnih površina

Članak 49.

(1) Širine koridora za javne ceste izvan građevinskih područja i unutar neizgrađenih dijelova građevinskih područja, kao i izvan područja zaštićenih dijelova propisane su Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 12/10 i 16/10).

(2) Zaštitni pojas uz javne ceste je zemljišni pojas na kojem važi poseban režim građenja i uspostavlja se u cilju zaštite javne ceste i prometa na njoj od štetnih utjecaja različitih aktivnosti u prostoru pored javne ceste. Zaštitni pojas mjeri se od vanjskog ruba zemljišnog pojasa tako daje u pravilu širok sa svake strane:

a) Autoceste 40 m
b) Brze ceste 30 m
c) Magistralne ceste 20 m
d) Regionalne ceste 10 m
e) Lokalne ceste 5 m

(3) Cestovni pojas čini projektirani poprečni presjek ceste i najmanje jedan metar s obje strane računajući od krajnjih točaka poprečnog profila ceste.

(4) Cjevovodi, kablovi i vodovi mogu se postaviti u zaštitnom cestovnom pojasu, izuzetno u cestovnom pojasu, a benzinske crpke i parkirališta mogu se postavljati i graditi u zaštitnom pojasu javne ceste na način i pod uvjetima utvrđenim u odobrenju, odnosno suglasnosti nadležnog federalnog i županijskog organa.

(5) Unutar prostora ovako definiranih koridora omogućava se gradnja novih i rekonstrukcija postojećih cesta.

(6) Širine cestovnih građevina mogu biti i manje od gore navedenih u skladu s posebnim propisima o javnim cestama.

(7) Zaštitni pojasevi koji su određeni zakonom, nisu sastavni dio koridora ceste, nego su prostori za gradnju i korištenje kod kojih posebne uvjete propisuje nadležna uprava za ceste.

Članak 50.

Do izrade detaljnih dokumenata prostornog uređenja u prostornim planovima općina/grada osigurat će se prostorni koridori za prolaz planiranih cestovnih pravaca prema širinama trasa utvrđenim ovim Planom i sa zaštitnim pojasevima, određenim posebnim propisima iz oblasti prometa.

12. Zaštitni pojasevi energetske infrastrukture i termoenergetike

Članak 51.

Svi novi objekti za proizvodnju elektroenergije moraju biti građeni u skladu s europskim standardima u smislu primjene najsuvremenijih tehničkih rješenja opreme, s aspekta ekonomičnosti i zaštite okoliša.

Članak 52.

Zaštitni pojasevi uz trase postojećih i planiranih koridora, utvrđuju se u skladu s važećom zakonskom regulativom iz ove oblasti.

Članak 53.

(1) Zaštitni pojasevi uz trase postojećih i planiranih dalekovoda utvrđuju se za:
a) 400 kV u širini 40 m,
b) 220 kV u širini 30 m,
c) 110 kV u širini25m,
d) 35 kV u širini 20 m,
e) 10 kV u širini 12 m.
(2) Odnosi svih objekta i elektroenergetskih vodova moraju se rješavati u skladu s važećim Pravilnikom o tehničkih normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV. („S1. list SFRJ“, broj: 65/88).

Članak 54.

Planirani plinovod na području Kantona definiran tekstualnim i grafičkim dijelom plana, predstavlja okvirne pravce budućeg plinovoda i tretira se kao šematska smjernica pravaca pružanja. Izradom detaljnije dokumentacije plinovoda definirat će se konačne trase kao i sami štićeni koridori. Plinovodi se, po pravilu, grade izvan naselja, ograđenih gospodarskih kompleksa, željezničkih kolodvora, zaštitnih zona za pitke i ljekovite vode i vojnih objekata.

Članak 55.

(3) Zaštitni pojas plinovoda je prostor širine 200 m sa svake strane cjevovoda, računajući od ose cjevovoda, u kome drugi objekti imaju utjecaja na sigurnost plinovoda.
(4) U pojasu širine od 5 m na jednu i drugu stranu računajući od ose cjevovoda, zabranjeno je saditi biljke čiji korijeni doseže dubinu veću od 1 m, odnosno za koje je potrebno da se tlo obrađuje dublje od 0.5 m.
(5) U pojasu širine od 30 m sa svake strane ose cjevovoda, nakon izgradnje plinovoda, zabranjeno je graditi zgrade namijenjene stanovanju ili boravku ljudi. Ovo se ne odnosi na gradnju koja je već bila predviđena urbanističkim planom prije projektiranja plinovoda i ako se primijene posebne mjere zaštite, s tim da najmanje odstojanje zgrade od plinovoda mora biti prema „Pravilniku o tehničkim uvjetima i normativima za siguran promet tečnih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima
(6) Ako plinovod prolazi blizu drugih objekta ili je paralelan s tim objektima, odstojanje ne smije biti:
a) manje od 5 m od regionalnih i lokalnih cesta, računajući od vanjske ivice cestovnog pojasa;
b) manje od 10 m od magistralnih cesta, računajući od vanjske ivice cestovnog pojasa;
c) manje od 20 m od auto-cesta, računajući od vanjske ivice cestovnog pojasa;
d) manje od 20 m od željezničkih tračnica, računajući od vanjske ivice željezničkog pojasa;
e) manje od 30 m od nadzemnih dijelova cjevovoda, računajući od vanjske ivice cestovnog pojasa, odnosno od granice željezničkog pojasa, osim ako je cjevovod postavljen na cestovni ili željeznički most;
f) manje od 15 m od industrijskih kolosijeka, računajući od ose krajnjeg kolosijeka;
g) manje od 1 m (mjereno horizontalno) od građevinskih objekta, računajući od temelja objekta, pod uvjetom da se ne ugrožava stabilnost cjevovoda ili objekta;
h) manje od 50 cm od drugih podzemnih instalacija i melioracijskih objekata, računajući od vanjske ivice cjevovoda do vanjske ivice instalacije ili objekta;
i) manje od 10 m od reguliranih vodotoka i kanala, računajući od nožice nasipa.
Prema „Pravilniku o tehničkim uvjetima i normativima za siguran promet tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima“ moraju biti izvedena sva postrojenja i uređaji koji su sastavni dio plinovoda.

Članak 56.

13. Uvjeti za lociranje objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora

(1) Planom se, osim na definiranim građevinskim zemljištima i područjima za istraživanje vjetropotencijala i korištenje energije sunca, omogućava formiranje novih građevinskih zemljišta za potrebe istraživanja, izgradnje vjetroelektrana/parkova i solarnih elektrana/parkova i prateće infrastrukture (pristupni putevi, novi priključni dalekovodi, trafostanice i dr.) na čitavom području Hercegbosanske županije.

(2) Prilikom odobravanja istraživanja i izgradnje vjetroelektrana/parkova i solarnih elektrana/parkova i pratećih objekata i formiranja novih građevinskih zemljišta potrebno je poštovati sve zakonske i druge propise koji uređuju odnose u oblasti uređenja prostora i životne sredine, kao i ograničenja u prostoru definirana ovim Planom i drugim dokumentima. Također potrebno je poštovati i tehničku regulativu EU.

(3) U postupku odobravanja izgradnje vjetroelektrana potrebno je pažnju posvetiti analizi svih potencijalnih negativnih utjecaja na životnu sredinu, a naročito aspektima: flore i faune, buke i utjecaja na pejzaž.

(4) Sva nova strateška opredjeljenja, zakonska rješenja i propisi, a koji se odnose na izgradnju/neizgradnju hidroenergetskih postrojenja na nivou Federacije BiH, obvezujuća su prilikom provedbe ovog Plana. U tom smislu moguće je i odustajanje od realizacije planskih rješenja (planirana hidroenergetska postrojenja i akumulacija) danih ovim Planom.

14. Zaštitni pojasevi vodovoda i kanalizacije

Članak 57.

(1) Zabranjuje se svaka intervencija na prostoru Županije koja može na bilo koji način ugroziti kvalitetu podzemnih i površinskih voda.

(2) U postupku odobravanja izgradnje građevina obavezan uvjet je i odgovarajući tretman otpadnih voda, kao i adekvatno rješavanje prikupljanja, distribucije i odlaganja otpadaka.

Članak 58.

(1) Zaštitni pojas za trase primarnih vodova vodovoda i kanalizacije do razvodne mreže utvrđuje se u širini od 10 m.

(2) Na prostoru obuhvaćenom zaštitnim infrastrukturnim pojasom ne mogu se graditi objekti ili vršiti radovi suprotni svrsi zbog koje je uspostavljen zaštitni pojas.

Članak 59.

(1) Općine/grad i upravljači jačih vodovoda dužni su održavati, rekonstruirati ili dograđivati postojeće vodovodne mreže na način optimiziranja kapaciteta postojećih izvorišta do raspoloživih resursa.

(2) Dodatne količine vode osiguravati planiranjem i rezervacijom prostora za izvorišta sa kojih će se u budućnosti koristiti voda za opskrbu stanovništva.

Članak 60.

Izgradnja lokalnog vodovoda i drugih vodoopskrbnih objekta, kao i upravljanje tim objektima i njihovo održavanje, vršiti pod uvjetima propisanim Zakonom o komunalnim djelatnostima Hercegbosanske županije („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj: 02/06), i kroz donošenje odgovarajućih općih akata i odluka.

15. Mjere očuvanja kulturno - povijesnog naslijeđa

Članak 61.

U postupku izrade i donošenja detaljnije dokumentacije prostornog uređenja obveza je nadležnih organa da osiguraju odgovarajuću suradnju nositelja izrade planskih dokumenata, s nadležnim institucijama za očuvanje kulturno - povijesnog naslijeđa, te da se tom suradnjom osigura adekvatan tretman očuvanja i zaštite spomenutog naslijeđa.

16. Očuvanje zaštićenih područja prirodnih vrijednosti

Članak 62.

(1) Kao prirodno naslijeđe Hercegbosanske županije utvrđuju se prirodna područja i prirodne vrijednosti.

(2) Obaveza nadležnih organa je da izvrše adekvatnu zaštitu i očuvanje prirodnog naslijeđa kroz donošenje adekvatnih dokumenata i zakonske

regulative za zaštitu prirodnog naslijeđa, kao i da omoguće njihovu interpolaciju i dosljednu primjenu u svim dokumentima i razinama prostornog planiranja.

Članak 63.

Područja prirodnih vrijednosti moraju imati poseban tretman u izradi i donošenju svih razina dokumenata prostornog uređenja. Predmetna područja podliježu posebnoj pažnji i za ista se mora izraditi i donijeti odgovarajuća provedbena dokumentacija kojom će se konkretno utvrditi zaštita i način korištenja ovih područja. Zabranjene su sve aktivnosti koje na bilo koji način mogu ugroziti evidentirane prirodne vrijednosti na području Županije.

17. Područja posebnih obilježja Hercegbosanske županije

Članak 64.

(1) Područja posebnih obilježja Županije moraju se sa posebnom pažnjom tretirati u svim prostornim planovima u kojima će se precizirati uvjeti i mjere prostorne zaštite kao i način unapređenja područja posebnih obilježja na prostoru Županije, a na temelju smjernica utvrđenih Prostornim planom.

(2) Obveza nadležnih organa Županije je da prioritetno osiguraju uvjete za izradu dokumenata prostornog uređenja za područja posebnih obilježja definirane ovim Planom.

18. Postupanje sa otpadom

Članak 65.

Sve vrste komunalnog i drugog otpada moraju biti predmet posebnog istraživanja i rješavanja prikupljanja, distribucije, reciklaže i odgovarajućeg odlaganja. U svim daljim fazama izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja mora se rješavanju tretmana otpada posvetiti posebna pozornost kod utvrđivanja količina, vrsta i načina prikupljanja istog. Rješavanje ovih pitanja ima prioritet u svim fazama izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja.

Članak 66.

Upravljanje otpadom temelji se na načelu međuopćinskog udruživanja. Sustav upravljanja otpadom funkcionira prema okvirnim strateškim smjernicama za Bosnu i Hercegovinu, a u skladu s Federalnim planom upravljanja otpadom 2012. - 2017. i Zakonom o upravljanju otpadom („Službene novine FBiH“ broj: 33/03, 72/09).

19. Uvjeti za lociranje i korištenje deponija

Članak 67.

Planom je definirano zbrinjavanje komunalnog otpada s područja Hercegbosanske županije na regionalnu sanitarnu deponiju „Korićina”, na području općine Glamoč i sanitarnu deponiju „Pakline”, na području općine Tomislavgrad.

Članak 68.

1) Izgradnjom sanitarnih deponija bit će riješeno odlaganje komunalnog otpada s područja Grada Livna i četiri općine Hercegbosanske županije, odnosno općina Bosansko Grahovo i Glamoč i Grada Livno (Korićina), te općina Kupres i Tomislavgrad (Pakline).

2) Zbrinjavanje otpada za općinu Drvar predviđeno je unutar koncepcije upravljanja otpadom za regiju Bihać u Unsko-Sanskoj županiji.

Članak 69.

Lokacija za deponiju se utvrđuje na temelju prethodnih istražnih radova i pripreme studije izvodljivosti, a s tehničko-tehnološkog aspekta u planiranju, projektiranju i izgradnji nužno treba osigurati:

n) potpunu sanitarno-epidemiološku sigurnost za stanovništvo okolnih stambenih područja i osoblja koje radina deponiji,

o) zaštitu od zagađenja zemljišta, zraka, podzemnih i površinskih voda,

p) racionalno korištenje i uštedu zemljišta,

q) maksimalnu operativnost i mehanizaciju svih vrsta radova.

20. Sprečavanje nepovoljnih utjecaja na okoliš

Članak 70.

Projekcijom razvoja prostornih sustava, a naročito projekcijom razvoja infrastrukturnih sustava, kod izrade planskih dokumenata užeg područja, neophodno je odabrati ona konceptualna

rješenja koja doprinose sprečavanju nepovoljnih utjecaja na okoliš.

Članak 71.

Mjere zaštite od zagađenja zraka, voda, tla i zagađenja otpadom utvrđene su projekcijom prostornog razvoja Hercegbosanske županije. U okviru projekcije prostornog razvoja su definirana područja i mjere sanacije.

21. Zaštita prava osoba sa smanjenim tjelesnim sposobnostima

Članak 72.

(1) Pri izradi detaljnije dokumentacije, urbanističkih planova, provedbenih planova prostornog uređenja, u postupku odobrenja za građenje, nadležna Služba je dužna osigurati da se primjeni Uredba o urbanističko-tehničkim uvjetima, prostornim standardima i normativima z a otklanjanje i sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje osoba sa smanjenim tjelesnim sposobnostima koje koriste tehnička i ortopedska pomagala.

(2) Obvezno je dati uvjete i mjere svim učesnicima u projektiranju i izgradnji javnih i stambenih objekta za normalno korištenje istih osobama sa umanjenim tjelesnim sposobnostima i u tom smislu obveza je sudionika da u svakoj fazi propisuju konkretne uvjete ovisno od razine dokumenata koji se izrađuju i donose.

(3) U definiranju namjene određenih prostora i objekta obvezno se mora uzeti u obzir i ova kategorija stanovništva.

22. Zaštita stanovnika i materijalnih dobara

Članak 73.

Svi oblici zaštite i spašavanja moraju se provoditi u skladu s načelima međunarodnog humanitarnog prava i međunarodnog prava o zaštiti ljudi, životinja, kulturnih dobara i okoliša od opasnih utjecaja prirodnih i drugih nesreća, te u skladu s načelima proisteklim iz Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10) i drugim popisima.

Članak 74.

(1) Svaka izgradnja je zabranjena na uvjetno stabilnim i nestabilnim terenima dok se ne dokaže tehničkim ekspertizama daje moguća izgradnja na takvim zemljištima. Također je zabranjena izgradnja i na kontaminiranim zemljištima.

(2) Zabranjena je uporaba svih vrsta kancerogenih materijala, uređaja i postrojenja koja emitiraju radioaktivna zračenja štetna po ljudsko zdravlje.

Članak 75.

Posebno mora biti predmetom pažnje ostvarena i realizirana mjera zaštite koja se može očekivati od potresa, poplava, klizanja zemljišta, požara, ratnih razaranja, sabotaže, udara groma, od elektroinstalacija visokog i niskog napona, prometa i dr.

Članak 76.

Građenje na površinama gdje je završena eksploatacija može se vršiti tek nakon izrade elaborata o rekultivaciji, odnosno provedenim kompleksnim geotehničkim i inženjersko-geološkim istraživanjima.

Članak 77.

(1) Nije dozvoljeno korištenje za bilo kakve namjene površina pod minama, kao i sumnjivih i rizičnih površina, dok se ne izvrši deminiranje istih.

(2) U procesu realizacije etapnog deminiranja prostora, prioritet moraju biti građevinska zemljišta u urbanim područjima kao i područja prometnih komunikacija i lokaliteti od strateškog značaja.

Članak 78.

Izgradnja naselja, građevina i drugi zahvati u prostoru, na području Županije, mogu se odobriti samo na urbanim područjima i na građevinskom zemljištu izvan urbanih područja, u proizvodno-poslovnim zonama, vikend zonama, turističkim zonama, odnosno zonama specijalne namjene, deponijima otpada i zonama vjetroparkova utvrđenih Prostornim planom.

Članak 79.

Iznimno od odredbi prethodnog članka, može se, ako je Prostornim planom predviđeno, odobriti građenje koje, s obzirom na svoje posebnosti,

zauzima područje izvan urbanih područja: objekti infrastrukture (prometna, energetska, vodoprivredna, telekomunikacijska i dr.), zdravstvene, rekreacione i sportske građevine, građevine za potrebe odbrane i oružanih snaga, stambeni i gospodarski objekti poljoprivrednih proizvođača za potrebe poljoprivrede ili seoskog turizma, istraživanje i iskorištavanje prostora prirodnih dobara (mineralne sirovine, šume, vode, poljoprivredno zemljište i dr.), komunalne građevine (deponije, groblja, spomen-obilježja i si.).

Članak 80.

(1) Izgradnja objekta i drugi zahvati u prostoru iz prethodnog člana ne mogu se odobriti na zemljištima koja su Prostornim planom, odredbama ove Odluke i drugim propisima, utvrđena kao zaštićena područja, pojasevi i zone.

(2) Građenje se odobrava u skladu s Prostornim planom, odredbama ove Odluke, posebnim zakonima i propisima donesenim na temelju tih zakona i lokacijskom dozvolom ili lokacijskom informacijom, kako je to utvrđeno Zakonom o prostornom uređenju Hercegbosanske županije.

Članak 81.

Ostali uvjeti za izgradnju i korištenje prostora određuju se detaljnim dokumentima prostornog uređenja.

IV. - UVJETI ZA IZGRADNJU I KORIŠTENJE PROSTORA

Članak 82.

Izgradnja naselja, građevina i drugi zahvati u prostoru, na području Županije, mogu se odobriti u urbanim područjima i na građevinskim zemljištima van urbanih područja, u proizvodno-gospodarskim zonama, turističkim zonama, odnosno zonama specijalne namjene, deponijima otpada i zonama vjetroparkova utvrđenih Prostornim planom.

Članak 83.

Izgradnja objekta i drugi zahvati u prostoru ne mogu se odobriti na zemljištima koja su Prostornim planom i odredbama ove Odluke i drugim propisima,utvrđena kao zaštićeni pojasevi i zone.

Članak 84.

Građenje se odobrava u skladu s Prostornim planom, odredbama ove Odluke i lokacijskom dozvolom ili lokacijskom informacijom kako je to utvrđeno Zakonom.

V. - MJERE PROVEDBE

Članak 85.

(1) Prostorni plan u načelu pokriva cijelu teritoriju s globalnim pokazateljima i opredjeljenjima. Da bi se moglo operativno djelovati na cijeloj teritoriji potrebno je u kontinuitetu nastaviti aktivnosti kojim će se ostvariti mogućnosti rada svih nadležnih županijskih i općinskih/gradskih organa da konkretno ostvare zacrtane ciljeve i opredjeljenja. Da bi se ovo moglo provesti potrebno je odmah pristupiti ostvarenju sljedećeg:

a) izvršiti inventar raspoložive prostorno-planske dokumentacije svih razina izrade i donošenja, u tom postupku izvršiti selekciju i usklađivanje svih do sada donesenih dokumenata prostornog uređenja,

b) isključiti iz dalje uporabe akte i dokumente kojima su istekli rokovi važnosti kao i sve planske dokumente koji su u nesuglasju s ovim Prostornim planom,

c) osigurati izradu dokumenata prostornog uređenja propisanih ovim Planom u roku od dvije godine od donošenja Prostornog plana,

d) osigurati izradu detaljnije dokumentacije prostornog uređenja.

(2) Realizaciju mjera provedbe Prostornog plana osiguravat će Nosilac pripreme plana, odnosno Vlada Hercegbosanske županije.

Članak 86.

Prostorni plan je javni dokument i kao takav je dostupan svim zainteresiranim. Isti se koristi i provodi kroz nadležne organe Županije i općina/grada s područja Županije. U kompletnom sadržaju stavlja se na raspolaganje Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije i nadležnim općinskim/gradskim organima s područja Županije.

Članak 87.

U skladu s prostornim uređenjem utvrđenim ovim Prostornim planom izvršit će se usklađivanje

općinskih/gradskih propisa iz oblasti prostornog uređenja.

Članak 88.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Narodnim novinama Hercegbosanske županije“.


Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
SKUPŠTINA
Broj: 01-02-60.8/22
Tomislavgrad, 14. srpnja 2023. godine

Predsjedatelj Skupštine
Jozo Ćosić v.r.


***

GRAFIČKI PRILOZI


HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE




HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE



HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE




HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE




HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE





PROSTORNI PLAN ZA PODRUČJE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA PERIOD OD 20 GODINA
LEGENDA :
REPUBLIKA SRPSKA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
HERCEGOVAČKO -NERETVANSKI KANTON
ZAPADNOHERCEGOVAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA DRVAR
OPĆINA GLAMOČ
OPĆINA KUPRES
OPĆINA LIVNO
OPĆINA TOMISLAVGRAD
OPĆINA BOSANSKO GRAHOVO
Drvar
Glamoč
Kupres
Livno
Tomislavgrad
Bosansko Grahovo

HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE




HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE




HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE




HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE




HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE




HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE




HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE




HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE




HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE



HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE




HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE




HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE




HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE




HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE




HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE




HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE



HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE




LIVNO

OBAVIJEST PRETPLATNICIMA

POZIVAMO VAS DA SE PRETPLATITE NA "NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE"

PRETPLATA NA SLUŽBENO GLASILO ZA 2023. GODINU IZNOSI 200 KM

Račun za uplatu:161 020 003356 0061 PRORAČUN
Broj organizacijske jedinice proračuna: 11010001
Identifikacijski broj: 4281098220007
Vrsta prihoda: 722631
Šifra općine: 055

INFORMACIJE NA ADRESI:

Stručne službe Vlade
Hercegbosanske županije,
Stjepana II. Kotromanića bb, 34101 Livno

ILI NA TELEFON:

034/200-035

NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
SLUŽBENO GLASILO

Uređuje: **Tatjana Čečura**, v.d. tajnika Vlade Hercegbosanske županije, Livno,
Ulica Stjepana II Kotromanića bb, 80101 LIVNO; telefon 034/200-035,
Izdavač: Stručne službe Vlade Hercegbosanske županije, Livno.
Ulica Stjepana II Kotromanića bb.
List izlazi prema potrebi.
Tisak: "LIST" d.o.o. Livno
Naklada: 200 primjeraka.
Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se u roku od 15 dana od dana izlaska lista iz tiska